DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 21 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

A N D E

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL ANDE N° 644/2011

"SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES TIPO PEDESTAL"

COMUNICACION ACLARATORIA N° 1

Asunción, 17 de noviembre de 2011

AL OFERENTE:

Señor(es)

Hemos recibido las consultas que se describen más abajo, relacionada a la licitación de referencia, a la cual damos respuesta a continuación:

Consulta 1:

Atendiendo a que:

- ✓ son pocas, las cantidades solicitadas para cada potencia, (20 unid de 150Kva, 30 unid de 300Kva y 4 unid. de 500Kva),
- ✓ a que estas EETT son particulares y especificas para un determinado uso y proyecto de la ANDE, (ver Acta de Audiencia Pública), que muchos de los accesorios solicitados en estas EETT, serían redundantes para el normal uso, aplicación e instalación que se le está dando o daría a este tipo de transformadores y encarecen en un 38% el valor del transformador de este tipo.
- ✓ al impracticable plazo para la realización de los ensayos de tipo, particularmente el ensayo de capacidad de resistir corto circuito dado que solo un laboratorio en toda Sudamérica sería capaz de realizar este ensayo para todas estas potencias.

Solicitamos que la ANDE, por los motivos señalados, para esta licitación EXIJA todos los Ensayos de Tipo y de Rutina previstos en la NBR 5356 y considere seriamente la NO exigencia del ensayo de Capacidad de Resistir Corto Circuito, considerado que en la Norma este es un Ensayo ESPECIAL, y NO es un ensayo de Tipo.

Respuesta:

Favor remitirse a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas que forman parte del Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 2:

Las Especificaciones Técnicas 04.14.24 Rev. 4 que acompaña el PBC fue aprobada el 19/09/2011, su versión final o revisión 4, fue publicada a los potenciales oferentes el día 04/11/2011, fecha en que fue publicado el PBC.

RESULTA IMPRACTICABLE CONSTRUIR LOS PROTOTIPOS (de conformidad a la última revisión de las EETT) PARA CADA POTENCIA y REALIZAR LOS ENSAYOS EN EL EXTERIOR en apenas 20 días

hábiles, salvo que algún oferente haya accedido a información privilegiada, ningún otro oferente pudo haber construido los prototipos y remitidos al exterior para los ensayos con anterioridad al 04/11/2011, en que fue publicada y dada a conocer las nuevas EETT.04.14.24. Rev.4

Solicitamos que ANDE otorgue el mismo tratamiento en la presentación de Ensayos de Tipo, igual que en todas las licitaciones para suministro de transformadores, en que recientemente fueron modificadas las Especificaciones Técnica, como ejemplos citamos la LPN 638/2011, LPN 616/2011 y LPN 706/2011.
En decir, que ANDE incluya en la Sección VII, Anexos, Anexo 1, Documento que componen la Oferta, específicamente en el ítem I) Cualquier otro documento adicional requerido, el siguiente texto:

"Asimismo, la presentación de los Ensayos de Tipo Ensayos de: Tensión de Impulso Atmosférico, Ensayos de Radio Interferencia y Ensayo de Nivel de Ruido Audible podrá ser realizada hasta la culminación de la segunda entrega prevista en el Cronograma de entregas por lo que no será exigencia su presentación para la evaluación de ofertas".

"Sin embargo, cumplido el plazo establecido para la segunda entrega y si el proveedor no presentase los Certificados de Ensayo respectivo, no se dará continuidad a las siguientes entregas y la Contratante podrá rescindir el Contrato".

Respuesta:

Favor remitirse a los requerimientos estipulados en el Pliego de Bases y Condiciones.
Consulta 3:

Solicitamos se revise la real utilidad y necesidad de que el manómetro de presión (4.2.16., cuente con indicador de presión máxima, atendiendo a que esta EETT también exige la válvula de alivio en el transformador, y por tanto la presión máxima que el manómetro con indicador iría indicar, sería la presión máxima de 0,7kgf/cm2 +-10% que hace accionar la válvula de alivio (4.2.13.1). Este tipo de

manómetro con indicador de presión máxima sin contacto, debe ser fabricado, exclusivamente bajo pedido y su provisión demora bastante tiempo.

Respuesta:

Favor remitirse a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas que forman parte del Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 4:

FAVOR ACLARAR: Si el procedimiento abajo, es el utilizado por la ANDE para la evaluación y calificación técnica de las ofertas en todas las licitaciones de suministro de transformadores:
Primero: compara los valores limites especificados en la columna EETT 04.14.24 Rev 4 de la Planilla de Datos Garantizados y los compara con los valores declarados por el oferente en la columna GARANTIZADO.
Segundo: Los valores de la columna GARANTIZADO (declarados por el oferente) los comprara con los resultados de los Ensayos de Rutina y de Tipo presentados con la oferta.
Solo si dichos valores Especificados y Garantizados contenidos en la Planilla de Datos Garantizados están correctamente completados en las respectivas columnas, en forma regular conforme lo establecido en el PBC, la ANDE podrá determinar si los bienes ofertados cumplen, se ajustan y técnicamente están conformes a lo exigido en el PBC?, De lo contrario la oferta SERA DESCALIFICADA ???

Respuesta:

Las ofertas serán evaluadas conforme a los datos garantizados y a los resultados de Ensayos de Tipo y de Rutina, con las tolerancias indicadas en las Especificaciones Técnicas. En caso de que algún Ensayo no cumpla con los requerimientos de las Especificaciones Técnicas o las Normas respectivas, la oferta será rechazada.

Consulta 5:

En la Planilla de Evaluación de Experiencia solicitan que se demuestre experiencia en fabricación de Transformadores Monofásicos de 10/25 kVA , podrían aclarar este punto puesto que en este llamado no es requerido Trafos de esas características?

Respuesta:

Favor remitirse a la Addenda Nº 1.

Atentamente,