Capiatá, 9 de abril de 2021

ADENDA Nº 1/2021

PROCESO DEL LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 46/2021 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, CANAL A CIELO ABIERTO Y ENTUBADO, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 4º COSTA SALINARES, BARRIO SAN JUAN II" – ID Nº 396.538.-

La Convocante emite la presente Adenda Nº 1 que será parte integral y sustancial del proceso de referencia:

PUNTO 1

Se modifica en el SICP la planilla de lista de ítems de la obra, remitirse al mismo para visualizarla y ser descargada para la elaboración de la oferta.

PUNTO 2

DESCRIPCION DE LAS OBRAS

DONDE DICE:

1. **Alcance y descripción de las obras**

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, CANAL A CIELO ABIERTO Y ENTUBADO, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 4º COSTA SALINARES, BARRIO SAN JUAN II.

ÍTEM	CÓDIGO DE CATALOGO	D E S C R I P C I O N	UNIDAD	CANTIDAD
	72131701-002	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, CANAL A CIELO ABIERTO Y ENTUBADO, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 4º COSTA SALINARES, BARRIO SAN JUAN II**		
1		MARCACION Y REPLANTEO	M2	600
2		CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 X 2,00)	UN	1
3		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO DE FORMA CONCAVA DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5	ML	150
4		REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	600
5		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	600
	72141202-001	CANAL A CIELO ABIERTO		
6		MURO DE PIEDRAD BRUTA COLOCADA (CANAL A CIELO ABIERTO DE 1,80 M DE FILO A FILO CON 1,00 M LIBRE DE CANALIZACION) CON FIJACION DE CAÑOS NEGROS DE PARED GRUESA (50 MM) ENTRE MUROS DE PBC EN FORMA VERTICAL CADA 50 CM DE SEPARACION Y EN FORMA HORIZONTAL CADA 3 DE SEPARACION ENTRE EJES PARA FILTROS DE NACIENTES	M3	110
7		PISO DE HORMIGON E= 10 CM CON DOSIFICACION 1.3.4 CON ADITIVOS, TRITURADA IV ESPECIAL CON ARENA LAVADA DE RIO, PREVIO CARGAMENTO SE DEBE REGULARIZAR EL TERRENO CON TRITURADA E= 8CM	M2	125
		ENTUBADO 60 CM DIAMETRO		
8		COLOCACION DE TUBOS DE 0, 60 MTS CON EXCAVACION CON MAQUINARIAS PESADA Y TERMINACION FINAL	ML	16

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Unidad Operativa de Contrataciones
Lic. Juanita Aquino
Directora de UOC
Municipalidad de Capiatá

9		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	M2	37,50
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS		
10		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	GL	1

Las especificaciones técnicas de los trabajos requeridos en este llamado, se encuentra en un archivo aparte que acompaña el pliego de bases y condiciones.

El oferente deberá tener en cuenta todas las informaciones detalladas en las especificaciones técnicas en cuanto a los ítems de los rubros licitados a la hora de cotizar el valor de la obra.

DEBE DECIR:

1. **Alcance y descripción de las obras**

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, CANAL A CIELO ABIERTO Y ENTUBADO, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 4º COSTA SALINARES, BARRIO SAN JUAN II.

ÍTEM	CÓDIGO DE CATALOGO	D E S C R I P C I O N	UNIDAD	CANTIDAD
1	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO**	**GL**	**1**
1.1		MARCACION Y REPLANTEO	M2	600
1.2		CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 X 2,00)	UN	1
1.3		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO DE FORMA CONCAVA DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5	ML	150
1.4		REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	600
1.5		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	600
1.6		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	M2	37,50
2	**72141202-001**	**SERVICIO DE CONSTRUCCION DE CANALES**	**GL**	**1**
2.1		MURO DE PIEDRAD BRUTA COLOCADA (CANAL A CIELO ABIERTO DE 1,80 M DE FILO A FILO CON 1,00 M LIBRE DE CANALIZACION) CON FIJACION DE CAÑOS NEGROS DE PARED GRUESA (50 MM) ENTRE MUROS DE PBC EN FORMA VERTICAL CADA 50 CM DE SEPARACION Y EN FORMA HORIZONTAL CADA 3 DE SEPARACION ENTRE EJES PARA FILTROS DE NACIENTES	M3	110
2.2		PISO DE HORMIGON E= 10 CM CON DOSIFICACION 1.3.4 CON ADITIVOS, TRITURADA IV ESPECIAL CON ARENA LAVADA DE RIO, PREVIO CARGAMENTO SE DEBE REGULARIZAR EL TERRENO CON TRITURADA E= 8CM	M2	125
2.3		COLOCACION DE TUBOS DE 0, 60 MTS CON EXCAVACION CON MAQUINARIAS PESADA Y TERMINACION FINAL	ML	16
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS		
2.4		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	GL	1

Las especificaciones técnicas de los trabajos requeridos en este llamado, se encuentra en un archivo aparte que acompaña el pliego de bases y condiciones.

El oferente deberá tener en cuenta todas las informaciones detalladas en las especificaciones técnicas en cuanto a los ítems de los rubros licitados a la hora de cotizar el valor de la obra.

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Unidad Operativa de Contrataciones
Lic. Juana Aguila
Directora de UOC
Municipalidad de Capiatá

PUNTO 3

CONDICIONES CONTRACTUALES

DONDE DICE:

14. Plazo de ejecución

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones: La entrega de la zona de obra será total.

DEBE DECIR:

14. Plazo de ejecución

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones: La entrega de la zona de obra será total.
No se requerirá otras autorizaciones ni aprobaciones que la contratante deba obtener y entregar al contratista junto con la orden de inicio de obra.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juana Mary Acuña Quiroz
Directora de la UOC
Municipalidad de Capiatá