LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 19/2012

"CONSTRUCCIÓN DE JEFATURA DE POLICÍA NACIONAL EN CONCEPCIÓN – PLURIANUAL –"

ID: 246260

Asunción, 14 de diciembre de 2012

ACLARACIÓN Nº 1

SEÑORES OFERENTES:

El Ministerio del Interior, emite las siguientes aclaraciones en respuesta a las consultas realizadas por potenciales oferentes:

CONSULTA Nº 1:
En el Ítem 51 Instalaciones especiales solicitan instalación de equipos de AA, cual es la capacidad y tipo de estos equipos?

Respuesta: Los AA del Ítem 51, son AA de tipo Split frío/calor de 18.000 BTU **(ver Adenda Nº 2).**

CONSULTA Nº 2:
Se solicita la colocación de piso cerámico, pero no está incluida la carpeta. Se debe cotizar el piso con la carpeta incluida?

Respuesta: El piso cerámico a ser utilizado será cotizado con la carpeta incluida **(ver Adenda Nº 2)**.

CONSULTA Nº 3:
En el Ítem 32 solicita chapa T 101, en los planos figura chapa trapezoidal pintada sobre estructura de madera con tergopol o similar, cual es el tipo de chapa correcto?

Respuesta: Los techos serán de chapa T-101 sobre estructura metálica, con la aislación descripta en las EETT **(ver Adenda Nº 2)**.

CONSULTA Nº 4:
No figuran las juntas de dilatación especificadas en las EETT.

Respuesta: La junta de dilatación se encuentra ubicada en el Bloque B, en el punto de inflexión de la estructura (ver planos de estructura, entre pilares 9 y 10 y pilares 67 y 68).

CONSULTA Nº 5:
No figura el poliestireno expandido solicitado en las EETT

Respuesta: El poliestireno expandido será incluido en la cotización de los diferentes rubros según corresponda, basados en las EETT **(ver Adenda Nº 2)**.

CONSULTA Nº 6:
No se incluye el talado de árboles detallado en las EETT.

Respuesta: No se incluye el talado de árboles al no poseer árboles a talar, sí el de arbustos pequeños incluidos en el rubro 1 Trabajos Preliminares, limpieza de superficie **(ver Adenda Nº 2)**.

CONSULTA Nº 7:
En las EETT habla de un canalón de H°A° que se debe de aislar con impacril, se refiere al Ítem 57 como canal abierto o es otra estructura a la que se refiere?

Repuesta: El canalón de H° del que habla las EETT se refiere al del Ítem 57 (canal abierto).

CONSULTA Nº 8:
Los proyectos ejecutivos de Sanitario, hidráulico, eléctrico y señales débiles serán proveídos por la contratista o se deben de cotizar? Y de ser así, en donde?

Respuesta: Se aclara que los proyectos ejecutivos ya constan en los planos.

Sin otras aclaraciones que realizar, nos despedimos de Uds. respetuosamente.

Abg. Luis Fernando Basualdo, Director
Dirección de
Unidad Operativa de Contrataciones