OBRA: "CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA TERMINAL DE OMNIBUS"						
PLANILLA DE COMPUTO METRICO						
Ítem	**Cod. Cat.**	**Descripción**	**Cantidad**	**U. de Medida**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
A		**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1	72131601-002	Replanteo y Marcación	21,90	m2		
2	72131601-002	Desmonte de Baño existente	48,25	m2		
B		**ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO**				
1	72131601-004	Encadenado inferior como base de mampostería (20 x 40)	1,83	m3		
2	72131601-004	Encadenado superor de hormigón armado, base de techo (15 x 25)	0,85	m3		
3	72131601-004	Mesada de hormigón armado para base de piletas	0,16	m3		
C		**MAMPOSTERÍA/ REVESTIMIENTOS**				
1	72131601-005	Mampostería de elevación de ladrillos laminados, una cara vista (exterior), una cara revocada (interior)	49,50	m2		
2	72131601-005	Mampostería de elevación de ladrillos huecos, paredes internas	25,50	m2		
3	72131601-005	Revestimiento con azulejos de paredes h: 2,20m	65,00	m2		
4	72131601-006	Aislación horizontal de mampostería, colocado en U, revoque hidrófugo y pintura asfáltica	22,85	m2		
D		**TECHO/ CIELORRASO**				
1	72131601-007	Techo de chapa galvanizada con estructura metálica de perfiles y membrana tipo isola. Cerramiento imitación teja	21,20	m2		
2	72131601-007	Canaleta de chapa galvanizada, incluye bajada	5,80	ml		
3	72131601-007	Cielorraso de PVC	13,40	m2		
E		**ABERTURAS**				
1	72131601-010	Puerta de chapa doblada, incluye marco, herrajes y cerradura (0.80 x 2.10)	4,00	un		
2	72131601-010	Puerta de chapa doblada, incluye marco, herrajes y cerradura (0.60 x 2.10)	1,00	un		
3	72131601-010	Ventanas tipo balancín, con vidrios de 6 mm (1.60 x 0.40)	2,00	un		
4	72131601-010	Ventanas tipo balancín, con vidrios de 6 mm (1.20 x 0.40)	2,00	un		
F		**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
1	72131601-001	Circuitos eléctricos, tomas y luces	12,00	bc		
2	72131601-001	Tablero eléctrico	1,00	un		
3	72131601-001	Artefactos eléctrico de adosar, equipo flourescente	2,00	un		
4	72131601-001	Artefactos eléctricos de adosar, foco de bajo consumo, en box	3,00	un		
5	72131601-001	Artefactos eléctricos de exterior, tipo tortuga	5,00	un		
G		**INSTALACIÓN SANITARIA, INCLUYE AGUA Y DESAGUE CLOACAL**				
1	72131601-011	Inodoro cisterna alta, color blanco modelo estándar	3,00	un		
2	72131601-011	Minguitorio color blanco, modelo estándar	2,00	un		

3	72131601-011	Pileta cerámica color blanco empotrada en mesada de hormigón armado, incluye grifería fv o similar	4,00	un		
4	72131601-011	Accesorios: porta papel industrial	3,00	un		
5	72131601-011	Accesorios: porta jabón industrial	2,00	un		
6	72131601-011	Accesorios: porta papel para mano industrial	2,00	un		
H		**PISO/ ZÓCALO/ VEREDA**				
1	72131601-009	Contrapiso de cascotes esp: 5cm	21,90	m2		
2	72131601-009	Carpeta de regularización para base de piso	21,90	m2		
3	72131601-009	Piso cerámica esmaltada antideslizante	21,90	m2		
4	72131601-009	Zócalo de cerámica, pared de acceso	3,60	ml		
I		**REVOQUES**				
1	72131601-008	Revoque hidrófugo de paredes internas, terminación peinado (para colocación de azulejos)	65,00	m2		
2	72131601-008	Revoque hidrófugo de paredes internas, terminación fina, sobre h: 2.20 m	40,00	m2		
J		**PINTURA**				
1	72131601-012	Pintura al latex de paredes sobre revoque fino	40,00	m2		
2	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas	12,00	m2		
3	72131601-012	Pintura de paredes exteriores, con silicona	49,50	m2		
4	72131601-012	Pintura con antióxido y pintura sintética para estructura de techo de perfiles	1,00	gl		
K	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**	30,82	M2		
				Total		