MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS
Gral. Díaz y Gral. Patricio Escobar - Telefax: 0523-230230 - 230695
mail: muniuoc_oficial@hotmail.com

1.- PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	72131601-002	Preparacion de obra	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
1.1	Replanteo de obra	m2	61,00		
1.2	Limpieza y preparación del terreno	m3	65,00		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
2	72131601-005	Mamposteria	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
2.1	Gradas peatonales a= 1,00 mts, revocado edificio central	un	5,00		
2.2	Rampa peatonal edificio central	un	1,00		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
3	72131601-012	Servicio de Pintura	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
3.1	Pintura sintética postes de madera	m2	90,00		
3.2	Pintura sintética balancines	m2	300,00		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
4	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
4.1	Carga de arena lavada sector carrera	m3	300,00		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
5	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	1	GL	

sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
5.1	Cercado proteccion petaonal con postes de madera de 2,20 mts. (55), con alambre tipo 17/15 (4), alambre tipo 9 (1) para sujecion de esquinero	m	600,00		
5.2	Provision y colocacion de balancin de 1,20 mts. (370) Con alambre tipo 12 (1) para sujecion de balancines	m	600,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
6	**83101504-995**	**PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
6.1	Cercado con andaribel con postes de madera de 1,50 mts (55), con alambre liso tipo 17/15 (3), con alambre tipo 9 para sujecion de esquinero (1), alambre con caño de pvc negro de 1/2pulg (20)	gl	600,00		
6.2	Cimiento de H° 50x50x60	m3	8,50		
6.3	Provision y colocacion de balancin de 1,40 mts.	un	100,00		
7	**83101504-995**	**PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
7.1	Provisión y colocación de postes de madera rustica, quebracho rojo 20 cms x 20 cms. h= 2,40 mts c/ . Y tirantes de lapacho 2"x6",3 und, entre pilares transversales abulonados con arandelas de presion	m	30,00		
7.2	Porton de madera mismo material de 2,50 mts.x 1,20 mts.	un	2,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
8	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**1**	**GL**	

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS
Gral. Díaz y Gral. Patricio Escobar - Telefax: 0523-230230 - 230695
mail: muniuoc_oficial@hotmail.com

sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
8.1	Limpieza final y retiro de materiales de la zona de obras	gl	1,00		
	TOTAL GENERAL				

2.- Planos

Los planos por razones de espacio físico se encuentran publicados en el portal de contrataciones públicas ANEXO I (www.dncp.gov.py).