1. PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	72131601-002	Preparacion de obra	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
1.1	Letrero de obra 1,00 x 2,00	un	1,00		
1.2	Limpieza y preparación del terreno	m2	61,10		
1.3	Replanteo	m2	61,10		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
2	72131601-003	Cimiento	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	10,00		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
3	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
3.1	Vigas 20 x 45 y dado de Hº Aº	m3	0,71		
3.2	Encadenados de H° A°	m3	1,60		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
4	72131601-005	Mamposteria	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
4.1	Muro de nivelacion de 0,30cm	m2	7,50		
4.2	Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30		
4.3	Aislacion asfaltica de paredes	m2	4,50		
4.4	Muro de elevacion de 0,15 para revocar	m2	3,30		
4.5	Mamposteria de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	17,15		
4.6	Mamposteria de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	6,70		
4.7	Mamposteria de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	34,30		
4.8	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	m2	12,00		
4.9	Mamposteria de pilares tipo 0,40 x 0,40 de ladrillos comunes	m	4,40		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
5	72131601-007	Colocacion de Techo	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
5.1	Techo de tejas y tejuelones presnados a maquinas con tirantes de Hº Aº	m2	84,20		
5.2	Viga de madera y planchuela en galeria	gl	1,00		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio

					General
6	**72131601-008**	**Revoques**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
6.1	Revoque De paredes interior,ext. a una capa	m2	64,30		
6.2	Revoque de pilare y vigas a una capa	m2	9,10		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
7	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
7.1	Contrapiso de H° de cascotes	m2	57,50		
7.3	Piso de baldosa calcareo	m2	57,50		
7.4	Zocalo calcareo	m	33,00		
7.5	Rampa peatonal 10% pendiente ancho de galeria	un	1,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
8	**72131601-010**	**Aberturas**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
8.1	Ventanas tipo balancines	m2	9,84		
8.2	Puerta metálica de 1,20 x 2,10	un	1,00		
8.3	Pizarrones Acrilicos	un	1,00		
8.4	Vidrios dobles	m2	6,84		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
9	**72131601-012**	**Servicio de Pintura**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
9.1	Pintura De paredes al latex	m2	64,30		
9.2	Pintura De pilares vistos con antimoho	m2	9,00		
9.3	Pintura De vigas cunbreras al latex	m2	10,30		
9.4	Pintura De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	14,04		
9.5	Pintura De canaletas desarrollo 33	m	23,00		
9.6	Pintura De techo con barniz	m2	84,20		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
10	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
10.1	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	m	21,50		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
11	**72131601-001**	**Construccion e Instalaciones Electricas**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
11.1	Instalación Electrica según diseño	gl	1,00		

	de planos				
11.2	Artefactos Electricos según diseños de planos	gl	1,00		
11.3	Construccion de pizarron según diseño	un	1,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
12	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
12.1	Limpieza final y retiro de materiales de la zona de obras	m2	60,00		
	TOTAL GENERAL				

2. PLANO

El plano esta anexada ANEXO I, en el icono de planos en el portal de contrataciones públicas en formato pdf.