ADDENDA N° 2

POR LA CUAL SE MODIFICA UNA PARTE DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION DEL LLAMADO A LICITACION POR CONCURSO DE PRECIOS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE A LA GOBERNACION DEL NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI.-

Paraguari, 07 de abril de 2015

Se comunica a los oferentes interesados en participar en la presente Contratación, que el Pliego de Bases y Condiciones queda modificado de la siguiente manera:

Se modifica la IAO 8.1, IAO 22.1 y la IAO 25.1 de la Sección I Datos de la licitación, quedando de la siguiente forma:

IAO 8.1	Para **propósitos de consultas**, la dirección de la Convocante es: Fecha tope de consultas: *10 DE ABRIL DE 2015* Hora tope de consultas: *12:00 hs.* Atención: *MARCELO CALONGA* Dirección: *GRAL. MORÍNIGO Y ASUNCIÓN Nº 510* Ciudad: *PARAGUARI* Teléfono: *0531-43110* Fax: *0531-43110* Dirección de correo electrónico:: *uocparaguari@gmail.com*
IAO 22.1	Para propósitos de presentación de ofertas exclusivamente, la dirección de la Convocante es: *GRAL. MORÍNIGO Y ASUNCIÓN Nº 510* Atención: *UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION* Calle y No.: *GRAL. MORÍNIGO Y ASUNCIÓN Nº 510* Piso/ Oficina: *MESA DE ENTRADAS DE LA GOBERNACION* La fecha límite para la presentación de ofertas es: Fecha: 15 *DE ABRIL DE 2015* Hora: *08:00 hs.*
IAO 25.1	La apertura de ofertas tendrá lugar en: Calle y No.: *GRAL. MORINIGO Y ASUNCION Nº 510* Piso/Oficina: *SALON DE ACTOS DE LA GOBERNACION* Ciudad: *PARAGUARI* Fecha: *15 DE ABRIL DE 2015* Hora: *08:15*

Se modifica **sólo** la Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto del Formulario N° 1 Carta de Oferta de la sección VI Formularios, quedando de la siguiente forma:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNID. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72131701-002	**Construcción de empedrado en Calle Tte. Cabello del Barrio San Blas - Carapeguá**	Unidad	1		
		Replanteo, trabajos preliminares, movilidad, limpiezas preliminares y preparación de terreno	gl	1,00		

		Letrero oficial	un	1,00		
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	1.600,00		
		Relleno y compactación manual	m3	10,00		
		Retiro de tierra	gl	1,00		
		Provisión y colocación de cordones de piedra	ml	400,00		
		Relleno para soporte de cordones	m2	5,00		
		Pavimiento pétreo tipo empedrado incluye provisión y colocación del mismo y colchón de arena	m2	1.600,00		
		Limpieza final	gl	1,00		
2	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el Asentamiento Nueva Esperanza – Carapeguá**	**Unidad**	**1**		
		Replanteo, trabajos preliminares, movilidad, limpiezas preliminares y preparación de terreno	gl	1,00		
		Letrero oficial	un	1,00		
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	1.600,00		
		Relleno y compactación manual	m3	10,00		
		Retiro de tierra	gl	1,00		
		Provisión y colocación de cordones de piedra	ml	400,00		
		Relleno para soporte de cordones	m2	5,00		
		Pavimento pétreo tipo empedrado incluye provisión y colocación del mismo y colchón de arena	m2	1.600,00		
		Limpieza final	gl	1,00		
3	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en la la Calle Manuel Mosqueira del Barrio San Roque - Carapeguá**	**Unidad**	**1**		
		Replanteo, trabajos preliminares, movilidad, limpiezas preliminares y preparación de terreno	gl	1,00		
		Letrero oficial	un	1,00		
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	1.155,00		
		Relleno y compactación manual	m3	10,00		
		Retiro de tierra	gl	1,00		
		Provisión y colocación de cordones de piedra	ml	288,75		
		Relleno para soporte de cordones	m2	3,61		
		Pavimento pétreo tipo empedrado incluye provisión y colocación del mismo y colchón de arena	m2	1.155,00		
		Limpieza final	gl	1,00		

4	72131701-002	**Construcción de empedrado en la Calle Mcal. Estigarribia del Barrio Santo Domingo - Carapeguá**	**Unidad**	**1**		
		Replanteo, trabajos preliminares, movilidad, limpiezas preliminares y preparación de terreno	gl	1,00		
		Letrero oficial	un	1,00		
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	800,00		
		Relleno y compactación manual	m3	10,00		
		Retiro de tierra	gl	1,00		
		Provisión y colocación de cordones de piedra	ml	200,00		
		Relleno para soporte de cordones	m2	2,50		
		Pavimento pétreo tipo empedrado incluye provisión y colocación del mismo y colchón de arena	m2	800,00		
		Limpieza final	gl	1,00		
5	72131701-002	**Construcción de empedrado en el Barrio San José - Carapeguá**	**Unidad**	**1**		
		Replanteo, trabajos preliminares, movilidad, limpiezas preliminares y preparación de terreno	gl	1,00		
		Letrero oficial	un	1,00		
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	1.600,00		
		Relleno y compactación manual	m3	10,00		
		Retiro de tierra	gl	1,00		
		Provisión y colocación de cordones de piedra	ml	400,00		
		Relleno para soporte de cordones	m2	5,00		
		Pavimento pétreo tipo empedrado incluye provisión y colocación del mismo y colchón de arena	m2	1.600,00		
		Limpieza final	gl	1,00		
6	72131701-002	**Construcción de empedrado en la Cñia. Mbocayaty - Escobar**	**Unidad**	**1**		
		Replanteo, trabajos preliminares, movilidad, limpiezas preliminares y preparación de terreno	gl	1,00		
		Letrero oficial	un	1,00		
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	3.000,00		
		Relleno y compactación manual	m3	10,00		
		Retiro de tierra	gl	1,00		
		Provisión y colocación de cordones de piedra	ml	750,00		
		Relleno para soporte de cordones	m2	9,38		

		Pavimento pétreo tipo empedrado incluye provisión y colocación del mismo y colchón de arena	m2	3.000,00		
		Limpieza final	gl	1,00		
7	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en la Calle Pasaje Rolon - Escobar**	**Unidad**	**1**		
		Replanteo, trabajos preliminares, movilidad, limpiezas preliminares y preparación de terreno	gl	1,00		
		Letrero oficial	un	1,00		
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	1.000,00		
		Relleno y compactación manual	m3	10,00		
		Retiro de tierra	gl	1,00		
		Provisión y colocación de cordones de piedra	ml	250,00		
		Relleno para soporte de cordones	m2	3,13		
		Pavimento pétreo tipo empedrado incluye provisión y colocación del mismo y colchón de arena	m2	1.000,00		
		Limpieza final	gl	1,00		
TOTAL						

Los demás puntos de esta Sección quedan vigentes y se aplican a la fecha.

****

La presente adenda será considerada parte del Pliego de Bases y Condiciones en este procedimiento de Licitación, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 22º de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO PARAGUARI Unidad Operativa de Contrataciones

Marcelo Calonga
Jefe de UOC