Proyecto a ejecutar: Mejoramiento Bocacalle de Acceso al Centro Divina Esperanza

Beneficiario: Centro de Prevención, Atención Pedagógica de Rehabilitación Social Divina Esperanza

Contratante: Municipalidad de Paraguarí

Profesional encargado: Ing. Julio Godoy

Ubicación: AREA URBANA (BARRIO SUB MARINO) - CIUDAD DE PARAGUARÍ **ID N°**

Area a pavimentar: 606,64 m2

Construcción de Pavimento tipo Empedrado

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

1	2	3	4	5	6
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
a)	TRABAJOS PRELIMINARES				
a.1	Limpieza del lugar y desbroce de la capa vegetal	m2	606,64		
a.2	Replanteo y marcacion de obra	m2	606,64		
b)	MOVIMIENTO DE SUELO		-		
b.1	Ajuste de nivel, excavacion y corte del terraplen	m2	606,64		
b.2	Relleno y compactacion de suelo	m3	151,66		
b.3	Muro de piedra bruta colocada	m3	18,07		
b.4	Retiro de basuras y material excedente	m3	39,79		
b.5	Colchon de arena con espesor promedio igual a 20 cm	m3	121,32		
c)	CORDON DE HORMIGON SIMPLE		-		
c.1	Exacavación manual en suelo duro	m3	4,59		
c.2	Provisión y colocacion de cordones de hormigon prefabricados de espesor =10 cm, altura= 40 cm (fck= 18 MPA)	ml	153,00		
c.3	Macizada de cordones con mortero 1:3 (cemento : arena lavada)	ml	153,00		
d)	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO		-		
d.1	Provisión de piedra bruta	m3	124,78		
d.2	Colocación de piedra (incluye la maceada de la piedra)	m2	606,64		
d.3	Enripiado con piedra triturada 6ta (20 kg/m2) y compactacion de empedrado	tn	12,13		
f)	Servicios generales(señalización de obra, instalación de baños portatiles, equipos de protección para el personal)	gl	1,00		
g)	LIMPIEZA FINAL				
g.1	Limpieza final y habilitacion al trafico	m2	606,64		
				TOTAL Gs	

Son guaranies:

Ing. Julio César Godoy Gómez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Paraguarí