ADENDA Nº 3/2019

PROCESO DEL LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 150/2019 – "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE YATAITY CORA, TRAMO: 9337 Y AREA NO CENSADA CÑIA. 5º YATAITY, BARRIO SAN ANTONIO", ID Nº: 369.200.-

La Convocante emite la presente adenda que será parte integral y sustancial del proceso de referencia:

PUNTO 1

SE MODIFICA EN EL SICP LAS FECHAS Y HORAS TOPE DE CONSULTA, ENTREGA Y APERTURA DE SOBRES.

PUNTO 2

SE MODIFICA EN EL SICP LA LISTA DE ITEMS CON SUS RESPECTIVOS COMPUTOS METRICOS Y PRECIOS ESTIMADOS.

PUNTO 3

DESCRIPCION DE LA OBRA.

DONDE DICE

1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE YATAITY CORA, TRAMO: 9337 Y AREA NO CENSADA CÑIA. 5º YATAITY, BARRIO SAN ANTONIO.-

ÍTEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	72131701-002	MARCACION Y REPLANTEO	M2	2.400
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM , ALTURA 3,20 M (SIN ECEPCION)	UN	1
		EMPEDRADO		
3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA: 30 CM , ANCHO 10 CM , DOSAJE 1:3:5	ML	600
4	72131701-002	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA, S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	2.400
5	72131701-002	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	2.400
6	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	M2	150
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS		
7	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	2.400

DEBE DECIR

1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE YATAITY CORA, TRAMO: 9337 Y AREA NO CENSADA CÑIA. 5º YATAITY, BARRIO SAN ANTONIO.-

ÍTEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	72131701-002	MARCACION Y REPLANTEO	M2	1.288
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM, ALTURA 3,20 M (SIN EXCEPCION)	UN	1
		EMPEDRADO		
3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA: 30 CM, LARGO, 50 CM, ANCHO 10 CM, DOSAJE 1:3:5	ML	322
4	72131701-002	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	1.288
5	72131701-002	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	1.288
6	72131701-002	RAMPAS DE ACCESO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	UN	2
7	72131701-002	MURO DE TERMINACION (0,30 X 0,40 x 8) M. DOSAJE 1:3	M3	0,96
8	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	M2	80,50
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS		
9	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	1.288

PUNTO 4

MODELO DE CONTRATO

DONDE DICE

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

ÍTEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72131701-002	MARCACION Y REPLANTEO	M2	2.400		
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM , ALTURA 3,20 M (SIN ECEPCION)	UN	1		
		EMPEDRADO				
3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA: 30 CM , ANCHO 10 CM , DOSAJE 1:3:5	ML	600		
4	72131701-002	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA, S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	2.400		
5	72131701-002	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	2.400		
6	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	M2	150		
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS				

7	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	2.400		

DEBE DECIR

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

ÍTEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72131701-002	MARCACION Y REPLANTEO	M2	1.288		
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM, ALTURA 3,20 M (SIN EXCEPCION)	UN	1		
		EMPEDRADO				
3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA: 30 CM, LARGO, 50 CM, ANCHO 10 CM, DOSAJE 1:3:5	ML	322		
4	72131701-002	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	1.288		
5	72131701-002	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	1.288		
6	72131701-002	RAMPAS DE ACCESO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	UN	2		
7	72131701-002	MURO DE TERMINACION (0,30 X 0,40 x 8) M. DOSAJE 1:3	M3	0,96		
8	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	M2	80,50		
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS				
9	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	1.288		

PUNTO 5

Las demás secciones de la Carta de Invitación Estándar, permanecen sin modificaciones.
Atentamente,

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
Directora de la UOC