Campus de la UNA
SAN LORENZO-PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA

12 de octubre de 2017

DUOC: Nº 561/2017

Señores
Oferentes

Ref.: LPN Nº 1/2017 para la "Construcción del Edificio del Decanato de la Facultad Politécnica - UNA. ID: **335.046**

Aclaración Nº 1

Me dirijo a ustedes en relación a las consultas realizadas a fin de remitirles la aclaración correspondiente.

Consulta 1 - Estudio de suelo.
Respuesta: El Estudio de Suelo realizado arrojó como resultado la necesidad de fundar con pilotes. Esto fue tomado en cuenta para el cálculo estructural y el desarrollo de las láminas estructurales (láminas denominadas EST-01-00 a EST-30-00)

Consulta 2 - Detalle y especificación técnica del Ascensor (ítem 63 de la planilla).
Respuesta Debido a la variedad de modelos de ascensores existentes en el mercado, se propone en las especificaciones técnicas (pág. 61) los requisitos mínimos con los que debe contar la unidad, como ser: capacidad de carga, velocidad, recorrido, embarque, etc. No se solicita un modelo específico de Ascensor, sino que se oferte uno que cumpla con los requisitos mencionados en las Especificaciones Técnicas del Pliego.

Consulta 3 - Detalle y especificación técnica de revestimiento en fachada (ítem 91 de la planilla).
Respuesta En la lámina ARQ-11-00 (Fachada Principal) se describe el revestimiento como de piedras. Se busca de un revestimiento de bajo mantenimiento, por lo que se acepta también baldosas de símil-piedra, siempre y cuando sean aprobadas por la Fiscalización.

Consulta 4 - De que material es el cielo raso desmontable.
Respuesta El desmonte del cielo raso sería con fines de reparación de cañerías en caso de necesidad. Se plantean placas de yeso o de PVC sobre una estructura metálica.

Consulta 5 - De que material es la mampara de baños.
Respuesta Las mamparas de baños serán de PVC, como cita la Memoria Descriptiva de la Obra, en la pág. 14 del Pliego, y como se describe en las láminas de detalles de baños públicos ARQ-21-00 a ARQ-23-00.

Atentamente.

Celeste Ruiz Diaz
Sub Unidad Operativa de Contrataciones.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION FACULTAD POLITÉCNICA 1979 Sub-Unidad de Contrataciones