# Construcciòn de Sanitarios Diferenciados Escuela San Jose 1a lìnea

## COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO REFERENCIAL

## SSHH DIFERENCIADO 2,55 x 4,00

| Nº | CODIGO | RUBRO | UNIDAD | CANTID | P. UNITARIO | P. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **Preparación de la Obra** | | | | |
| | 72131601-9987 | c)Replanteo | m2 | 7,60 | | |
| | 72131601-9987 | Excavación y carga de cimiento c/P.B.C | m3 | 2,20 | | |
| 2 | | **Estructura de Hormigón Armado** | | | | |
| | 72131601-9987 | a)Encadenado HªAª(inferior y superior) | M3 | 0,54 | | |
| 3 | | **Muros de Nivelación h=0,30** | | | | |
| | 72131601-9987 | a)De 0,30 | m2 | 5,50 | | |
| | 72131601-9987 | Relleno y Compactación | m3 | 1,50 | | |
| 4 | | **Aislación Asfaltica de Muros** | | | | |
| | 72131601-9987 | a) De 0,15 - horizontal | m2 | 8,23 | | |
| 5 | | **Muros de Elevación** | | | | |
| | 72131601-9987 | a) De 0,15 para revocar | m2 | 20,50 | | |
| | 72131601-9987 | b)de 0,15 visto a una cara de ladrillo comun | m2 | 35,60 | | |
| 6 | | **Techo** | | | | |
| | 72131601-9987 | a)Techo de tejas con tejuelones 35 % de pendiente | m2 | 17,00 | | |
| 7 | | **Revoques** | | | | |
| | 72131601-9987 | a) Interior - exterior a 1 capas | m2 | 75,00 | | |
| | 72131601-9987 | Contrapiso de Hº de cascote | m2 | 16,60 | | |
| 8 | | **Piso** | | | | |
| | 72131601-9987 | a) Calcareo 20x20 cm en SSHH | m2 | 16,60 | | |
| | 72131601-9987 | B Guarda Obra de alisada de cemento de 0,50 ancho | ML | 14,00 | | |
| 9 | | **Aberturas de madera** | | | | |
| | 72131601-9987 | A - de marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero | un | 2,00 | | |
| | 72131601-9987 | A - de marco 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,60 | un | 3,00 | | |
| | | | | | | |
| 10 | | **Aberturas metalicas** | | | | |
| | 72131601-9987 | b) ventana tipo balncin de 0,60 x 0,40 | un | 2,00 | | |
| 11 | | **Alfeizar de ventana** | | | | |
| | 72131601-9987 | a) Mocheta de reboque en aberturas | ml | 12,50 | | |
| 12 | | **Pinturas** | | | | |
| | 72131601-9987 | a) de paredes revocadas interior a latex | m2 | 40,00 | | |
| | 72131601-9987 | b) techo, maderamen y tejuelones al barníz | m2 | 17,00 | | |
| | 72131601-9987 | c) de aberturas de maderas al barníz | m2 | 8,50 | | |
| | 72131601-9987 | d) Pintura exterior con silicona | m2 | 35,60 | | |
| | 72131601-9987 | e) Balancines | un | 2,00 | | |
| 13 | | **Revestimiento** | | | | |
| | 72131601-9987 | a) azulejo blancos 15 x 15 h= 1,20 | m2 | 23,00 | | |
| 14 | | **Artefactos Santarios** | | | | |
| | 72131601-9987 | inodoro, Cisterna ,tapa, bajada curva, enchufe | UNIDAD | 3,00 | | |
| | 72131601-9987 | lavatorio c/ pestal, Canilla p/ labatorio, canilla de pie | UNIDAD | 2,00 | | |
| | 72131601-9987 | llave de paso de 3/4" FV | UNIDAD | 3,00 | | |
| | 72131601-9987 | Cañerias de agua corriente PVC roscable 1/2 | ml | 3,00 | | |
| | 72131601-9987 | Extencion de caño de PVC 3/4 | ml | 27,00 | | |
| | 72131601-9987 | Colocacion de Artefactos y accesorios del baño | gbl | 1,00 | | |
| | 72131601-9987 | iNSTALACION de agua corriente en baño | gbl | 1,00 | | |
| | 72131601-9987 | Des. Cloacal cañerias de desague | gbl | 1,00 | | |
| | 72131601-9987 | Registro 0,60x0,60 | UNIDAD | 1,00 | | |
| | 72131601-9987 | Camara septica | UNIDAD | 1,00 | | |
| | 72131601-9987 | Pozo Absorbente | UNIDAD | 1,00 | | |
| 15 | | **Instalacion Electrica** | | | | |
| | 72131601-9987 | Extencion de 2 de 4 mm | ml | 30,00 | | |
| | 72131601-9987 | Boca de luces | boca | 3,00 | | |
| | 72131601-9987 | Artefactos luminico 1x20 w | UNIDAD | 3,00 | | |
| 16 | 72131601-9987 | **Placa de obra** | UNIDAD | 1,00 | | |
| 17 | 72131601-9987 | **Limpieza final** | **gbl** | **1,00** | | |
| | | **Total Gs. IVA Incluido** | | | | **-** |