GOBERNACIÓN DEL CAAGUAZÚ

OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Petreo en Calle Hovy Cnel Oviedo
UBICACIÓN : Calle Hovy y La Floresta
Convocante: Gobernación del Caaguazú

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					
LOTE 3					
Item	**DESCRIPCIÓN**	UM	CANT.		
1	**Empedrado en Calle Hovy**	gl	1		
1.1	Reparación de terreno	M2	900		
1.2	Provición y Colocación de Cordones	ml.	300		
1.3	Relleno, relleno de Soporte de Cordon y Compactación	ml.	300		
1.4	Pavimento Tipo Petreo, Recapado con piedra triturada 6ta	m2	900		
1.5	Cartel con Logotipo y letras de colores	gl	1		
1.6	Limpieza general	gl	1		
	Total Guaranies				

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO - 2 CUADRAS					
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**		
2	**Empedrado en la Floresta**	**Gl.**	**1**		
2.1	Preparación del terreno (movimiento de suelo y preparación de caja de empedrado)	m2	2.280		
2.2	Provicion y colocacion de cordones de Ho Ao de 10 cm de grosor	ml.	594		
2.3	Pavimento tipo empedrado con piedra blanca maseada	m2	2.376		
2.4	Recapado con triturada 6ta.	Gl.	1		
2.5	Limpeza Final	Gl.	1		
2.6	Cartel de Obras	Gl.	1		
	Total Guaranies				

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Abog. Luis Rolando Portillo
Dtr. UOC
Gobernación de Caaguazú

GOBERNACIÓN DEL CAAGUAZÚ

OBRA: Empedrado y Canalización
UBICACIÓN: Calle Julia Miranda Cueto
Convocante: Gobernación del Caaguazú

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					
LOTE 1					
Item	**DESCRIPCIÓN**	UM	CANT.		
1	**EMPEDRADO**	gl	1		
1.1	Reparación de terreno(mivimiento de suelo, cargamento y preparación de caja empedrado)	M2	1,680,00		
1.2	Provición y Colocación de Cordones de H° A° de 10 cm de grosos	ml.	420		
1.3	Construcción de Pavimento tipo empedrado con piedra blanca maseada	m2	1,680,00		
1.4	Recapado con piedra triturada 6ta.	m2	1,680,00		
1.5	Cartel de Obras	gl	1		
1.6	Limpieza final	gl	1		
	Total Guaranies				
2	**CANALIZACIÓN**				
2.1	Canalización lateral con muro de piedra bruta, piso de hormigon de 10 cm de espesor	Ml	240		
	Total Guaranies + Canalización				

GOBERNACIÓN DEL CAAGUAZÚ

OBRA: Pavimento Petreo Tipo Empedrado - Cordoncuneta
UBICACIÓN: Calle Cerro Cora - Barrio Capitan Roa
Convocante: Gobernación del Caaguazú

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					
LOTE 2					
Item	**DESCRIPCIÓN**	UM	CANT.		
		gl	1		
1	Reparación de terreno	M2	1,040,00		
2	Relleno y Compactación	M3	130		
3	Construcción de pavimento tipo empedrado	M2	1,040,00		
4	Cordon Cuneta de Hormigon Armado	ml.	260		
5	Excabación para muro	m3	180		
6	Muro de piedra bruta de 40cm c/ piso	m3	103		
7	Cartel de Obra	UN	1.00		
8	Recapado con Piedra Triturada Z	M2	1,040,00		
9	Limpieza final	GL	1		

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Abog. Luis Rolando Portillo
Dtr. UOC
Gobernación de Caaguazú