Gobernación del II Departamento San Pedro
Villa de San Pedro del Ycuamandyyú
Tel: (042) 222.792/222.517/222.495

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: REFACCION DE PUESTO SALUD
LOCAL: PUERTO ANTEQUERA-DPTO.SAN PEDRO YCUAMANDYJU
SUPERFICIE: 66 M2

Nº	DESCRIPCION	UNID	CANT	P. UNIT	P. TOTAL
1	LIMPIEZA Y REPLANTEO-DESTRONQUE ARBOLES Y DESMALEZAMIENTO	GL			
2	EXCAVACION Y CARGA CIMIENTO PBC	M3	13.7		
3	MURO NIV.LAD.COMUN 0.30	M2	45.7		
4	RELLENO Y COMPACTACION MANUAL	M3	66		
5	ABRIR VANO CON COLOCACION DINTEL HºAº	GL	1		
6	CONTRAPISO CASCOTES	M2	66		
7	PISO BALDOSA CALCAREA	M2	66		
8	ZOCALO CALCAREO	ML	50.5		
9	VIGA CADENA INFERIOR HºAº	ML	45.7		
10	AISLACION HORIZONTAL	ML	45.7		
11	PARED ELEVACION 0.15 LAD.COMUN	M2	182		
12	ENVARILLADO PERIMETRAL	ML	45.7		
13	ABERTURAS METALICAS	GL	1		
14	ABERTURAS MADERA	GL	1		
15	REVOQUE INTERIOR	M2	182		
16	REVOQUE EXTERIOR	M2	182		
17	TECHO TEJAS CON TEJUELONES	M2	80.5		
18	COLOCACION ART.SANITARIOS	GL	1		
19	DESAGUE CLOACAL	GL	1		
20	INST.AGUA CORRIENTE	GL	1		
21	CONST.MESADA CON AZULEJADA Y BACHA	GL	1		
22	CAMARA SEPTICA	GL	1		
23	POZO CIEGO	UN	1		
24	AZULEJADA	M2	14		
25	INSTALACION ELECTRICA	GL	1		
26	PINTURA EN GENERAL	GL	1		
27	VIDRIOS	GL	1		
28	GUARDA OBRA PERIMETRAL	M2	45		
TOTAL Gs:					