| "Colocación de Techo en Aulas de la Filial de Coronel Bogado" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código Catálogo** | **Descripción del Bien** | **U.M.** | **Cantidad** |
| **1** | **72131601-002** | **PREPARACION DE OBRA** | | |
| 1.1 | | Obrador para personal - medidas 5m.x3m. | gl | 1,0 |
| 1.2 | | Cartel de Obra 2,00m x1,50m de lona Vinílica con Estructura Metálica y Soporte según diseños | gl | 1,0 |
| **2** | **72103003-001** | **SERVICIO DE DEMOLICION** | | |
| 2.1 | | Retiro de tejas coloniales sin recuperación | m2 | 378,0 |
| 2.2 | | Retiro de Canaleta de chapa | gl | 1,0 |
| 2.3 | | Retiro de cielo raso de madera | m2 | 45,0 |
| 2.4 | | Retiro de alfagias de madera | gl | 1,0 |
| **3** | **72131601-007** | **Construccion/Colocacion de techo/tinglado** | | |
| 3.1 | | Techo de chapa Chapa Trapezoidal Galvanizada Nº 26 sobre estructura existente | m2 | 378,0 |
| 3.2 | | Cumbrera Caballete de Chapa Galvanizada | ml | 33,0 |
| 3.3 | | Liston Alfajias de madera igual al existente | gl | 1,0 |
| 3.4 | | Aislación con membrana de polietileno expandido aluminizado dos caras de 10 mm. | m2 | 190,0 |
| **4** | **72152605-001** | **Servicio de instalación y reparación de cielorrasos** | | |
| 4.1 | | Cielorraso de madera de machimbre sobre estructura de madera (incluye pintura al barniz manos necesarias) | m2 | 45,0 |
| **5** | **72131601-013** | **LIMPIEZA DE OBRA** | | |
| 5.1 | | Limpieza final de obra | un | 1,0 |