1.- PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

REPARACION DE PISTA POLIDEPORTIVA DEL COLEGIO NACIONAL CAAGUY GUAZU DEL DISTRITO DE MARIA ANTONIA						
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion de los trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. Total**
1	82101502-004	Cartel de obras 2x3m	un	1.00		
2	72131601-9974	Replanteo y marcacion	gl	1.00		
3	72141510-001	Demolicion de contrapiso	m2	514.70		
4	72102905-001	Relleno	m3	65.00		
5	72152710-001	Muro de nivelacion de 0.30cm	m2	7.00		
6	72131601-009	Piso de hormigon armado con terminacion pavidur alisado con helicoptero espesor de 7cm con malla de 4.2mm	m2	514.70		
7	72131601-012	Pintura de pista con lineas delimitadoras	m2	514.70		
8	83101504-995	Cercado perimetral con redes y soporte metalico caño metalico (altra de 5m)	m2	100.00		
9	72131601-013	Limpieza final	gl	1.00		
			Total General			

BERNARDO ROBERTO MORAY S.
ARQUITECTO
REG. PROF. Nº 1544
RUC: 1238923-3
TEL.: 0981 - 468551

2.- PLANOS

Los planos de la obra se adjuntan en el SICP como Anexo_I_planos_lote01 y Anexo_I_planos_lote02 respectivamente en el portal de contrataciones públicas en formato pdf.

BERNARDO ROBERTO MORAY S.
ARQUITECTO
REG. PROF. Nº 1544
RUC: 1238929-3
TEL.: 0981 - 488551