Villarrica, \\ de mayo de 2023.-

REF: CONCURSO DE OFERTA Nº 09/2023 ID Nº 431451 "MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA"

DICTAMEN DE UOC:

Antecedentes Visto, Las disposiciones de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas". Modificado por la Ley Nº 3439/07 y la Resolución DNCP Nº 1890/2020... ///... POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PUBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03.. ./// ..

...///...Art,2° Los Organismos, entidades, y Sociedades Anónimas con Participación Mayoritaria del Estado y Municipalidades deberán publicar al momento de la comunicación de los llamados los Precios de Referencia, los documentos respaldatorios respectivos y un dictamen firmado por la Encargada de la UOC en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia. ..///...

De acuerdo con lo indicado en las normativas para estimación referencial, la Convocante ha obtenido el promedio de precios, a partir de la solicitud realizada a 3 (tres) Oferente del rubro, teniendo en cuenta que la Resolución de la DNCP Nº 1890/2020 en su anexo Punto 2 *"Los precios seleccionados deben corresponder a Bienes y Servicios con características comparables,* y considerando que el servicio requerido comprende una especialidad y particularidad que no puede ser comparada por otros servicios, la convocante determina que la Metodología más apropiada corresponde al promedio según formula (P1+P2+P3)/3 realizado a partir de los 3 (tres) precios obtenidos.

Por tanto, en base a las consideraciones expuestas y teniendo en cuenta el Art. 2°, Resolución de la DNCP Nº 1890/2020 establece que: La publicación de los precios de referencia y sus antecedentes es realizada a los fines de brindar mayor apoyo y transparencia al Sistema de Contrataciones Públicas y no supone verificación ni aprobación por parte de la DNCP.

Estimación de costos del proceso **"MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA"**

- Antecedentes:

  Precio N° l: Obtenido de Proveedor: **ALMEGA CIA. -**

  Precio N° 2: Obtenido de Proveedor: **CONSTRUCCIONES SAN AGUSTIN. -**

  Precio N° 3: Obtenido de Proveedor: **E.D.R. CONSTRUCCIONES.-**

La Publicación de los Precios de Referencia y sus antecedentes es realizada a los fines de brindar mayor transparencia al Sistema de Contrataciones Públicas y no supone verificación ni aprobación por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Salvo Mejor parecer del Señor Gobernador;

Abg. Alfredo Samuel Celano Guggiari
Encargado de U.O.C.

Se adjunta Cuadro de Cálculo de Referencial.

"MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA" Fórmula de Cálculo de Promedio; (P1 + P2 + P3)= PT/3						ALMEGA CIA.		CONSTRUCCIONES SAN AGUSTIN		E.D.R. CONSTRUCCIONES	
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES TRAMO 01-CALLE ALTA -INDEPENDENCIA-**Replanteo y Marcación	Metro lineal	4.000	1.500	6.000.000	1.680	6.720.000	1.395	5.580.000	1425	5.700.000
2	Reparación, limpieza y 10 cm de desbroce de 4.000 metros lineales de calzada de 5,40 metros de ancho.	Metro lineal	4.000	6.500	26.000.000	7.280	29.120.000	6.045	24.180.000	6175	24.700.000
3	Trabajo de Canalizacion de cielo abierto.	Metro lineal	8.000	4.200	33.600.000	4.704	37.632.000	3.906	31.248.000	3990	31.920.000
4	4.000 metros lineales de enripiado de calle con ripio basaltico fino de 5,40 metros de ancho y 10 centimetros de espesor que incluye esparcida, nivelación y conformación.	Metros cúbico	1.200	95.000	114.000.000	106.400	127.680.000	88.350	106.020.000	90250	108.300.000
5	Compactacion mecanica del terreno	Metro lineal	4.000	7.200	28.800.000	8.064	32.256.000	6.696	26.784.000	6840	27.360.000
6	Limpieza y retiro de Escombro	Metro lineal	1.500	2.500	3.750.000	2.800	4.200.000	2.325	3.487.500	2375	3.562.500
7	**MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES TRAMO 02 CAMINO AL CERRO AKATI - INDEPENDENCIA-** Replanteo y marcación de obra.	Metro lineal	4.000	1.500	6.000.000	1.680	6.720.000	1.395	5.580.000	1425	5.700.000
8	Reparación, Limpieza y 10 cm de desbroce de 4.000 metros lineales de calzada de 5,40 metros de ancho.	Metro lineal	4.000	6.500	26.000.000	7.280	29.120.000	6.045	24.180.000	6175	24.700.000
9	Trabajo de canalizacion a cielo abierto.	Metro lineal	8.000	4.200	33.600.000	4.704	37.632.000	3.906	31.248.000	3990	31.920.000
10	4.000 metros lineales de enripiado de calle con ripio basaltico fino de 5,40 metros de ancho y 10 centimetros de espesor que incluye esparcida, nivelación y conformación.	Metros cúbico	1.350	95.000	128.250.000	106.400	143.640.000	88.350	119.272.500	90250	121.837.500
11	Compactación mecánica del terreno.	Metro lineal	4.000	7.200	28.800.000	8.064	32.256.000	6.696	26.784.000	6840	27.360.000
12	Limpieza y retiro de escombro.	Metro lineal	1.500	2.500	3.750.000	2.800	4.200.000	2.325	3.487.500	2375	3.562.500
13	**MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES TRAMO 03, 9na. LINEA A ÑU VERA - INDEPENDENCIA** - Replanteo y Marcación de obra.	Metro lineal	4.000	1.500	6.000.000	1.680	6.720.000	1.395	5.580.000	1425	5.700.000
14	Reparacion, Limpieza y 10 cm de desbroce de 4.000 metros lineales de calzada de 5,40 metros de ancho.	Metro lineal	4.000	6.500	26.000.000	7.280	29.120.000	6.045	24.180.000	6175	24.700.000
15	Trabajo de Canalizacion de cielo Abierto	Metro lineal	8.000	4.200	33.600.000	4.704	37.632.000	3.906	31.248.000	3990	31.920.000
16	4.000 metros lineales de enripiado de calle con ripio basaltico fino de 5,40 metros de ancho y 10 centimetros de espesor que incluye esparcida, nivelación y conformación.	Metros cúbico	1.221	95.000	115.995.000	106.400	129.914.400	88.350	107.875.350	90250	110.195.250
17	Compactacion Mecánica del terreno.	Metro lineal	4.000	7.200	28.800.000	8.064	32.256.000	6.696	26.784.000	6840	27.360.000
18	Limpieza y retiro de escombro	Metro lineal	1.500	2.500	3.750.000	2.800	4.200.000	2.325	3.487.500	2375	3.562.500
19	**MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES TRAMO 04 COMPAÑIA 5ta. LINEA-INDEPENDENCIA-** Replanteo y marcacion de obra.	Metro lineal	1.500	1.500	2.250.000	1.680	2.520.000	1.395	2.092.500	1425	2.137.500
20	Reparación, limpieza y 10 cm de desbroce de 1.500 metros lineales de calzada de 4,20 metros de ancho.	Metro lineal	1.500	6.500	9.750.000	7.280	10.920.000	6.045	9.067.500	6175	9.262.500
21	Trabajo de Canalización a Cielo Abierto	Metro lineal	3.000	4.200	12.600.000	4.704	14.112.000	3.906	11.718.000	3990	11.970.000
22	1.500metros lineales de enripiado de calle con ripio basaltico fino de 4.20 metros de ancho y 10 centimetros de espesor que incluye esparcida, nivelación y conformación.	Metros cúbico	950	95.000	90.250.000	106.400	101.080.000	88.350	83.932.500	90250	85.737.500
23	Compactación mecánica del terreno	Metro lineal	1.500	7.200	10.800.000	8.064	12.096.000	6.696	10.044.000	6840	10.260.000
24	Enripiado de piedra triturada 6ta. Para mayor compactación.	Metros cúbico	472	110.000	51.920.000	123.200	58.150.400	102.300	48.285.600	104500	49.324.000
25	Limpieza y retiro de Escombro	Metro lineal	1.500	2.500	3.750.000	2.800	4.200.000	2.325	3.487.500	2375	3.562.500
				Precio Total	**834.015.000**		**934.096.800**		**775.633.950**		**792.314.250**

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRA
GUAIRA
CUNA DE TRADICIONES
Villarrica - Paraguay

Abg. Alfredo Samuel Celano Guggiari
Encargado U.O.C.

Gobernación de Guairá

Unidad Operativa de Contrataciones

Villarrica, 10 de mayo de 2023

Señor:
ALMEGA CIA.
Presente

Me dirijo a Ud. para saludarle cordialmente y a la vez solicitarle cotización de los siguientes ítems que se detallan en el cuadro, la Gobernación de Guaira se encuentra planificando la realización del llamado a Licitación **"MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA"**, para ello solicitamos presupuesto, (detalle, precio unitario, precio total Iva incluido), de los siguientes servicios:

Ítems del llamado MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, con ID: 431451

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES TRAMO 01-CALLE ALTA -INDEPENDENCIA- Replanteo y Marcación	Metro lineal	4.000		
2	Reparación, limpieza y 10 cm de desbroce de 4.000 metros lineales de calzada de 5,40 metros de ancho.	Metro lineal	4.000		
3	Trabajo de Canalización de cielo abierto.	Metro lineal	8.000		
4	4.000 metros lineales de enripiado de calle con ripio basaltico fino de 5,40 metros de ancho y 10 centimetros de espesor que incluye esparcida, nivelación y conformación.	Metros cúbicos	1.200		
5	Compactación mecánica del terreno	Metro lineal	4.000		
6	Limpieza y retiro de Escombro	Metro lineal	1.500		
7	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES TRAMO 02 CAMINO AL CERRO AKATI - INDEPENDENCIA- Replanteo y marcación de obra.	Metro lineal	4.000		
8	Reparación, limpieza y 10 cm de desbroce de 4.000 metros lineales de calzada de 5,40 metros de ancho.	Metro lineal	4.000		
9	Trabajo de canalización a cielo abierto.	Metro lineal	8.000		
10	4.000 metros lineales de enripiado de calle con ripio basaltico fino de 5,40 metros de ancho y 10 centimetros de espesor que incluye esparcida, nivelación y	Metros cúbicos	1.350		

Gral Diaz y San Roque Gonzalez de Santa Cruz
Teléfonos: 59554141890 - 54143274
Email: gob.guaira@gmail.com
Villarrica -Paraguay

Valores: Honestidad - Responsabilidad - Transparencia
Eficiencia - Sentido de Pertenencia

Recibí en fecha 10 05 2023

Almega | Cia.
almega.cia.py@gmail.com
[illegible]2406 Tel: 021 326 5131

	conformación.				
11	Compactación mecánica del terreno.	Metro lineal	4.000		
12	Limpieza y retiro de escombro.	Metro lineal	1.500		
13	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES TRAMO 03, 9na. LINEA A ÑU VERA - INDEPENDENCIA - Replanteo y Marcación de obra.	Metro lineal	4.000		
14	Reparación, limpieza y 10 cm de desbroce de 4.000 metros lineales de calzada de 5,40 metros de ancho.	Metro lineal	4.000		
15	Trabajo de Canalización de cielo Abierto	Metro lineal	8.000		
16	4.000 metros lineales de enripiado de calle con ripio basaltico fino de 5,40 metros de ancho y 10 centimetros de espesor que incluye esparcida, nivelación y conformación.	Metros cúbicos	1.221		
17	Compactación Mecánica del terreno.	Metro lineal	4.000		
18	Limpieza y retiro de escombro	Metro lineal	1.500		
19	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES TRAMO 04 COMPAÑIA 5ta. LINEA-INDEPENDENCIA- Replanteo y marcación de obra.	Metro lineal	1.500		
20	Reparación, limpieza y 10 cm de desbroce de 1.500 metros lineales de calzada de 4,20 metros de ancho.	Metro lineal	1.500		
21	Trabajo de Canalización a Cielo Abierto	Metro lineal	3.000		
22	1.500metros lineales de enripiado de calle con ripio basaltico fino de 4.20 metros de ancho y 10 centimetros de espesor que incluye esparcida, nivelación y conformación.	Metros cúbicos	950		
23	Compactación mecánica del terreno	Metro lineal	1.500		
24	Enripiado de piedra triturada 6ta. Para mayor compactación.	Metros cúbicos	472		
25	Limpieza y retiro de Escombro	Metro lineal	1.500		
				Precio Total	

El detalle del mismo se puede enviar al siguiente correo: uocgobernaciongualraok@gmail.com.
Sin otro particular, y en espera de su contestación me despido atentamente. -

Abg. Alfredo Samuel Celano Guggiari
Encargado de la UOC

Almega | Cia.
almega.cia.py@gmail.com
RUC: 80582404-6 Tel: 021 326 5131

Almega Ingeniería

Ing. Diego Armando Mercado Brítez

RUC.: 3.858.240-6

AGROPECUARIA - FERRETERIA - ALQUILER DE MAQUINARIAS
CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL - COMERCIO RAMOS GENERALES
CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS DE SERVICIOS PUBLICOS

Correo: almega.cia.py@gmail.com - Tel.: (021) 326 5131 - Cel.: (0984) 255 577

Ruta 8 Blás Garay c/ El Portal - Villarrica - Paraguay

PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES TRAMO 01-CALLE ALTA -INDEPENDENCIA-** Replanteo y Marcación	Metro lineal	4.000	1.680	6.720.000
2	Reparación, limpieza y 10 cm de desbroce de 4.000 metros lineales de calzada de 5,40 metros de ancho.	Metro lineal	4.000	7.280	29.120.000
3	Trabajo de Canalización de cielo abierto.	Metro lineal	8.000	4.704	37.632.000
4	4.000 metros lineales de enripiado de calle con ripio basaltico fino de 5,40 metros de ancho y 10 centimetros de espesor que incluye esparcida, nivelación y conformación.	Metros cúbicos	1.200	106.400	127.680.000
5	Compactación mecánica del terreno	Metro lineal	4.000	8.064	32.256.000
6	Limpieza y retiro de Escombro	Metro lineal	1.500	2.800	4.200.000
7	**MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES TRAMO 02 CAMINO AL CERRO AKATI - INDEPENDENCIA-** Replanteo y marcación de obra.	Metro lineal	4.000	1.680	6.720.000
8	Reparación, limpieza y 10 cm de desbroce de 4.000 metros lineales de calzada de 5,40 metros de ancho.	Metro lineal	4.000	7.280	29.120.000
9	Trabajo de canalización a cielo abierto.	Metro lineal	8.000	4.704	37.632.000
10	4.000 metros lineales de enripiado de calle con ripio basaltico fino de 5,40 metros de ancho y 10 centimetros de espesor que incluye esparcida, nivelación y conformación.	Metros cúbicos	1.350	106.400	143.640.000
11	Compactación mecánica del terreno.	Metro lineal	4.000	8.064	32.256.000
12	Limpieza y retiro de escombro.	Metro lineal	1.500	2.800	4.200.000
13	**MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES TRAMO 03, 9na. LINEA A ÑU VERA - INDEPENDENCIA** - Replanteo y Marcación de obra.	Metro lineal	4.000	1.680	6.720.000
14	Reparación, limpieza y 10 cm de desbroce de 4.000 metros lineales de calzada de 5,40	Metro lineal	4.000	7.280	29.120.000

Almega | Cia.
almega.cia.py@gmail.com
RUC. 3858240-6 Tel: 021 326 5131

Almega Ingeniería

Ing. Diego Armando Mercado Brítez

RUC.: 3.858.240-6

AGROPECUARIA - FERRETERIA - ALQUILER DE MAQUINARIAS
CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL - COMERCIO RAMOS GENERALES
CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS DE SERVICIOS PUBLICOS

Correo: almega.cia.py@gmail.com - Tel.: (021) 326 5131 - Cel.: (0984) 255 577

Ruta 8 Blás Garay c/ El Portal - Villarrica - Paraguay

	metros de ancho.				
15	Trabajo de Canalización de cielo Abierto	Metro lineal	8.000	4.704	37.632.000
16	4.000 metros lineales de enripiado de calle con ripio basaltico fino de 5,40 metros de ancho y 10 centimetros de espesor que incluye esparcida, nivelación y conformación.	Metros cúbicos	1.221	106.400	129.914.400
17	Compactación Mecánica del terreno.	Metro lineal	4.000	8.064	32.256.000
18	Limpieza y retiro de escombro	Metro lineal	1.500	2.800	4.200.000
19	**MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES TRAMO 04 COMPAÑIA 5ta. LINEA-INDEPENDENCIA-** Replanteo y marcación de obra.	Metro lineal	1.500	1.680	2.520.000
20	Reparación, limpieza y 10 cm de desbroce de 1.500 metros lineales de calzada de 4,20 metros de ancho.	Metro lineal	1.500	7.280	10.920.000
21	Trabajo de Canalización a Cielo Abierto	Metro lineal	3.000	4.704	14.112.000
22	1.500metros lineales de enripiado de calle con ripio basaltico fino de 4.20 metros de ancho y 10 centimetros de espesor que incluye esparcida, nivelación y conformación.	Metros cúbicos	950	106.400	101.080.000
23	Compactación mecánica del terreno	Metro lineal	1.500	8.064	12.096.000
24	Enripiado de piedra triturada 6ta. Para mayor compactación.	Metros cúbicos	472	123.200	58.150.400
25	Limpieza y retiro de Escombro	Metro lineal	1.500	2.800	4.200.000
				Precio Total	**934.096.800**

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Fecha: 11 / 05 / 2023

Hora: 11:20

Recibido por:

Almega | Cia.
almega.cia.py@gmail.com
RUC. 3858240-6 Tel: 021 326 5131

Gobernación de Guairá

Unidad Operativa de Contrataciones

Villarrica, 10 de mayo de 2023.

Señor:
E.D.R. CONSTRUCCIONES
Presente

Me dirijo a Ud. para saludarle cordialmente y a la vez solicitarle cotización de los siguientes ítems que se detallan en el cuadro, la Gobernación de Guaria se encuentra planificando la realización del llamado a Licitación **"MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA"**, para ello solicitamos presupuesto, (detalle, precio unitario, precio total Iva incluido), de los siguientes servicios:

Ítems del llamado MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA. con ID: 431451

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES TRAMO 01-CALLE ALTA -INDEPENDENCIA- Replanteo y Marcación	Metro lineal	4.000		
2	Reparación, limpieza y 10 cm de desbroce de 4.000 metros lineales de calzada de 5,40 metros de ancho.	Metro lineal	4.000		
3	Trabajo de Canalización de cielo abierto.	Metro lineal	8.000		
4	4.000 metros lineales de enripiado de calle con ripio basaltico fino de 5,40 metros de ancho y 10 centimetros de espesor que incluye esparcida, nivelación y conformación.	Metros cúbicos	1.200		
5	Compactación mecánica del terreno	Metro lineal	4.000		
6	Limpieza y retiro de Escombro	Metro lineal	1.500		
7	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES TRAMO 02 CAMINO AL CERRO AKATI - INDEPENDENCIA- Replanteo y marcación de obra.	Metro lineal	4.000		
8	Reparación, limpieza y 10 cm de desbroce de 4.000 metros lineales de calzada de 5,40 metros de ancho.	Metro lineal	4.000		
9	Trabajo de canalización a cielo abierto.	Metro lineal	8.000		
10	4.000 metros lineales de enripiado de calle con ripio basaltico fino de 5,40 metros de ancho y 10 centimetros de espesor que incluye esparcida, nivelación y conformación.	Metros cúbicos	1.350		

E.D.R. Construcciones

11	Compactación mecánica del terreno.	Metro lineal	4.000		
12	Limpieza y retiro de escombro.	Metro lineal	1.500		
13	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES TRAMO 03, 9na. LINEA A ÑU VERA - INDEPENDENCIA - Replanteo y Marcación de obra.	Metro lineal	4.000		
14	Reparación, limpieza y 10 cm de desbroce de 4.000 metros lineales de calzada de 5,40 metros de ancho.	Metro lineal	4.000		
15	Trabajo de Canalización de cielo Abierto	Metro lineal	8.000		
16	4.000 metros lineales de enripiado de calle con ripio basaltico fino de 5,40 metros de ancho y 10 centimetros de espesor que incluye esparcida, nivelación y conformación.	Metros cúbicos	1.221		
17	Compactación Mecánica del terreno.	Metro lineal	4.000		
18	Limpieza y retiro de escombro	Metro lineal	1.500		
19	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES TRAMO 04 COMPAÑIA 5ta. LINEA-INDEPENDENCIA- Replanteo y marcación de obra.	Metro lineal	1.500		
20	Reparación, limpieza y 10 cm de desbroce de 1.500 metros lineales de calzada de 4,20 metros de ancho.	Metro lineal	1.500		
21	Trabajo de Canalización a Cielo Abierto	Metro lineal	3.000		
22	1.500metros lineales de enripiado de calle con ripio basaltico fino de 4.20 metros de ancho y 10 centimetros de espesor que incluye esparcida, nivelación y conformación.	Metros cúbicos	950		
23	Compactación mecánica del terreno	Metro lineal	1.500		
24	Enripiado de piedra triturada 6ta. Para mayor compactación.	Metros cúbicos	472		
25	Limpieza y retiro de Escombro	Metro lineal	1.500		
				Precio Total	

El detalle del mismo se puede enviar al siguiente correo: uocgobernacionguairaok@gmail.com.

Sin otro particular, y en espera de su contestación me despido atentamente. –

E. D. R. Construcciones

Abg. Alfredo Samuel Celano Guggiari
Encargado de la UOC

E.D.R.
CONSTRUCCIONES
Ita Piru y José Berges-B° Santa Librada Cel: 0982-230067

MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131701-003	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES TRAMO 01-CALLE ALTA -INDEPENDENCIA- Replanteo y Marcación	Metro lineal	4.000	1.425	5.700.000
2	72131701-003	Reparación, limpieza y 10 cm de desbroce de 4.000 metros lineales de calzada de 5,40 metros de ancho.	Metro lineal	4.000	6.175	24.700.000
3	72131701-003	Trabajo de Canalización de cielo abierto.	Metro lineal	8.000	3.990	31.920.000
4	72131701-003	4.000 metros lineales de enripiado de calle con ripio basaltico fino de 5,40 metros de ancho y 10 centimetros de espesor que incluye esparcida, nivelación y conformación.	Metros cúbicos	1.200	90.250	108.300.000
5	72131701-003	Compactación mecánica del terreno	Metro lineal	4.000	6.840	27.360.000
6	72131701-003	Limpieza y retiro de Escombro	Metro lineal	1.500	2.375	3.562.500
7	72131701-003	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES TRAMO 02 CAMINO AL CERRO AKATI - INDEPENDENCIA- Replanteo y marcación de obra.	Metro lineal	4.000	1.425	5.700.000
8	72131701-003	Reparación, limpieza y 10 cm de desbroce de 4.000 metros lineales de calzada de 5,40 metros de ancho.	Metro lineal	4.000	6.175	24.700.000
9	72131701-003	Trabajo de canalización a cielo abierto.	Metro lineal	8.000	3.990	31.920.000
10	72131701-003	4.000 metros lineales de enripiado de calle con ripio basaltico fino de 5,40 metros de ancho y 10 centimetros de espesor que incluye esparcida, nivelación y conformación.	Metros cúbicos	1.350	90.250	121.837.500
11	72131701-003	Compactación mecánica del terreno.	Metro lineal	4.000	6.840	27.360.000
12	72131701-003	Limpieza y retiro de escombro.	Metro lineal	1.500	2.375	3.562.500

E. D. R.
Construcciones

E.D.R. CONSTRUCCIONES
DE EDUARDO RUARTE
Ita Piru y José Berges-Bº Santa Librada Cel: 0982-230067

13	72131701-003	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES TRAMO 03, 9na. LINEA A ÑU VERA - INDEPENDENCIA - Replanteo y Marcación de obra.	Metro lineal	4.000	1.425	5.700.000
14	72131701-003	Reparación, limpieza y 10 cm de desbroce de 4.000 metros lineales de calzada de 5,40 metros de ancho.	Metro lineal	4.000	6.175	24.700.000
15	72131701-003	Trabajo de Canalización de cielo Abierto	Metro lineal	8.000	3.990	31.920.000
16	72131701-003	4.000 metros lineales de enripiado de calle con ripio basaltico fino de 5,40 metros de ancho y 10 centimetros de espesor que incluye esparcida, nivelación y conformación.	Metros cúbicos	1.221	90.250	110.195.250
17	72131701-003	Compactación Mecánica del terreno.	Metro lineal	4.000	6.840	27.360.000
18	72131701-003	Limpieza y retiro de escombro	Metro lineal	1.500	2.375	3.562.500
19	72131701-003	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES TRAMO 04 COMPAÑIA 5ta. LINEA- INDEPENDENCIA- Replanteo y marcación de obra.	Metro lineal	1.500	1.425	2.137.500
20	72131701-003	Reparación, limpieza y 10 cm de desbroce de 1.500 metros lineales de calzada de 4,20 metros de ancho.	Metro lineal	1.500	6.175	9.262.500
21	72131701-003	Trabajo de Canalización a Cielo Abierto	Metro lineal	3.000	3.990	11.970.000
22	72131701-003	1.500metros lineales de enripiado de calle con ripio basaltico fino de 4.20 metros de ancho y 10 centimetros de espesor que incluye esparcida, nivelación y conformación.	Metros cúbicos	950	90.250	85.737.500
23	72131701-003	Compactación mecánica del terreno	Metro lineal	1.500	6.840	10.260.000
24	72131701-003	Enripiado de piedra triturada 6ta. Para mayor compactación.	Metros cúbicos	472	104.500	49.324.000
25	72131701-003	Limpieza y retiro de Escombro	Metro lineal	1.500	2.375	3.562.500
					Precio Total	**792.314.250**

E.D.R.
Construcciones

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRÁ
UNIDAD DE CONTRATACIONES
Fecha: 12 05 2022
Hora: 10 30 hs.
Recibido por:

Gobernación de Guairá

Unidad Operativa de Contrataciones

Villarrica, 10 de mayo de 2023.

Señor:
CONSTRUCCIONES SAN AGUSTIN
Presente

Me dirijo a Ud. para saludarle cordialmente y a la vez solicitarle cotización de los siguientes ítems que se detallan en el cuadro, la Gobernación de Guaira se encuentra planificando la realización del llamado a Licitación **"MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA"**, para ello solicitamos presupuesto, (detalle, precio unitario, precio total Iva incluido), de los siguientes servicios:

Ítems del llamado MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA. con ID: 431451

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES TRAMO 01-CALLE ALTA -INDEPENDENCIA-Replanteo y Marcación	Metro lineal	4.000		
2	Reparación, limpieza y 10 cm de desbroce de 4.000 metros lineales de calzada de 5,40 metros de ancho.	Metro lineal	4.000		
3	Trabajo de Canalización de cielo abierto.	Metro lineal	8.000		
4	4.000 metros lineales de enripiado de calle con ripio basaltico fino de 5,40 metros de ancho y 10 centimetros de espesor que incluye esparcida, nivelación y conformación.	Metros cúbicos	1.200		
5	Compactación mecánica del terreno	Metro lineal	4.000		
6	Limpieza y retiro de Escombro	Metro lineal	1.500		
7	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES TRAMO 02 CAMINO AL CERRO AKATI - INDEPENDENCIA-Replanteo y marcación de obra.	Metro lineal	4.000		
8	Reparación, limpieza y 10 cm de desbroce de 4.000 metros lineales de calzada de 5,40 metros de ancho.	Metro lineal	4.000		
9	Trabajo de canalización a cielo abierto.	Metro lineal	8.000		
10	4.000 metros lineales de enripiado de calle con ripio basaltico fino de 5,40 metros de ancho y 10 centimetros de espesor que incluye esparcida, nivelación y conformación.	Metros cúbicos	1.350		
11	Compactación mecánica del terreno.	Metro lineal	4.000		
12	Limpieza y retiro de escombro.	Metro lineal	1.500		

Recibido
Construcciones "SAN AGUSTIN"
Venta de Materiales en Gral.
RUC: 847592 - 2

13	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES TRAMO 03. 9na LINEA A ÑU VERA - INDEPENDENCIA - Replanteo y Marcación de obra	Metro lineal	4.000		
14	Reparación, limpieza y 10 cm de desbroce de 4.000 metros lineales de calzada de 5,40 metros de ancho.	Metro lineal	4.000		
15	Trabajo de Canalización de cielo Abierto	Metro lineal	8.000		
16	4.000 metros lineales de enripiado de calle con ripio basaltico fino de 5,40 metros de ancho y 10 centimetros de espesor que incluye esparcida, nivelación y conformación.	Metros cúbicos	1.221		
17	Compactación Mecánica del terreno.	Metro lineal	4.000		
18	Limpieza y retiro de escombro	Metro lineal	1.500		
19	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES TRAMO 04 COMPAÑIA 5ta. LINEA-INDEPENDENCIA- Replanteo y marcación de obra.	Metro lineal	1.500		
20	Reparación, limpieza y 10 cm de desbroce de 1.500 metros lineales de calzada de 4,20 metros de ancho.	Metro lineal	1.500		
21	Trabajo de Canalización a Cielo Abierto	Metro lineal	3.000		
22	1.500metros lineales de enripiado de calle con ripio basaltico fino de 4.20 metros de ancho y 10 centimetros de espesor que incluye esparcida, nivelación y conformación.	Metros cúbicos	950		
23	Compactación mecánica del terreno	Metro lineal	1.500		
24	Enripiado de piedra triturada 6ta. Para mayor compactación.	Metros cúbicos	472		
25	Limpieza y retiro de Escombro	Metro lineal	1.500		
				Precio Total	

El detalle del mismo se puedo enviar al siguiente correo: uocgobernacionguairaok@gmail.com.

Sin otro particular, y en espera de su contestación me despido atentamente. -

Abg. Alfredo Samuel Celano Guggiari
Encargado de la UOC

Construcciones "SAN AGUSTIN"

CONSTRUCCIONES SAN AGUSTÍN

RUC: 847582-2 Dirección: José Berges c/ Ita Piru

MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total
1	72131701-003	**MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES TRAMO 01-CALLE ALTA -INDEPENDENCIA-** Replanteo y Marcación	Metro lineal	4.000	1.395	5.580.000
2	72131701-003	Reparación, limpieza y 10 cm de desbroce de 4.000 metros lineales de calzada de 5,40 metros de ancho	Metro lineal	4.000	6.045	24.180.000
3	72131701-003	Trabajo de Canalización de cielo abierto.	Metro lineal	8.000	3.906	31.248.000
4	72131701-003	4.000 metros lineales de enripiado de calle con ripio basaltico fino de 5,40 metros de ancho y 10 centimetros de espesor que incluye esparcida, nivelación y conformación.	Metros cúbicos	1.200	88.350	106.020.000
5	72131701-003	Compactación mecánica del terreno	Metro lineal	4.000	6.696	26.784.000
6	72131701-003	Limpieza y retiro de Escombro	Metro lineal	1.500	2.325	3.487.500
7	72131701-003	**MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES TRAMO 02 CAMINO AL CERRO AKATI - INDEPENDENCIA-** Replanteo y marcación de obra.	Metro lineal	4.000	1.395	5.580.000
8	72131701-003	Reparación, limpieza y 10 cm de desbroce de 4.000 metros lineales de calzada de 5,40 metros de ancho.	Metro lineal	4.000	6.045	24.180.000
9	72131701-003	Trabajo de canalización a cielo abierto.	Metro lineal	8.000	3.906	31.248.000
10	72131701-003	4.000 metros lineales de enripiado de calle con ripio basaltico fino de 5.40 metros de ancho y 10 centimetros de espesor que incluye esparcida, nivelación y conformación.	Metros cúbicos	1.350	88.350	119.272.500
11	72131701-003	Compactación mecánica del terreno.	Metro lineal	4.000	6.696	26.784.000
12	72131701-003	Limpieza y retiro de escombro.	Metro lineal	1.500	2.325	3.487.500
13	72131701-003	**MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES TRAMO 03, 9na. LINEA A ÑU VERA - INDEPENDENCIA** - Replanteo y Marcación de obra.	Metro lineal	4.000	1.395	5.580.000
14	72131701-003	Reparación, limpieza y 10 cm de desbroce de 4.000 metros lineales de calzada de 5,40 metros de ancho.	Metro lineal	4.000	6.045	24.180.000
15	72131701-003	Trabajo de Canalización de cielo Abierto	Metro lineal	8.000	3.906	31.248.000
16	72131701-003	4.000 metros lineales de enripiado de calle con ripio basaltico fino de 5,40 metros de ancho y 10 centimetros de espesor	Metros cúbicos	1.221	88.350	107.875.350

Construcciones "SAN AGUSTIN" Venta de Materiales en Gral

CONSTRUCCIONES SAN AGUSTÍN

RUC: 847582-2 Dirección:José Berges c/ Ita Piru

		que incluye esparcido, nivelación y conformación				
17	72131701-003	Compactación Mecánico del terreno	Metro lineal	4.000	6.696	26.784.000
18	72131701-003	Limpieza y retiro de escombro	Metro lineal	1.500	2.325	3.487.500
19	72131701-003	**MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES TRAMO 04 COMPAÑIA Sto. LINEA-INDEPENDENCIA-** Replanteo y marcación de obra	Metro lineal	1.500	1.395	2.092.500
20	72131701-003	Reparación, limpieza y 10 cm de desbroce de 1.500 metros lineales de calzado de 4,20 metros de ancho.	Metro lineal	1.500	6.045	9.067.500
21	72131701-003	Trabajo de Canalización a Cielo Abierto	Metro lineal	3.000	3.906	11.718.000
22	72131701-003	1.500metros lineales de enripiado de calle con ripio basaltico fino de 4.20 metros de ancho y 10 centimetros de espesor que incluye esparcido, nivelación y conformación.	Metros cúbicos	950	88.350	83.932.500
23	72131701-003	Compactación mecánica del terreno	Metro lineal	1.500	6.696	10.044.000
24	72131701-003	Enripiado de piedra triturada 6ta. Para mayor compactación.	Metros cúbicos	472	102.300	48.285.600
25	72131701-003	Limpieza y retiro de Escombro	Metro lineal	1.500	2.325	3.487.500
					Precio Total	**775.633.950**

Construcciones
"SAN AGUSTIN"
Venta de Materiales en Gral.
RUC 847582 - 2

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRÁ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Fecha: 11 / 05 / 2023

Hora: 9:45 Hs

Recibido por: