PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

LOTE 1: CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN CLUBES DEPORTIVOS DE LA COMPAÑIA TOVATINGUA DEL DISTRITO DE QUIINDY

lote	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total general
1	**72131601-9988**	**Construccion de graderia para cancha**	**1,00**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
1.1	Cartel de Obras	un	1,00		
1.2	Replanteo y marcación	m2	146,00		
1.3	Excavaciones	m3	13,00		
1.4	Cimiento de Piedra Bruta Colocada	m3	14,00		
1.5	Aislacion Horizontal con hidrófugo	m2	56,00		
1.6	Mamposteria de 0,30 armado c/2 varillas de 10 mm	m2	46,00		
1.7	Mamposteria de 0,15 con ladrillos comunes	m2	94,00		
1.8	Viga Plana de Hormigón Armado e=12 cm x 90 cm de ancho	m	192,00		
1.9	Revoque con hidrofugos a la lona espesor de 1,5 cm	m2	186,00		
1.10	Pinturas a la cal	gl	1,00		
1.11	Otros- Limpieza Final	gl	1,00		

LOTE 2: CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN CLUBES DEPORTIVOS DE LA COMPAÑÍA SIMBRON DEL DISTRITO DE QUIINDY

lote	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total general
2	**72131601-9988**	**Construccion de graderia para cancha**	**1,00**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
2.1	Cartel de Obras	un	1,00		
2.2	Replanteo y marcación	m2	146,00		
2.3	Excavaciones	m3	13,00		
2.4	Cimiento de Piedra Bruta Colocada	m3	14,00		
2.5	Aislacion Horizontal con hidrófugo	m2	56,00		
2.6	Mamposteria de 0,30 armado c/2 varillas de 10 mm	m2	46,00		
2.7	Mamposteria de 0,15 con ladrillos comunes	m2	94,00		
2.8	Viga Plana de Hormigón Armado e=12 cm x 90 cm de ancho	m	192,00		
2.9	Revoque con hidrofugos a la lona espesor de 1,5 cm	m2	186,00		
2.10	Pinturas a la cal	gl	1,00		
2.11	Otros- Limpieza Final	gl	1,00		

PLANO

Los planos por razones de espacio físico se encuentran publicados en el portal de contrataciones públicas (www.dncp.gov.py).