UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

LPN – Nº 33/2013 – NOTA ACLARATORIA N° 02

Asunción, 01 de octubre de 2013

Señores

PRESENTE

De nuestra consideración:

En atención a lo establecido en el punto 7.1 de la Sección I – Datos de la Licitación, del pliego de bases y condiciones para la **"LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 33/2013 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY – ID 256.415",** aprobada por Resolución N° 16 Acta N° 56, de fecha 08 de agosto de 2013 del Directorio del Banco Central del Paraguay, cumplimos en informar las siguientes aclaraciones:

Consulta 1
Lote N° 1
2.1 Reposición de piso área de cajeros
En este ítem evidentemente será necesario realizar la remoción de contrapiso debido a la diferencia de espesor entre la alisadas más alfombra existente y la carpeta y la baldosa de granito natural. Por lo que sugerimos en el precio las demoliciones correspondientes y el contrapiso, base de baldos y base de granito. También será necesario el retiro de mamparas, que cantidad se prevé retirar? Ese trabajo deberíamos realizar nosotros o lo retirara personal del banco? Se solicita que el horario sea continuo a fin de poder realizar bien el trabajo.

Respuesta: Remitirse a las modificaciones realizadas en la Adenda N° 06 de f/01/10/2013.

Consulta 2
Lote N° 1
2.2 Reposición de azulejo
De qué tipo serán las guardas. Que altura deberán tener las mismas? Ya que la diferencia de precios es grande entre guardas.

Respuesta: Remitirse a las modificaciones realizadas en la Adenda N° 06 de f/01/10/2013.

Consulta 3
Lote N° 1
2.5. Mantenimiento general de baños
Este rubro contempla la ejecución total de los trabajos expuestos en la planilla Nº 1? En caso que existiera otros trabajos o mayor cantidad deberán ser adicionales como por ejemplo trabajos de cambios de cañerías de alimentación de agua, desagües en mal estado. Estos trabajos no se pueden prever hasta hacer el desmonte de las canillas y la sopapa y sifones.

Respuesta: Remitirse a las modificaciones realizadas en la Adenda N° 06 de f/01/10/2013.

Consulta 4
Lote N° 1
2.6 Reparación de junta de dilatación
En este sector existe pérdida de agua que proviene del jardín existente arriba del lugar. Para solucionar este problema se deberá realizar una excavación y retiro de tierra de aproximadamente 4 mts. de profundidad. El problema también sería por perdida de alguna cañería. En el ítem no se habla de estos trabajos y al no saber cuál es el problema existente, no se puede presupuestar en

Susana Rolón

LPN – Nº 33/2013 – NOTA ACLARATORIA N° 02

forma real la solución. Solicitamos que se defina bien el inconveniente y la solución planteada. O bien se realiza el trabajo tal cual se especifica sin tener responsabilidad alguna en el tema pérdida de agua.

Respuesta: En el lugar señalado para la realización de este trabajo no existe ninguna pérdida de agua por lo que la empresa no deberá realizar ninguna excavación. La empresa deberá cotizar y realizar todos los trabajos de acuerdo al anexo técnico.

Consulta 5
Lote N° 1
2.8 Pinturas de placa de cielo raso
En este rubro no se incluye la provisión, ni cambio de membrana térmica acústica. En caso que se solicite. Deberá ser considerado adicional.

Respuesta: Los trabajos se realizarán de acuerdo a las descripciones del anexo técnico. El trabajo no contempla la provisión y cambio de la membrana térmica, razón por la cual la misma no se cotiza en este rubro.

Consulta 6
Lote N° 1
2.11 Mantenimiento del mueble de área de destrucción
Qué tipo de soportes para vidrios son utilizados y si es posible una muestra real del mueble a utilizar el mantenimiento ya que durante la visita de obra no se pudo verificar debido a no tener acceso al lugar.

Respuesta: Remitirse a las modificaciones realizadas en la Adenda N° 06 de f/01/10/2013.

Consulta 7
Lote N° 1
2.12 Reposición de revestido de cerámica
Esta cerámica será azulejo? Ya que hay diferencia grande de precio entre azulejo y cerámica para piso.

Respuesta: Remitirse a las modificaciones realizadas en la Adenda N° 06 de f/01/10/2013.

Consulta 8
Lote N° 1
2.13 Mantenimiento del sistema eléctrico de las maniobras de la sala de Convenciones y Teatro.
Las especificaciones hablan de una revisión de todo el sistema eléctrico contemplando esto los motores, limitadores de carreras, poleas, cabos, varales y accesorios y luego hace una observación:
Cantidad de maniobras eléctricas de sala de conv.: 6 varales
Cantidad de maniobras eléctricas del teatro.: 30 varales
Para presupuestar y realizar el trabajo se solicita en forma bien clara la cantidad de mantenimiento a ser realizado, ya que al decir revisión esto no implica la reparación.

Respuesta: Remitirse a las modificaciones realizadas en la Adenda N° 06 de f/01/10/2013.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

LPN – Nº 33/2013 – NOTA ACLARATORIA N° 02

Consulta 9
Lote N° 1
2.15 Verificación y ajuste de butacas sala de convenciones.
En los casos que se realice el trabajo con las precauciones debidas y se encuentre rota la tela de pana, eso no deberá ser responsabilidad del contratista. Hay en plaza tela similar en cuanto a calidad, espesor y color? Esta pregunta es a fin de evitar inconvenientes a los contratistas en caso de no existir nada similar.

Respuesta: La tela de pana de todas las butacas se encuentran en buen estado de conservación, razón por la que para la ejecución del trabajo el contratista deberá tomar todas las precauciones para no dañarla. Para los casos que los mismos sean afectados en su desmontaje el mismo será reemplazado por otra tela del mismo tipo, color y densidad cuya muestra deberá ser aprobada por los técnicos del Banco y sin cargo para el BCP, conforme lo establece el pliego de bases y condiciones.

Consulta 10
Lote N° 1
2.16 Acondicionamiento de Acceso Vehicular
Dentro de las especificaciones habla de que *"se deberá respetar los niveles de los planos"*, sin embargo en el pliego no existe ningún plano, por ello se solicita los planos con los niveles y el diseño del trabajo, así también la definición del recorrido y los lugares definitivos de las instalaciones que serán afectadas como ser la parte eléctrica, riego y agua. Este rubro está en la planilla en forma global por lo que se solicita se detalle y se realice una planilla de todos los trabajos que estos implica con las cantidades y trabajos bien definidos.
Se especifica también que el área de vereda afectada será restituida con baldosones, en el lugar a intervenir existe vereda con piedra portuguesa no así con baldosones. Se solicita definir con qué tipo de materiales se deberá realizar las terminaciones y si en el caso de utilizar piedra portuguesa quien proveerá dicho material.
Definir el tipo de portón metálico, será del tipo pivotante o corredizo.

Respuesta: Remitirse a las modificaciones realizadas en la Adenda N° 06 de f/01/10/2013.

Consulta 11
Lote N° 2
1. Reposición de componentes de madera y pinturas de parque infantil
Dentro de la especificación habla de una lista informativa de reparaciones que contempla lo siguiente:
Dado que el rubro se encuentra estipulado como global, se solicita una mayor definición si existen otros trabajos a realizar para dejar sentados por escrito.

Respuesta: Los oferentes deberán ajustarse a lo solicitado en el anexo técnico del pliego de bases y condiciones.

Consulta 12
Lote N° 2
2. Mantenimiento Área de Sauna Caballeros
Definir lo siguiente:

- Si en los trabajos de reposición de machimbre se deberá incluir la recolocación de la parte eléctrica (luces) o estará a cargo del banco.
- La reposición de azulejo incluye demolición de la misma cantidad.
- Se deberá sustituir 10 lámparas fluorescentes o también incluye algún accesorio para los equipos.

LPN – Nº 33/2013 – NOTA ACLARATORIA N° 02

- Las resistencias existentes del calentador eléctrico deben reparase y aparte proveer 6 resistencias más.

Dado que el rubro se encuentra estipulado como Global, se solicita una mayor definición si existen otros trabajos a realizar para dejar sentado por escrito.

Respuesta: Remitirse a las modificaciones realizadas en la Adenda N° 06 de f/01/10/2013.

Consulta 13
Lote N° 2
3. Mantenimiento Área de Sauna Dama

- Si en los trabajo de reposición de machimbre se deberá incluir la recolocación de la parte eléctrica (luces) o estará a cargo del banco.
- Se deberá sustituir 12 lámparas fluorescentes o también incluye algún accesorio para los equipos.
- Las existencias existentes del calentador eléctrico deben repararse y a parte de 5 resistencias mas
- La reposición de azulejo incluye demolición de la misma cantidad.

Dado que el rubro se encuentra estipulado como Global, se solicita una mayor definición si existen otros trabajos a realizar para dejar sentado por escrito.

Respuesta: Remitirse a las modificaciones realizadas en la Adenda N° 06 de f/01/10/2013.

Consulta 14
Lote N° 2
4. Mantenimiento del Sector del polideportivo
4.1 Sector Polideportivo
Se menciona de una reposición y colocación de por lo menos 80 chapas galvanizadas, la cantidad definitiva es esa o puede variar y a cuánto?

Respuesta: Los oferentes deberán ajustarse a lo solicitado en el anexo técnico del pliego de bases y condiciones.

Consulta 15
Lote N° 2
4.2 Vestuarios y baños

- Para la colocación de mezcladoras se deberá considerar la demolición de azulejos y revoques a parte de las cantidades que ya están estipuladas dentro de las especificaciones.
- Se deberá sustituir 20 lámparas fluorescentes, o también incluye algún accesorio para los equipos.

Dado que el rubro se encuentra estipulado como global, se solicita una mayor definición si existen otros trabajos a realizar para dejar sentado por escrito.

Respuesta:

- Para la colocación de mezcladoras y accesorios, no se deberá considerar ninguna demolición y/o remoción de azulejos y/o revoques.-

LPN – Nº 33/2013 – NOTA ACLARATORIA N° 02

- Se refiere exclusivamente a la sustitución de lámparas tipo fluorescentes de 40 W, en la cantidad mencionada en el PBC.

Consulta 16
Lote N° 2
5. Mantenimiento de las instalaciones eléctricas.
Se solicita el acceso a algún plano eléctrico del complejo edilicio de la sede social, ya que hable de un *"mantenimiento general de las instalaciones eléctricas desde el transformador hasta cada uno de los circuitos"* y para ello es preciso tener bien en claro cómo se encuentra distribuido todo el servicio eléctrico considerando la magnitud del trabajo para realizar una evaluación real ya que dentro de la planilla el rubro se encuentra cotizado como GLOBAL.

También definir si solo se realizaran los sub ítems que aparecen en las especificaciones como ser **5.1 mantenimiento de polideportivo, 5.2 iluminación de cancha de futbol, 5.3 iluminación patio, 5.4 salón jerárquico**, ya que se contrapone a pedido inicial de mantenimiento general del complejo edilicio.

Respuesta: La Convocante, ha previsto dos días de visita técnica a los efectos de que los potenciales oferentes puedan realizar una verificación de la instalación eléctrica existente y las dificultades con las que actualmente se enfrentan. En este rubro, no incluye ni reparación y/o sustitución de material alguno lo que se resalta es el tipo de trabajos que se deberán realizar en mencionados ítems, conforme el pliego de bases y condiciones. Se debe presentar solo un informe al respecto.

Consulta 17
Lote N° 2
5.1 Mantenimiento de la iluminación del polideportivo
Se solicita la definición por escrito de cuál de todos los reflectores existentes serán cambiados por los nuevos reflectores de 400 W.
Tablero de cantina: Desde donde deberán ser cambiados los cables deteriorados, ya que no se cuenta con un diseño eléctrico.
Colocación de ducha eléctrica: desde donde deberán ser cambiados los cables deteriorados, ya que no se cuenta con un diseño eléctrico.

Respuesta: Remitirse a las modificaciones realizadas en la Adenda N° 06 de f/01/10/2013.

Consulta 18
Lote N° 2
5.2 Iluminación Cancha de fútbol
Solo incluye el mantenimiento del tablero o también de los reflectores de las torres
Dado que el rubro se encuentra estipulado como global, se solicita una mayor definición si existen otros trabajos a realizar para dejar sentados por escrito.

Respuesta: Los oferentes deberán ajustarse a lo solicitado en el anexo técnico del pliego de bases y condiciones.

Consulta 19
Lote N° 2
5.3 Iluminación de patio

LPN – Nº 33/2013 – NOTA ACLARATORIA N° 02

- Se solicita definir el recorrido del cableado para la alimentación eléctrica de los nuevos reflectores a instalar en el patio, ya que no se cuenta con un diseño eléctrico.
- Se deberá sustituir solo lámparas de bajo consumo o también incluye algún accesorio para los equipos

Dado que el rubro se encuentra estipulado como Global, se solicita una mayor definición si existen otros trabajos a realizar para dejar sentado por escrito.

Respuesta:

- El cableado de los artefactos a ser colocados en el patio deberán estar conectados al tablero de luces ubicado en el acceso al vestuario de caballeros (Ejecutivo).
- Se refiere única y exclusivamente a la sustitución de lámparas de bajo consumo en la cantidad indicada en el anexo técnico del PBC.

Consulta 20
Lote N° 2
5.4 Salón Jerárquico
A que se refiere con *"reacondicionamiento eléctrico del tablero"* se refiere a equilibrios de carga? Cambio de llaves? Ya que no se cuenta con un diseño eléctrico ni con un plano de la situación real del salón.

Dado que el rubro se encuentra estipulado como Global, se solicita una mayor definición si existen otros trabajos a realizar para dejar sentado por escrito.

Respuesta: Remitirse a las modificaciones realizadas en la Adenda N° 06 de f/01/10/2013.

Consulta 21
Lote N° 2
6. Reacondicionamiento de cancha de voley
Se solicita el diseño de la nueva estructura metálica con las medidas correspondientes.
Las demoliciones y excavaciones para la fundación de 15 m2 de ladrillo visto para la nueva parrilla, axial también en envarillado deberá ser contemplado en la cotización o el banco se encargará de esos trabajos, ya que las especificaciones no se encuentran contemplado.

La alimentación de agua y el desagüe correspondiente para la nueva parrilla se deberán cotizar o el Banco realizará ese trabajo, ya que no se encuentra contemplado en las especificaciones.

En el caso de cotizar definir el tipo de desagüe si estará conectada a alguna red existente o se realizará alguna cámara o pozo adsorbente.

Dado que el rubro se encuentra estipulado como Global, se solicita una mayor definición si existen otros trabajos a realizar para dejar sentado por escrito.

Respuesta: Remitirse a las modificaciones realizadas en la Adenda N° 06 de f/01/10/2013.

Consulta 22
Lote N° 2
7. Mantenimiento de baños sector pileta
Para la colocación de mezcladoras se deberá considerar la demolición de azulejos y revoques a parte de las cantidades que ya están estipuladas dentro de las especificaciones.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

LPN – Nº 33/2013 – NOTA ACLARATORIA N° 02

Dado que el rubro se encuentra estipulado como Global, se solicita una mayor definición si existen otros trabajos a realizar para dejar sentado por escrito.

Respuesta: Los trabajos se ajustaran a lo descrito en el anexo técnico del PBC, y no contempla la demolición de azulejos y revoques.

Consulta 23
Lote N° 2
8. Mantenimiento del techado metálico del ala cancha de tenis techada y pintura de muros interiores.
Definir si la contratista debe incluir la provisión de más cantidad de chapas, ya que el rubro menciona la reparación completa de techo metálico de la cancha contemplando el cierre de agujeros con membrana y cambio de 20 chapas proveídas por el banco.
Dado que el rubro se encuentra estipulado como Global, se solicita una mayor definición si existen otros trabajos a realizar para dejar sentado por escrito.

Respuesta: Remitirse a las modificaciones realizadas en la Adenda N° 06 de f/01/10/2013.

Consulta 24
Lote N° 2
9. Mantenimiento de la cancha de futbol.

- La reparación de la canaleta de desagüe pluvial solo incluye parte de herrería o también reparación de muros perimetrales.
- A que se refiere con "cañerías, desmontaje" del sistema de riego, se deberá desmontar todas las cañerías de riego o solo el aspersor.

Dado que el rubro se encuentra estipulado como Global, se solicita una mayor definición si existen otros trabajos a realizar para dejar sentado por escrito.

Respuesta:

- Los trabajos solicitados se refieren única y exclusivamente a la reparación de la rejilla metálica de la canaleta de desagüe pluvial, en la cantidad solicitada, conforme a lo descripto en el anexo técnico del pliego de bases y condiciones.
- Se deberá efectuar un mantenimiento general de todas las cañerías de agua, del sistema de riego incluye limpieza, destranque, reposición de piezas averiadas en caso de que los hubiere. Los aspersores deberán ser desmontados para una limpieza profunda de los mismos y vueltos a colocar en sus sitios correspondientes de conformidad a lo descripto en el anexo técnico del pliego de bases y condiciones.

Consulta 25
Lote N° 2
10. Reparación quincho 1, quincho 2, quincho 3 y gimnasio.
10.1 Quincho 1

- La especificación define pintura de vigas de maderas y solicita cotizar 60 m2. definir si no incluye también pintura de todo el techo.
- Definir si la reposición de ladrillos refractarios comprende toda la demolición de los existentes ya que estos se encuentran en muy mal estado y la cantidad es mayor a los 2 m2 que estipula la especificación.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

LPN – Nº 33/2013 – NOTA ACLARATORIA N° 02

- A que se refiere con mantenimiento general de la instalación eléctrica del sector, ya que luego especifica reparación de componentes y cambio de lámparas de una cantidad definitiva de artefactos eléctricos. Definir si solo eso se realiza ya que ambas definiciones se contradicen.

Dado que el rubro se encuentra estipulado como Global, se solicita una mayor definición si existen otros trabajos a realizar para dejar sentado por escrito.

Respuesta:

- Remitirse a las modificaciones realizadas en la Adenda N° 06 de f/01/10/2013.
- La cantidad de ladrillos refractarios a restaurar, responde a lo indicado en el anexo técnico del pliego de bases y condiciones o sea 2 (dos) metros cuadrados.
- Remitirse a las modificaciones realizadas en la Adenda N° 06 de f/01/10/2013.

Consulta 26
Lote N° 2
10.2 Quincho 2 y 3

- Cada una de las cantidades de los trabajos que se especifica es para cada quincho o es en total entre los dos sectores? Como ser los trabajos de pintura, mantenimiento de canaletas, parte eléctrica.
- Definir los trabajos de cambio de lámparas y mantenimiento de artefactos se debe realizar en base a las cantidades estipuladas en las especificaciones ya que se contrapone a la definición de "previa verificación de las instalaciones" que incluye a todos los artefactos del lugar.

Dado que el rubro se encuentra estipulado como Global, se solicita una mayor definición si existen otros trabajos a realizar para dejar sentado por escrito.

Respuesta:

- Las cantidades de los trabajos a ser ejecutados en este rubro se refiere por separado y a cada uno de ellos (Q2 y Q3) y en las cantidades mencionadas en el anexo técnico del PBC, como ser pintura de techo (barniz), canaletas (sintético) en el Q2 y reposición total de ladrillo refractario y colocación en sardinel en forma vertical en el frente Cant.5 m2 en el Q3, conforme lo establece el PBC.
- Las cantidades de lámparas ya sea de bajo consumo y/o fluorescentes a ser cotizados responden a lo detallado en el anexo técnico del pliego de bases y condiciones.

Consulta 27
Lote N° 2
10.3 Gimnasio
Definir a que se refiere con 12 m de colchoneta, ya que se especifica cantidad 6 unidades.

Dado que el rubro se encuentra estipulado como Global, se solicita una mayor definición si existen otros trabajos a realizar para dejar sentado por escrito.

Respuesta: En este Ítem, se deberá cotizar el retapizado de 5 (cinco) unidades de camillas de diferentes funciones en material símil cuero, base acolchada de espuma de poliuretano de 5 cm de espesor, además de ello se deberá cotizar el mismo trabajo para 6 (seis) colchonetas

existentes en el lugar. Ambos totalizan la cantidad de 12 metros cuadrados, conforme a lo detallado en el anexo técnico del pliego de bases y condiciones.

Consulta 28
Lote N° 2
12. Mantenimiento de caseta de guardia
Definir cuál de todos los modulares de la caseta se debe hacer el mantenimiento ya que la cantidad de cerraduras a reparar varían según el tamaño del mueble.

Dado que el rubro se encuentra estipulado como Global, se solicita una mayor definición si existen otros trabajos a realizar para dejar sentado por escrito.

Respuesta: Remitirse a las modificaciones realizadas en la Adenda N° 06 de f/01/10/2013.

Consulta 29
Lote N° 2
14. Mantenimiento de asiento de madera, pérgolas en piscina, piso de caminero y marcación de estacionamiento.

Definir qué cantidad de piedra laja en el borde de la piscina es necesaria para el cambio.

Dado que el rubro se encuentra estipulado como Global, se solicita una mayor definición si existen otros trabajos a realizar para dejar sentado por escrito.

Respuesta: Remitirse a las modificaciones realizadas en la Adenda N° 06 de f/01/10/2013.

Consulta 30
Lote N° 2
16. Mantenimiento Sector Salón jerárquico
Se solicita el diseño de las piezas de chapa metálica que contempla molduras.

Dado que el rubro se encuentra estipulado como Global, se solicita una mayor definición si existen otros trabajos a realizar para dejar sentado por escrito.

Respuesta: Remitirse a las modificaciones realizadas en la Adenda N° 06 de f/01/10/2013.

Consulta 31
Item Nº 05 "Mantenimiento general de Baños en Edificio del Banco" del LOTE Nº 1, Planilla de la "Lista de Cantidades y sus Precios", Favor detallar las reparaciones o sustituciones a ser realizadas en cada baño. Es decir cuantificar que elementos se repararán y / sustituirán en cada sanitario.-

Respuesta: Remitirse a las modificaciones realizadas en la Adenda N° 06 de f/01/10/2013.

Consulta 32

Ítem Nº 06 "Reacondicionamiento de Cancha de vóley" del LOTE Nº 2 de la "Lista de Cantidades y sus Precios: Precisamos de un detalle gráfico de la estructura metálica a ser Instalada en el lindero de Arroyo Mburicaó, ya que no nos queda claro la descripción del Pliego.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

LPN – Nº 33/2013 – NOTA ACLARATORIA N° 02

Respuesta: Remitirse a las modificaciones realizadas en la Adenda N° 06 de f/01/10/2013.

Consulta 33
Solicitamos también, tengan a bien fijarnos una fecha y hora para visita a los sitios de Obras, de acuerdo a vuestra disponibilidad.

Respuesta: Las fechas de visita técnica ya fueron fijadas con mucha anticipación y en total fueron 4 días. No obstante, los oferentes podrán realizar todas las visitas que consideren necesarias a fin de tener una comprensión correcta de los trabajos que deben ser realizados para la correcta cotización de los mismos.

Todo oferente que no efectúe dicha visita, deberá presentar una declaración jurada de que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con toda la información necesaria relativa a la zona para preparar su oferta y celebrar el contrato.

Consulta 34
Lote N° 2
1. Mantenimiento Área de Sauna Caballeros y Damas
¿En los trabajos de cambio de machimbre el contratista deberá desinstalar el calentador eléctrico existente y luego volver a instalarlo con las 6 nuevas resistencias?

Respuesta: Remitirse a las modificaciones realizadas en la Adenda N° 06 de f/01/10/2013.

Consulta 35
Lote N° 1
2. Mantenimiento de las instalaciones eléctricas
En el rubro donde se menciona "mantenimiento general de las instalaciones eléctricas desde el transformador hasta cada uno de los circuitos" ¿solo se deberá realizar una verificación? ¿No incluye ningún cambio de cableado accesorio?

Respuesta: En este rubro, se reitera que se solicita una verificación de la instalación eléctrica existente y las dificultades que actualmente existan, no incluye ni reparación y/o sustitución de material alguno, debiendo presentarse un informe.

Consulta 36
Lote N° 2
2.1 Salón Jerárquico
En el anexo técnico habla de "reacondicionamiento eléctrico del tablero y accesorios", ¿este trabajo incluye algún tipo de cambio de cableado dentro del tablero o alguna alimentación de circuitos para equilibrios de cargas, a parte del cambio de llave?

Respuesta: Remitirse a las modificaciones realizadas en la Adenda N° 06 de f/01/10/2013.

Consulta 37
Lote N° 2
3. Reacondicionamiento de cancha de vóley
El diseño de la estructura metálica y la rigidización de los caños se refiere a realizar este dibujo en la estructura existente? En rojo lo nuevo, en negro lo existente.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

LPN – Nº 33/2013 – NOTA ACLARATORIA N° 02



Respuesta: Los oferentes deberán ajustarse a lo solicitado en el anexo técnico del pliego de bases y condiciones, y a las modificaciones realizadas vía adendas, emitidas en el marco del presente proceso de contratación.

Consulta 38
Lote N° 2
4. Mantenimiento Sector Salón Jerárquico
Se solicita algún dibujo explicativo de las piezas de chapa metálica que contempla las molduras a fin de entender la manera en que van a funcionar, dado que en el anexo técnico y respuesta anterior, la explicación es muy general al no tener un diseño del funcionamiento.

Respuesta: Remitirse a las modificaciones realizadas en la Adenda N° 06 de f/01/10/2013.

Atentamente,

ALCIBIADES MARICEVICH FARÍAS
Director
Unidad Operativa de Contratación