CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CALLE PEDRO JUAN CABALLERO Y LOMAS VALENTINAS-Bº SAN BLAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Demolición de puente existente.	gl	1,00
2	Demolición de muro de contención existente.	m3	58,00
3	Retiro de material excedente.	viajes	45,00
4	Levantamiento de pavimento tipo empedrado.	m2	1.570,00
5	Construcción de muro de contención de pbc	m3	97,00
6	Canalones laterales de piedra bruta colocada incluye piso de Ho., e= 10 cm.	ml	20,00
7	Provisión y colocación de relleno compactado.	m3	2.346,00
8	Puente de Ho. Ao.; incluye zapatas, pilares, vigas y losa e= 20 cm.	m3	24,80
9	Pavimento tipo empedrado.	m2	1.570,00
10	Limpieza final de obra.	gl	1,00



PLANTA GENERAL

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE *TTE. HORACIO GINI E/ GRAL. DÍAZ Y MCAL. LÓPEZ*

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Limpieza y preparación de terreno.	m2	1.400,00
2	Excavación con máquina retroexcavadora.	m3	950,70
3	Construcción de muro de contención de piedra bruta colocada.	m3	124,50
4	Relleno y compactación con ripio.	m3	2.240,00
5	Estructura de Ho. Ao. para puente.	m3	27,50
6	Limpieza final de obra.	gl	1,00



PLANTA GENERAL