Municipalidad de Paraguarí
"Trabajando por una ciudad diferente"
Asunción Esq. 19 de Enero
Telefax:_(0531)432.204
Paraguarí- Paraguay

RESOLUCIÓN I.M. Nº 3.432/2021

POR LA CUAL SE APRUEBA LOS PLANOS, PLANILLA DE COMPUTOS MÉTRICOS Y PRESUPUESTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) N° 19/2021 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PÉTREO TIPO EMPEDRADO EN LA COMPAÑÍA ÑUATI Y EN EL BARRIO SAN FRANCISCO" CON ID N° 401.619 Y SE APRUEBA LA EJECUCIÓN DEL LLAMADO. ----------

Paraguarí, 30 de agosto de 2021

VISTA: La necesidad de aprobar los planos, planilla de cómputos métricos y especificaciones técnicas a ser utilizados para la ejecución del llamado a Contratación Directa (CD) N° 19/2021 "Construcción de pavimento pétreo tipo empedrado en la Compañía Ñuati y en el Barrio San Francisco" con ID N° 401.619. ----------

CONSIDERANDO: Que el artículo 51° de la Ley Orgánica Municipal Nº 3966/2010 menciona: Son atribuciones del intendente municipal

Inciso b) promulgar las Ordenanzas y Resoluciones, cumplirlas y reglamentarlas, o en su caso, vetarlas;

Inciso j) efectuar adquisiciones, contratar obras y servicios, llamar a licitación pública o concurso de ofertas, y realizar las adjudicaciones.

Que el art. 235° de la Ley Orgánica municipal menciona: Toda persona interesada en construir, ampliar, reformar o demoler una obra deberá obtener previamente un permiso de la Municipalidad y ajustarse a las normas establecidas en las leyes y en las ordenanzas. Esta disposición rige igualmente para las entidades y organismos de derecho público y privado

Que la Intendente Municipal de la ciudad de Paraguarí, en uso de sus atribuciones

RESUELVE:

Art. 1°: APROBAR los planos, planilla de cómputos métricos y especificaciones técnicas a ser utilizados para la ejecución del llamado a Contratación Directa (CD) N° 19/2021 "Construcción de pavimento pétreo tipo empedrado en la Compañía Ñuati y en el Barrio San Francisco" con I.D. N° 401.619 según detalle:

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARÍ Secretaría General

Abog. Miguel A. Fleitas
Secretario General
Municipalidad de Paraguarí

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARÍ Intendencia

Ing. Ana Lorena Burgos de Baruja
Intendenta Municipal

Municipalidad de Paraguarí
"Trabajando por una ciudad diferente"
Asunción Esq. 19 de Enero
Telefax:_(0531)432.204
Paraguarí- Paraguay

Obra: Pavimento Pétreo tipo empedrado
Ubicación: Calle Publica, Compañía Ñuati

Ítem	RUBRO BASICOS	Unidad de medida	Cantidad
1	Cartel de obra de (1,50 x 1,20) m	un	1
2	Limpieza y preparación de terreno	m^2	910
3	Marcación y replanteo	m^2	910
4	Desmonte de tierra (caja para empedrado)	m^3	364
5	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + mano de obra)	m^2	910
6	Provisión y colocación de cordones de hormigón prefabricado de espesor= 10 cm (ancho), 40 cm (altura) y 50 cm de largo, fck 18 mpa, terminación cóncava	ml	240
7	Macizada de cordones con mortero 1:3 (cemento: arena lavada)	ml	240
8	Enripiado con piedra triturada 6ta. (20kg/m2) y compactación de empedrado	m^2	910
9	Muro de piedra bruta colocada, terminación de empedrado (8 x 0,4 x 0,6) m	m^3	1,92
10	Servicios generales (señalización de obra, equipos de protección para personal)	un	1,00
11	Limpieza final de obra	m^2	910,00

Obra: Pavimento Pétreo tipo empedrado
Ubicación: Calle Publica, Barrio San Francisco

Ítem	RUBRO BASICOS	Unidad de medida	Cantidad
1	Cartel de obra de (1,50 x 1,20) m	un	1
2	Limpieza y preparación de terreno	m^2	520
3	Marcación y replanteo	m^2	520
4	Desmonte de tierra (caja para empedrado)	m^3	208,00
5	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + mano de obra)	m^2	520
6	Provisión y colocación de cordones de hormigón prefabricado de espesor= 10 cm (ancho), 40 cm (altura) y 50 cm de largo, fck 18 MPA, terminación cóncava	ml	130
7	Macizada de cordones con mortero 1:3 (cemento: arena lavada)	ml	130
8	Enripiado con piedra triturada 6ta. (20kg/m2) y compactación de empedrado	m^2	520,00
9	Muro de piedra bruta colocada, terminación de empedrado (8 x 0,4 x 0,6) m	m^3	1,92
10	Servicios generales (señalización de obra, equipos de protección para personal)	un	1,00
11	Limpieza final de obra	m^2	520,00

Art. 2º: COMUNICAR a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y a quienes corresponda y cumplido, archivar. ----------

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARÍ Secretaría General

Abog. Miguel Melgarejo
Secretario General
Municipalidad de Paraguarí

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARÍ Intendencia

Mg. Lilian Lorena Borgos de Baruja
Intendente Municipal