COMPUTO METRICO

Construcción, Refacción y Ampliacion de la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército (ECEME).-

BLOQUE "A"

Obra: BAÑO CUADRA DE TROPAS - (ECEME)

Nº	Descripcion de los Servicios	Unidad de Medida	Cantidad
TRABAJOS PRELIMINARES: INCLUYEN;			
1	Instalación de Obrador	M²	60,00
2	Instalación de Sanitarios móviles para el personal (Disal)	Unidad	12,00
3	Instalación Eléctrica móviles para la Obras	Unidad	1,00
4	Alquiler de contenedores para escombros	Unidad	20,00
5	Alquiler de andamios metálicos para desmonte de techos	Unidad	3,00
6	Extracción de escombros	M³	100,00
7	Demolición de techo de tejas y tejuelitas, incluido estructura de madera con recuperación	M²	100,00
8	Demolición de piso de baño	M²	73,00
9	Demolición de Azulejos de baños	M²	123,00
10	Demolición de contrapiso	M²	73,00
11	Demolición revoque deteriorado	M²	150,00
12	Demolición de lavaderos de baños	Unidad	1,00
13	Retiro de artefactos sanitarios, caños de agua corriente y desague cloacal	Unidad	1,00
14	Retiro de instalación eléctrica	Unidad	1,00
15	Retiro de artefactos eléctricos.	Unidad	1,00
16	Tratamiento de tirantes y vigas de madera contra cupi'i, gorgojo y otros insectos xilófagos, tratamiento de nidos de cupi'i y hormigueros en toda el área hasta 25 metros alrededor del pabellón, incluyendo árboles, nidos subterráneos y paredes de mampostería infectadas	Unidad	1,00
REVOQUE/REVESTIMIENTOS: QUE INCLUYEN;			
17	Revestimiento de Azulejos de baños con base de revoque grueso a la cal	M²	123,00
CONTRAPISOS / PISOS : QUEI NCLUYEN;			
18	Contrapiso de hormigón de cascotes de e= 7 cm	M²	73,00
19	Carpeta base para piso cerámico.	M²	73,00
20	Piso cerámico PEI 5. Alto trafico rugoso 30x30	M²	73,00
REPARACIÓN TECHO: QUE INCLUYEN;			
21	Reconstrucción de estructura de madera con vigas y tirantes recuperados	M²	100,00
22	Reconstruccción de estructura de madera con vigas y tirantes nuevos	M²	100,00
23	Cobertura de tejas españolas con tejuelitas sobre maderamem existente, incluye aislación, limpieza y pintura de tejas españolas recuperadas	M²	100,00
INSTALACIÓNES ELECTRICAS: QUE INCLUYEN;			
24	Tablero seccional para 8 llaves, con TM europeas	Unidad	1,00
25	Bocas de lámparas	Unidad	4,00
26	Bocas de tomas de electricidad incluido fichas y tapa plástica	Unidad	6,00
27	Provisión y colocación de luminarias con focos flourescentes de 2x40 w de adosar a pared o techo	Unidad	4,00
28	Circuito independiente para duchas eléctricas	Unidad	12,00
CARPINTERÍA DE MADERA: QUE INCLUYEN;			
29	Puerta placa 0,6x2 m, en zona de baños, incluído el marco, visagra tipo vaiven, cerradura tipo pasador cilíndrico	Unidad	8,00
INSTALACIÓN SANITARIA: QUE INCLUYEN;			
30	Instalación de agua corriente para baños, incluye cañería de plástico PVC roscable y accesorios	Unidad	1,00
31	Desague cloacal para baños y pileta , incluye cañería de plástico PVC y accesorios	Unidad	1,00
32	Inodoro, con tapa plastica, caño de bajada, conexión flexible cromada, con cisterna alta	Unidad	8,00
33	Lavatorio con pedestal, bacha ancha	Unidad	4,00
34	Juego griferias y accesorios para lavatorios y fregaderos	Unidad	8,00
35	Mingitorios con sifón cromado externo.	Unidad	4,00
36	Llave tipo campana cromada para mingitorios	Unidad	4,00

	37	Llave para ducha cromada	Unidad	12,00
	38	Ducha eléctrica con brazo metálico	Unidad	12,00
	39	Llaves de paso campana cromada	Unidad	8,00
	40	M.Obra. instalación de artefactos sanitarios, y llaves	Unidad	48,00
	PINTURAS: QUE INCLUYEN;			
	41	Pintura al latex interior de paredes	M²	100,00
	42	Pintura al esmalte mate para maderamen	M²	100,00
	43	Pintura al barniz de aberturas de madera en baños	M²	9,00
	LIMPIEZA FINAL DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBRO: QUE INCLUYEN;			
	44	Limpieza final de obra y retiro de escombros	Unidad	1,00
	TOTAL BOQUE A;……			

	BLOQUE "B"			
	Obra: TECHO PABELLÓN DEL ESTADO MAYOR - (ECEME)			
	Nº	**Descripcion de los Servicios**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**
	TRABAJOS PRELIMINARES: QUE INCLUYEN;			
1	1	Alquiler de contenedores para escombros	Unidad	45,00
2	2	Extracción de escombros	M³	250,00
3	3	Demolición de techo de tejas y tejuelitas, incluido estructura de madera con recuperación	M²	982,00
	4	Retiro de cielorraso existente	M²	475,00
4	5	Tratamiento de tirantes y vigas de madera contra cupi'i, gorgojo y otros insectos xilófagos, tratamiento de nidos de cupi'i y hormigueros en toda el área hasta 25 metros alrededor del pabellón, incluyendo árboles, nidos subterráneos y paredes de mampostería infectadas	Unidad	1,00
5	**REPARACION DE TECHO: QUE INCLUYEN;**			
6	6	Cabriadas de madera.	ML	54,00
7	7	Reconstrucción de estructura de madera con vigas y tirantes recuperados	M²	640,00
8	8	Reconstruccción de estructura de madera con vigas y tirantes nuevos	M²	342,00
9	9	Cobertura de tejas españolas con tejuelitas sobre maderamem existente, incluye aislación, limpieza y pintura de tejas españolas recuperadas	M²	982,00
10	**PINTURAS: QUE INCLUYEN;**			
11	10	Al esmalte mate para maderamen	M²	982,00
12	**LIMPIEZA FINAL DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBRO: QUE INCLUYEN;**			
13	11	Limpieza final de obra y retiro de escombros	Unidad	1,00
	TOTAL BOQUE B;……			

	BLOQUE "C"			
	Obra: TECHO AULAS 1er y 2do AÑO - (ECEME)			
	Nº	**Descripcion de los Servicios**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**
	TRABAJOS PRELIMINARES: QUE INCLUYEN;			
1	1	Alquiler de contenedores para escombros	Unidad	45,00
2	2	Extracción de escombros	M³	250,00
3	3	Demolición de techo de tejas y tejuelitas, incluido estructura de madera con recuperación	M²	982,00
4	4	Retiro de cielorraso existente	M²	475,00
5	5	Tratamiento de tirantes y vigas de madera contra cupi'i, gorgojo y otros insectos xilófagos, tratamiento de nidos de cupi'i y hormigueros en toda el área hasta 25 metros alrededor del pabellón, incluyendo árboles, nidos subterráneos y paredes de mampostería infectadas	Unidad	1,00
	TECHO: QUE INCLUYEN;			
6	6	Cabriadas de madera.	ML	54,00
7	7	Reconstrucción de estructura de madera con vigas y tirantes recuperados	M²	720,00
8	8	Reconstruccción de estructura de madera con vigas y tirantes nuevos	M²	262,00
9	9	Cobertura de tejas españolas con tejuelitas sobre maderamem existente, incluye aislación, limpieza y pintura de tejas españolas recuperadas	M²	982,00
10	**PINTURAS: QUE INCLUYEN;**			

11	10	Al esmalte mate para maderamen	M²	982,00
12	**LIMPIEZA FINAL DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBRO: QUE INCLUYEN;**			
13	11	Limpieza final de obra y retiro de escombros	Unidad	1,00