MUNICIPALIDAD DE ALTOS

Calle Luis Alberto del Paraná c/ Defensores del Chaco
Teléfono Fax 0512-230.030 – **Email**: muni.altos@gmail.com
Altos - Paraguay

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 01-02-10

EJECUCION DE OBRA DENOMINADA TERMINACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 3ERA ETAPAID N° 193.088

ADDENDUM

Ciudad de Altos, 04 de setiembre de 2010.-

Señores.

Referente a la Licitación por Concurso de Oferta N° 01-02-10 denominado TERMINACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 3ERA ETAPA, rogamos tener en cuenta para la presentación de su oferta lo siguiente:

1.- Sustituir la Planilla de Computo ubicada en las Hojas N° 40, 41 y 42 del Pliego de Bases y Condiciones por esta que se adjunta a continuación.

Les saludo muy atentamente.

MUNICIPALIDAD DE ALTOS

Calle Luis Alberto del Paraná c/ Defensores del Chaco
Teléfono Fax 0512-230.030 – **Email**: muni.altos@gmail.com
Altos - Paraguay

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO REFERENCIAL

	Código	Rubros	und	Cantidad	Prec. Unit.	S.Total
1	72131601-001	*Movimiento de suelo*				
		Relleno de base para plaza con arena gorda	m3	100,00		
		Excavación para cimiento de piedra bruta (vestuarios)	m3	17,11		
		Excavación para cimiento de piedra bruta (gradería)	m3	19,66		
2	72131601-001	*Demoliciones*				
		De techo de teja española (sanitario existente)	m2	65,80		
3	72131601-001	*Muro de piedra bruta*				
		Muro de nivelación (vestidores)	m2	10,70		
		Muro de piedra para muralla LD	m3	19,40		
4	72131601-001	*Estructura de HºAº*				
		Viga cadena de 0,20x0,30 (gradería)	ml	40,95		
		Base de HºCº (Para mampostería de gradería)	m3	19,66		
		Pilares de HºAº 0.20x0.40 (Pared detrás de escenario, continuación de existente)	m3	2,28		
		Viga de 0,20x0,40 (pared detrás de escenario	m3	2,64		
		Losa de hormigón armado para asiento de gradería	m3	22,75		
5	72131601-001	*Aislaciones*				
		Horizontal con 1:3 y asfalto sólido (vestidores)	ml	16,04		
		Horizontal con 1:3 y asfalto sólido (gradería)	ml	17,64		
6	72131601-001	*Mampostería de ladrillos comunes*				
		De nivelación de 0,30m (vesturarios)	m2	10,70		
		De nivelación de 0,30m (gradería)	m2	1,76		
		De nivelación de 0,30m (Para caminero acceso-quincho)	m2	4,98		
		De elevac. 0,15 (pared detrás de escenario, cerramiento hasta techo)	m2	170,00		
		De elevac. 0,15 (para pared LD, cerramiento hasta techo)	m2	65,00		
		De elevac. 0,15 (para pared vestidores)	m2	171,12		
		De elevac. 0,15 con ladrillo tipo convoco, detrás de escenario y LD	m2	65,00		
		De elevac. 0,05 para cerramiento en gradería	m2	140,00		
		De elevac. 0,30 con ladrillo común (gradería)	m2	93,80		

MUNICIPALIDAD DE ALTOS

Calle Luis Alberto del Paraná c/ Defensores del Chaco
Teléfono Fax 0512-230.030 – **Email**: muni.altos@gmail.com
Altos - Paraguay

7	**72131601-001**	*Revoque de paredes*				
		A una capa con hidrófugo (pared vestidor y gradería)	m2	529,84		
8	**72131601-001**	Contrapiso				
		Contrapiso de 0,10 m. para caminero acceso - quincho	m2	24,90		
9	**72131601-001**	*Pisos*				
		Piso de H°A° con endurc. Superf. (caminero acceso- quincho)	m2	24,90		
10	**72131601-001**	*Pintura*				
		De paredes de ladrillo visto a la silicona (detrás de escenario y pared LD)	m2	94,00		
		Al agua de nivelaciones	m2	69,70		
11	**72131601-001**	*Carpintería metálica*				
		Canaleta aérea desarrollo 60cm.	ml	110,00		
		Bajada desarrollo 60cm	ml	65,00		
		canaleta a cielo abierto desagüe de polideportivo	ml	150,00		
		Techo metálico (sanitarios existentes)	m2	65,80		
		Parasol de chapa doblada #26	m2	110,00		
12	**72131601-001**	*Envarillado de mampostería*				
		De murallas de ladrillos comunes	ml	71,30		
		Inscripción del símbolo Municipal	und	1,00		
13	**72131601-001**	*Trabajos en Baño Existente*				
		Mingitorio hecho de material para baño de caballeros	und	1,00		
		Revestimiento con azulejo en baños existentes	m2	1,00		
		Pinturas de aberturas al barniz natural (Baño existente)	m2	18,48		
		Pinturas mampostería al látex (baño existente)	m2	429,00		
		Reposición de artefactos sanitarios, inodoros	und	3,00		
		Pintura de piso de cancha	und	1,00		
		Líneas de demarcación de cancha	und	1,00		
		Empastado con pasto tipo kavaju	m2	250,00		
		Canaleta aérea quincho cantina	ml	13,00		
		Pergolado en acceso	und	1,00		
		Caminero con piso de hormigón con terminación lisa comunicación acceso - cantina	m2	24,60		
14	**72131601-001**	*Limpieza para entrega*	und	1,00		
				TOTAL GS:		