ADENDA N°: 01/2014 – Expte. Nº: 269998; Id Nº: 326387

Encarnación, 17 de Octubre de 2014.-

Señores
«Oferentes»
P r e s e n t e :

La Sub-Unidad Operativa de Contratación (S-UOC) – Tercera Circunscripción Judicial de la República, se dirige a Uds., en referencia al proceso licitatorio, bajo la modalidad de contratación directa, para el **"Servicio de Mantenimiento y Reparaciones varias de Edificaciones pertenecientes al Poder Judicial de Encarnación"**, convocado por la Circunscripción Judicial de Encarnación, a objeto de comunicar la adenda Nº: 01.------

Asimismo, se recuerda que dichas modificaciones, enmiendas y/o adenda realizadas formarán parte de las Bases y Condiciones; y por consiguiente, serán de observación y aplicación obligatoria por parte de los oferentes.------

La presente adenda está relacionada a modificaciones introducidas sobre el Formulario de oferta; a los plazos relacionados a la recepción y apertura de los sobres que contienen las ofertas; y a la modalidad del contrato para esta llamado; y son como sigue:

ENMIENDA: Se modifica la planilla del "Anexo D" - Formulario Nº 1, de Oferta, que contiene el listado de ítems y precios del presente llamado, quedando consignado conforme al siguiente detalle: ----------

MANTENIMIENTO ITAPÚA 2014					
Edificios de Juzgados de Paz del Interior					
Ítem	**Código de Catalogo**	**Descripción de Rubros**	**Un.**	**Cant.**	**Precio Unitario IVA Incluído**
Edificio Juzgado de Paz de Tomás R. Pereira					
	Pinturas				
1	72102401-002	Servicio de pintura de Paredes exteriores tipo revocolor, con látex acrílico para exteriores, color arena, previo trabajo de limpieza.	m²	80,00	(indicar)
2	72102401-002	Servicio de pintura de pretil de hormigón que corona a la corniza, con látex acrílico para exteriores, color gamuza, previo trabajo de limpieza.	m²	20,00	(indicar)
3	72102401-002	Servicio de pintura de mochetas exteriores de ventanas, con latex acrílico para exteriores, color gamuza, previo trabajo de lijado y colocación de enduido en los lugares necesarios.	m²	20,00	(indicar)
4	72102402-002	Servicio de pintura de cielorraso de acceso principal, con látex acrílico para exteriores, color blanco, previo trabajo de lijado.	m²	20,00	(indicar)
5	72102402-001	Servicio de pintura de Paredes interiores, con látex acrílico para interiores, color blanco, previo trabajo de lijado y colocación de enduído.	m²	287,00	(indicar)
6	72102402-001	Servicio de pintura de cielorraso de yeso a junta tomada, con látex acrílico para interiores, color blanco, previo trabajo de lijado.	m²	108,00	(indicar)
7	72102401-003	Servicio de pintura de estructura de techo en madera y tejuelas con barniz.	m²	36,00	(indicar)
8	72102401-003	Servicio de pintura de puertas y marcos con barniz, a dos manos, previo trabajo de lijado.	m²	17,00	(indicar)

Fredy Daniel Monzón F.
Unidad Operativa de Contrataciones

PODER JUDICIAL
Circunscripción Judicial de Itapúa
ADMINISTRACION
UOC

9	72102401-001	Servicio de pintura de pergola, rejas de protección de equipos A.A y rejas de reflectores, cartelería y mástiles con esmalte sintético a dos manos en color negro, previo trabajo de lijado y masillado.	m²	50,00	(indicar)
10	72102402-001	Servicio de pintura de mampostería vista con silicona acuosa a dos manos, previo trabajo de limpieza.	m²	239,00	(indicar)
11	72102401-002	Servicio de pintura de muro revestido de piedra natural a junta seca y cimiento de PBC de muralla permitral con silicona acuosa a dos manos, previo trabajo de limpieza.	m²	67,00	(indicar)
	Instalaciones Eléctricas				
12	72131601-001	Provisión, sustitución y puesta en funcionamiento de artefactos apliques para lámpara de bajo consumo de 27w-luz clara.- Casquillo E27, similar a las existentes, adosadas a la pared exterior-Incluye lámpara.	un.	8,00	(indicar)
13	72131601-001	Provisión, sustitución y puesta en funcionamiento de artefactos de iluminación tipo Spot para lámpara de bajo consumo de 27w.- Casquillo E27, similar a las existentes, adosadas al cielorraso del Hall de acceso. Incluye lámpara	un.	3,00	(indicar)
14	72131601-001	Provisión, sustitución y puesta en funcionamiento de Proyector exterior de Vapor de Sodio de 400w. Incluye lámpara, balasto e ignitor.	un.	4,00	(indicar)
15	72131601-001	Provisión, sustitución y puesta en funcionamiento de lámpara de vapor de sodio de 250 w., y accesorios (balasto, ignitor y fotocélula) para artefacto tipo alumbrado público.	un.	3,00	(indicar)
	Instalaciones Especiales				
16	72102204-002	Limpieza de detectores de humo calor, instaladas en los espacios interiores del edificio.	Un.	10,00	(indicar)
17	72102204-002	Limpieza de detectores infra rojos contra intrusos y puesta en funcionamiento posterior.	Un.	7,00	(indicar)
18	72102204-002	Mantenimiento preventivo de panel central de alarmas de prevención de incendios y contra intrusos con la realización de una prueba de funcionamiento. Incluye cambio de baterias del panel.	gl	1,00	(indicar)
	Central Telefónica				
19	72102203-998	Mantenimiento preventivo general de la central telefónica y verificación de cada una de las tomas instaladas en el edificio con la realización de las pruebas correspondientes.	gl	1,00	(indicar)
	Obras Civiles				
20	72101903-001	Limpieza y pulida de letras de bronce ubicadas en el pórtico de acceso principal al edificio, con pasta de pulir hasta lograr el brillo original de las mismas (c/ letra se centra en un espacio rectangular de (7x14cm.)	un.	30,00	(indicar)
21	72102703-001	Pulida de piso de granito reconstituido (30x30cm.)	m²	173,00	(indicar)
22	72102508-001	Provisión y sustitución de baldosas de canto rodado (30x30cm.) en zonas de pisos faltantes o en mal estado.	m²	5,00	(indicar)

Circunscripción Judicial de Itapúa
ADMINISTRACION
UOC

Fredy Daniel Monzón F.
Unidad Operativa de Contrataciones

23	72102508-001	Limpieza de piso exterior de canto rodado en baldosas (30x30cm.) con hidrolavadora y un producto adecuado para lograr una limpieza profunda.	m²	184,00	(indicar)
24	72101603-001	Limpieza de canal a cielo abierto revocado y guarda canto rodado, con hidrolavadora y un producto adecuado para lograr una limpieza profunda.	m²	26,00	(indicar)
25	72102802-004	Provisión y sustitución de revestido de muro de piedra basáltica a junta seca en zonas donde se observen desprendimientos de piedras.	m²	3,00	(indicar)
	Cartelería				
26	82101502-002	Provisión y colocación de un cartel en chapa metálica doblada, medidas 60x35 cm interior y h= 1,20 m, en color gris, módulo auto portante doble faz, texto en vinil negro. Ver detalle.	Un.	1,00	(indicar)
	Varios				
27	70111703-001	Cultivo de pasto natural tipo "cabaju" dispuesto en panes.	m²	17,00	(indicar)
28	70111703-001	Poda de árboles y arbustos en todo el perímetro.	gl.	1,00	(indicar)
29	76111702-001	Limpieza general de obras.	gl.	1,00	(indicar)

	Edificio Juzgado de Paz -Gral. Artigas - Itapúa				
	Obras Civiles				
30	72102602-005	Retiro de ventanas de madera (1,40x2,25m) y marco de madera;provisión y colocación de ventanas de las mismas medidas en material de aluminio, corredizas con vidrios traslúcidos de 4 mm. Incluye todos los trabajos de albañilería necesarios para el acabado perfecto.	un.	2,00	(indicar)
31	72102401-001	Pintura al con látex para exteriores, a dos manos en sector de ventanas, color similar al existente, previo trabajo de lijado y enduído.	m²	7,00	(indicar)
32	73121602-004	Provisión y colocación de rejas metálicas de seguridad en ventanas, según detalle de plano que se adjunta, terminación pintura sintética a dos manos, color a definir, previa pintura anticorrosiva.	m²	6,00	(indicar)
33	73121602-004	Puerta metálica Tipo reja (0,80x2,05m.), incluye marco metálico, y cerradura tipo Kallay, según detalle del plano que se adjunta, terminación pintura sintética a dos manos, color a definir, previa pintura anticorrosiva.	gl.	1,00	(indicar)
34	72101505-001	Provisión y colocación de cerradura en puerta de acceso principal, cerradura para puerta metálica tipo Kallay.	un.	1,00	(indicar)
	Reparación de techo.				
35	72101601-001	Provisión y colocación de tejuelas en zona donde no tiene y reforzar el tirante que va por debajo adicionando otra tirante de igual longitud en forma paralela al tirante existente. Ver fotografía que se adjunta.	gl.	1,00	(indicar)
36	76111702-001	Limpieza gral de obras.	gl.	1,00	(indicar)

PODER JUDICIAL
ADMINISTRACION UOC
Circunscripción Judicial de Itapúa

Rudy Daniel Monzón F.
Unidad Operativa de Contrataciones

Edificio Juzgado de Paz -Bella Vista - Itapúa					
	Instalaciones Eléctricas				
37	72103003-001	Demolición y retiro de Pilastra y puesto de medición existente (incluye retiro del cimiento de PBC y jabalina).	un.	1,00	(indicar)
38	72131601-005	Puesto de medición (0,60x0,60x1,20m.)-incluye caño de bajada y sus accesorios, de 3", galvanizada, nicho para medidor monofásico, tapa metálica, ANDE, caja precintable de 3 módulos, con llave T.M de 1x45 A., cable preensamblado para acometida de 2x16 mm², jabalina de cobre de 2m. para puesta a tierra-Carga de cimiento de PBC, mampostería de nivelación con ladrillos comunes, aislación horizontal, mampostería de elevación con ladrillos cerámicos de 21 agujeros de 1ra., 1 cara vista, coronamiento superior con mortero hidrófugo, pintura base silicona a dos manos.	un.	1,00	(indicar)
39	72102304-998	Retiro de artefactos de iluminación tipo fluorescente de 1x40w. Adosado al cielorraso.	un.	7,00	(indicar)
40	72102304-9998	Retiro de aplique para lámpara incandescente adosado al cielorraso.	un.	2,00	(indicar)
41	72102304-9998	Retiro de ventiladores de techo.	un.	2,00	(indicar)
42	72102304-9998	Retiro de cables y electroductos ubicados por encima del cielorraso.	gl.	1,00	(indicar)
43	72102201-005	Retiro del Tablero General existente y posterior provisión y montaje del nuevo tablero, de Embutir para llaves tipo Europea-en material chapa-con barra-capacidad para 12 disyuntores	gl.	1,00	(indicar)
44	72102201-003	Provisión y montaje de llaves TM de 10 a 40A.	un.	7,00	(indicar)
45	72102201-003	Instalacion de Alimentación eléctrica del TG al puesto de medición-aérea-cable tipo NYY de 6 mm².	ml.	12,00	(indicar)
46	72102201-9998	Bocas de luces (incluye colocación de electroductos y cables hasta 5 mts del tablero principal)	un.	19,00	(indicar)
47	72102201-9998	Bocas de tomas. (incluye colocación de electroductos y cables hasta 5mts del tablero principal)	un.	10,00	(indicar)
48	72102201-9998	Bocas de AA monofásicas. (incluye provisión de electroductos y cables).	un.	2,00	(indicar)
49	72102201-003	Instalacion de artefactos de eléctricos.	un.	2,00	(indicar)
50	72102201-9998	Instalacion de artefacto tipo de embutir en cielorraso, con tres tubos fluorescentes de 18w, incluye interruptor correspondiente.	un.	14,00	(indicar)
51	72102201-9998	Instalacion de artefacto tipo de adosar en cielorraso, con 2 tubos fluorescentes de 40w, con reactancia electromagnética.	un.	1,00	(indicar)
	Cielorraso				
52	72101601-002	Retiro de cielorraso de machimbre, incluyendo su estructura de soporte.	m²	85,00	(indicar)
53	72101601-002	Provisión y montaje de cielorraso de machimbre con armazón de madera, no incluye la corniza.	m²	8,00	(indicar)

PODER JUDICIAL
ADMINISTRACION
UOC
Circunscripción Judicial de Itapúa

Fredy Daniel Monzón F.
Unidad Operativa de Contrataciones

54	72101601-002	Montaje de cielorraso en placas de yeso desmontables de 60,5cmx60,5cm, estructura perfileria aluminio anodizado natural, velas de soporte en chapa doblada galvanizada.	m²	77,00	(indicar)
	Obras exteriores				
55	72102508-001	Demolición y retiro de piso de alisada de cemento en vereda.	m²	104,00	(indicar)
56	72101703-002	Demolición de cordón vereda en sector de acceso vehicular	ml.	6,00	(indicar)
57	72101703-002	Cordón vereda de Hormigón armado, cargado in situ, sección 0,10x0,50m.	ml.	5,00	(indicar)
58	72101703-003	Muro de contención en borde de piso de canto rodado, de ladrillo común de 0,15m., terminación revoque hidrófugo y pintura base acrílica.	ml.	86,00	(indicar)
59	72131601-009	Contrapiso de H° A° sobre terreno natural, altura 7 cm, y parrilla con armaduras de 4,2 mm con una separación de 20 cm, para asiento de piso de canto rodado cargado in situ.	m²	100,00	(indicar)
60	72102701-999	Piso de canto rodado cargado in situ, color rojo con franjas amarillas,en vereda, con protección metálica de aristas.	m²	137,00	(indicar)
	Varios				
61	73121602-004	Provisión y colocación de rejas metálicas para árboles según detalle de plano.	un.	6,00	(indicar)
62	70111703-001	Cultivo de pasto natural tipo "Kabaju" dispuesto en panes.	m²	215,00	(indicar)
63	76111702-001	Limpieza general de Obras.	gl.	1,00	(indicar)

	Edificio Juzgado de Paz -Hohenau- Itapúa				
	Obras Civiles				
64		Revoque hidrófugo de cara superior y lateral interior del sardinel de coronamiento de la cornisa.	m²	19,00	(indicar)
65		Impermeabilización de paramento superior de sardinel con pintura impermeabilizante a dos manos.	m²	19,00	(indicar)
	Cartelería				
66		Provisión y colocación de un cartel en chapa metálica doblada, medidas 60x35 cm interior y h= 1,20 m, en color gris, módulo auto portante doble faz, texto en vinil negro. Ver detalle.	Un.	1,00	(indicar)
67		Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,40mx0,40m. Ver diseño.	Un.	2,00	(indicar)
	Varios				
68		Limpieza general de obras.	gl.	1,00	(indicar)

TOTAL :(indicar)

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
ADMINISTRACION
UOC
Circunscripción Judicial de Itapúa

Abog. Daniel Monzón F.
Unidad Operativa de Contrataciones

ENMIENDA
Se modifica el punto 10 del Anexo "B" del PBC del presente llamado, quedando consignado de la siguiente manera:

10. **Se utilizará la modalidad de Contrato Abierto: NO**

ENMIENDA: Se modifican los plazos del presente llamado, quedando consignado conforme al siguiente detalle:

- **Fecha y hora límites para realizar consultas:** 24/10/2014 - 07:00 hs.-
  La visita al sitio de obras se llevará a cabo el día fijado para la consulta, con acompañamiento de funcionarios de la Sección de Obras Civiles de la Circunscripción Judicial de Itapúa.-
  Los interesados en participar de la visita, deberán presentarse en la hora pactada para consultas (07:00 a.m), en la Oficina de la Sección de Obras Civiles para coordinar con los funcionarios de la misma el itinerario para la realización de la visita.-
  Todo Oferente que no efectúe dicha visita, deberá declarar en su oferta expresamente que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con la información necesaria relativa a la zona para preparar la oferta y celebrar el contrato.-
- ***La fecha límite para presentar las ofertas es:***
  Fecha: 31 de Octubre del 2014
  Hora: 09:00 (nueve) a.m.
- **La apertura de las ofertas tendrá lugar en:**
  Fecha: *31 de Octubre del 2014*
  Hora: *09:15 a.m. (nueve y quince)*

PODER JUDICIAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
ADMINISTRACION
UOC
Circunscripción Judicial de Itapúa

Ing. Daniel Monzón F.
Unidad Operativa de Contrataciones