COMPUTO METRICO INDICATIVO Y PRESUPUESTO DE EMPEDRADO

EMPEDRADO CON CORDON CUNETA

CALLE: Fidel Setrini desde Marcelo Ibarra hasta Juan aVda. de Leiva

		LONGITUD 326,2m	Ancho:9 m			
Item	**Código**	**Rubros**	**Unidad**	**Cantidad**	**Costo Unitario**	**Costo Total**
1		**Movimiento de suelo:** Apertura de caja y desalijo de Materiales sobrantes	**m2**	1012,00		
2		Empedrado de piedra basáltica sobre arena de rio	**m2**	900,00		
3		Cordón cuneta de hormigón 1:3:3 de 0,60 cm. E=15 cm	**ml**	255,00		
4		Cordón escondido de hormigón Prefabricado30x10cm	**ml**	9,00		
5		Drenaje de piedra colocada	**ml**	126,00		
6		Regisro 1x1x0,8	**Gbl**	1,00		
7		Demilicion de puente y Tubo de Hormigón	**Gbl**	1,00		
8		Puente	**Unidad**	2,00		
9		Muro de piedra encausador 0,30*0,8	ml	23,00		
10		Adecuación de cañerías de agua corrientes	Gbl	1,00		
11		Relleno en vereda sobre drenaje	**m3**	150,00		
Total Gs. Iva incluido						