CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
"PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA CSJ - PNUD"

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Ítem	Descripción de Rubros	Un	Cantidad	Precio Unit. Gs. IVA Incluido	Precio Total Gs. IVA Incluido
JUZGADOS DE 1° INSTANCIA DE LUQUE					
1	Provisión, transporte, instalación con grúa, puesta en marcha y pruebas de unidad enfriadora de agua (Chiller) con condensación por aire y capacidad de 85 TR (toneladas de refrigeración), 300 kW (refrigeración). Eficiencia EER = 3,00 (kW/kW) (Condiciones: temperatura de agua de salida 7 °C, de entrada 12 °C, temperatura de condensación 35 °C). Potencia mínima 20%. Gas refrigerante R-410A Cantidad de compresores: 5, tipo Scroll hermético. Opciones incluídas de fábrica: - Módulo hidrónico dual (doble bomba) y tanque de expansión - Rejas de cerramiento de la unidad - Encamisado de insonorización de compresores (bajo nivel de ruído) - Conexión a evaporador soldable con unión ranurada Victaulic - Comunicación BACnet IP Adecuaciones Retiro de bombas primarias existentes, limpieza y readecuación de cañerías de circuito primario, limpieza de sala de máquinas, fabricación, provisión, transporte e instalación de estructura metálica para adecuación de bases de hormigón existentes. Mantenimiento de bombas secundarias, filtros y válvulas. Conexión eléctrica de chillers y bombas. Mantenimiento y readecuación de tablero eléctrico de sala de máquinas	un	1	900.000.000	900.000.000
PALACIO DE JUSTICIA DE CONCEPCIÓN					
2	Provisión, transporte, instalación con grúa, puesta en marcha y pruebas de unidad enfriadora de agua (Chiller) con condensación por aire y capacidad de 85 TR (toneladas de refrigeración), 300 kW (refrigeración). Eficiencia EER = 3,00 (kW/kW) (Condiciones: temperatura de agua de salida 7 °C, de entrada 12 °C, temperatura de condensación 35 °C). Potencia mínima 20%. Cantidad de compresores: 5, tipo Scroll hermético. Opciones incluídas de fábrica: - Módulo hidrónico dual (doble bomba) y tanque de expansión - Rejas de cerramiento de la unidad - Encamisado de insonorización de compresores (bajo nivel de ruído) - Conexión a evaporador soldable con unión ranurada Victaulic - Comunicación BACnet IP Adecuaciones. Retiro de bombas primarias existentes, limpieza y readecuación de cañerías de circuito primario, limpieza de sala de máquinas, fabricación, provisión, transporte e instalación de estructura metálica para adecuación de bases de hormigón existentes. Mantenimiento de bombas secundarias, filtros y válvulas. Conexión eléctrica de chillers y bombas. Mantenimiento y readecuación de tablero eléctrico de sala de máquinas.	un	2	900.000.000	1.800.000.000
	TOTAL GUARANIES				**2.700.000.000**

Son Guaraníes……..