Coronel Oviedo 06 de Mayo de 2016

ADENDA N°1

"MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES AD-REFERENDUM" ID Nº 311081

EN EL ANEXO C. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS. DICE:

Mamposterías:

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de primer uso. Los materiales perecederos deberán llegar a la obra en envases de fábrica y cerrados.

Protecciones y normas complementarias

Las mamparas serán del tipo y dimensión que figuran en los planos. Las mismas serán de placas tipo "Eucatex" o similar color beige claro o arena, a ser definido por la Unidad de Ejecución.

La estructura portante será de parantes de aluminio anodizado natural con columna intermedia reforzada, fijadas al piso por medio de tirafondos y tarugos y con tornillos para chapas y remaches entre tubos. En las esquinas salientes se dispondrán una columna reforzada de sección cuadrada. Las mamparas llevaran zócalos formados con la disposición de un perfil H de aluminio, de manera a separar la placa de la humedad del piso. Para la ejecución de las estructuras en perfilería de aluminio se tendrán en cuenta las especificaciones de la carpintería de aluminio. Las mesadas serán de mármol de primera calidad igual que las existentes.

Las cerraduras serán tubulares con pomo, metalizadas, tipo "Yale" de procedencia USA, o mejores. Las bisagras serán cromadas, con base de asiento especial para insertar en la perfilería de aluminio. Todas las estructuras y los accesorios se unirán con tornillos cromados y protegidos para el contacto con el aluminio. No se admitirá el uso de remaches. En las mamparas que lleven vidrios se colocaran vidrios crudos de 6 mm. transparentes.

ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. REQUE.	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
PALACIO DE JUSTICIA CORONEL OVIEDO					
SUBSUELO					

PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Contrataciones
Circunscripción Judicial Caaguazú

VERÓNICA GIMÉNEZ MERELES
Auxiliar Sección Contrataciones

1	72102602-007	m^2	16,00	Provisión y colocación de mamparas de melamina ciegas, con estructuras de aluminio anodizado igual a la existente. Incluye zócalos de aluminio.	El cómputo métrico y la valoración económica se harán en metros cuadrados (m2). Las mamparas serán del tipo y dimensión que figuran en los planos. Las mismas serán de placas tipo "Eucatex" o similar color beige claro o arena, a ser definido por la Unidad de Ejecución. •Colocación de parantes de aluminio anodizado natural con columna intermedia reforzada •Fijar con tirafondos y tarugos y con tornillos para chapas y remaches entre tubos. •Colocar en esquinas columnas reforzadas. •Colocar las canalizaciones y cajas necesarias para electricidad e instalaciones especiales. •El perfil de aluminio tiene 38mm.
PRIMER PISO					
9	72102602-007	m^2	95,00	Provisión y colocación de mamparas de melamina ciegas, con estructuras de aluminio anodizado igual a la existente. Incluye zócalos de aluminio.	El cómputo métrico y la valoración económica se harán en metros cuadrados (m2). Las mamparas serán del tipo y dimensión que figuran en los planos. Las mismas serán de placas tipo "Eucatex" o similar color beige claro o arena, a ser definido por la Unidad de Ejecución. •Colocación de parantes de aluminio anodizado natural con columna intermedia reforzada •Fijar con tirafondos y tarugos y con tornillos para chapas y remaches entre tubos. •Colocar en esquinas columnas reforzadas. •Colocar las canalizaciones y cajas necesarias para electricidad e instalaciones especiales. •El perfil de aluminio tiene 38mm.
SEGUNDO PISO					
16	72102602-007	m^2	18,00	Provisión y colocación de mamparas de melamina ciegas, con estructuras de aluminio anodizado igual a la existente. Incluye zócalos de aluminio.	El cómputo métrico y la valoración económica se harán en metros cuadrados (m2). Las mamparas serán del tipo y dimensión que figuran en los planos. Las mismas serán de placas tipo "Eucatex" o similar color beige claro o arena, a ser definido por la Unidad de Ejecución. •Colocación de parantes de aluminio anodizado natural con columna intermedia reforzada •Fijar con tirafondos y tarugos y con tornillos para chapas y remaches entre tubos. •Colocar en esquinas columnas reforzadas. •Colocar las canalizaciones y cajas necesarias para electricidad e instalaciones especiales. •El perfil de aluminio tiene 38mm.

DEBIENDO DECIR:

Mamposterías:

Los materiales perecederos deberán llegar a la obra en envases de fábrica y cerrados.

Protecciones y normas complementarias

Los defectos que pudieran presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarla, para lo cual el Contratista de Obra deberá informar a la Fiscalización de Obra con la anticipación necesaria.

No se admitirá en empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

PODER JUDICIAL Circunscripción Judicial Caaguazú DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Contrataciones

VERÓNICA GIMÉNEZ MERELES
Auxiliar Sección Contrataciones

El Contratista de Obra tomará las precauciones para preservar los trabajos de pintura, del polvo, lluvias, etc., hasta tanto haya secado completamente la pintura.

El Contratista de Obra deberá notificar a la Fiscalización de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, que en lo posible se distinguirá de la anterior por su tono.

Las mamparas serán del tipo y dimensión que figuran en los planos. ***Las mismas serán de placas de melanina ciega con perfil de aluminio*** color beige claro o arena, a ser definido por la Unidad de Ejecución.

La estructura portante será de parantes de aluminio anodizado natural con columna intermedia reforzada, fijadas al piso por medio de tirafondos y tarugos y con tornillos para chapas y remaches entre tubos. En las esquinas salientes se dispondrán una columna reforzada de sección cuadrada. Las mamparas llevaran zócalos formados con la disposición de un perfil H de aluminio, de manera a separar la placa de la humedad del piso. Para la ejecución de las estructuras en perfilería de aluminio se tendrán en cuenta las especificaciones de la carpintería de aluminio. ***Las mesadas serán de mármol de 1,5cm de espesor.***

El montador deberá colocar las canalizaciones y cajas necesarias para electricidad e instalaciones especiales que hagan falta dentro de la estructura o la placa.

La contratista de la obra presentará muestras de las mamparas a ser fabricadas, acorde con los catálogos de la perfilería a utilizar. La muestra deberá incluir la placa y el vidrio con sus elementos de sujeción. No obstante la propuesta deberá incluir en cada parantes, el refuerzo señalado más arriba. Los diseños propuestos para las estructuras en cada tramo, serán tales que las mismas no experimenten vibración o deformación excesiva. Estas muestras serán aprobadas por la Fiscalización de Obra.

Las cerraduras serán tubulares con pomo, metalizadas. Las bisagras serán cromadas, con base de asiento especial para insertar en la perfilería de aluminio. Todas las estructuras y los accesorios se unirán con tornillos cromados y protegidos para el contacto con el aluminio. No se admitirá el uso de remaches. En las mamparas que lleven vidrios se colocaran vidrios crudos de 6 mm. transparentes.

Los cableados eléctricos y de las instalaciones especiales deberán cumplir con las normas reglamentarias.

ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. REQUE.	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
PALACIO DE JUSTICIA CORONEL OVIEDO					
SUBSUELO					

PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Contrataciones
Circunscripción Judicial Caaguazú

VERÓNICA GIMÉNEZ MERNES
Auxiliar Sección Contrataciones

1	72102602-007	m^2	16,00	Provisión y colocación de mamparas de melamina ciegas, con estructuras de aluminio anodizado igual a la existente. Incluye zócalos de aluminio.	El cómputo métrico y la valoración económica se harán en metros cuadrados (m2). Las mamparas serán del tipo y dimensión que figuran en los planos. ***Las mismas serán de placas de melanina ciega con perfileria de aluminio*** color beige claro o arena, a ser definido por la Unidad de Ejecución. •Colocación de parantes de aluminio anodizado natural con columna intermedia reforzada •Fijar con tirafondos y tarugos y con tornillos para chapas y remaches entre tubos. •Colocar en esquinas columnas reforzadas. •Colocar las canalizaciones y cajas necesarias para electricidad e instalaciones especiales. •El perfil de aluminio tiene 38mm.
PRIMER PISO					
9	72102602-007	m^2	95,00	Provisión y colocación de mamparas de melamina ciegas, con estructuras de aluminio anodizado igual a la existente. Incluye zócalos de aluminio.	El cómputo métrico y la valoración económica se harán en metros cuadrados (m2). Las mamparas serán del tipo y dimensión que figuran en los planos. ***Las mismas serán de placas de melanina ciega con perfileria de aluminio*** color beige claro o arena, a ser definido por la Unidad de Ejecución. •Colocación de parantes de aluminio anodizado natural con columna intermedia reforzada •Fijar con tirafondos y tarugos y con tornillos para chapas y remaches entre tubos. •Colocar en esquinas columnas reforzadas. •Colocar las canalizaciones y cajas necesarias para electricidad e instalaciones especiales. •El perfil de aluminio tiene 38mm.
SEGUNDO PISO					
16	72102602-007	m^2	18,00	Provisión y colocación de mamparas de melamina ciegas, con estructuras de aluminio anodizado igual a la existente. Incluye zócalos de aluminio.	El cómputo métrico y la valoración económica se harán en metros cuadrados (m2). Las mamparas serán del tipo y dimensión que figuran en los planos. ***Las mismas serán de placas de melanina ciega con perfileria de aluminio*** color beige claro o arena, a ser definido por la Unidad de Ejecución. •Colocación de parantes de aluminio anodizado natural con columna intermedia reforzada •Fijar con tirafondos y tarugos y con tornillos para chapas y remaches entre tubos. •Colocar en esquinas columnas reforzadas. •Colocar las canalizaciones y cajas necesarias para electricidad e instalaciones especiales. •El perfil de aluminio tiene 38mm.

PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Contrataciones
Circunscripción Judicial Caaguazú

VERÓNICA GIMENEZ MERNES
Auxiliar Sección Contrataciones