PROYECTO : R E M O D E L A C I O N D E O F I N A S

OBRA *MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE OFICINAS MUNICIPALES*

PROPIETARIO *MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA* ***FECHA __/___/2011***

UBICACIÓN *RUTA 2 MARISCAL ESTIGARRIBIA CASI CAP. AGUILERA*

SUPERFICIE CUBIERTA *245,00 m2*

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Nº	RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	TOTAL ITEM
A	**TRABAJOS PRELIMINALES**					
A1	Preparación de Obra	gl	1,00			0
B	**REVOQUES**					
B1	Mocheta para colocación de abertura de vidrio en acceso	ml	16,00		0	0
C	**ABERTURAS**					
C1	Por provisión y colocación de cristal templado de 10mm de espesor color gris, con perfiles de aluminio anodizado color bronce:					
	Puerta de dos hojas rebatibles, con poños fijos laterales y superior, la puerta incluye dos manijones tubulares cromados de 0,60cm, dos frenos hidráulicas Dorma, dos tubos horizontales de 50 x 50mm en forma, vertical, cerradura y herrajes de sujacion.- (forma cuerva parte superior).- Medidas: 4,04 m x 3,42m.-9.540.000 Paño fijo de un modulo, con forma cuerva en la parte superior, con perfil U25 como perimetral	gl	1,00		0	
C2	Un. 1,02m x 2,20 m.- (Plantillado) en vano exist.	un	1,00		0	
C3	Un.1,04 m x 2,15m.- (Plantillado) en vano exist.	un	1,00		0	
C4	Un. 0,34 m x 1,18m.- en vano existente .	un	1,00		0	
C5	Un. 0,29 m 1,15 m.- en vano existente.	un	1,00		0	
C6	Reposición de vidrio en abertura existente de 4mm de espesor incoloro, pegado con silicona abertura de hierro. Medida: 1,00 m x 0,30 m	un	1,00		0	0
D	**CIELORRASOS**					
D1	Cielorraso de yeso acartonado de la marca Durlock, con placas de 12,5mm de espesor y estructura de chapa galvanizada	m2	48,00		0	
D2	Buña perimetral para dilatación	ml	40,00		0	0
E	**MAMPARAS**					
E1	Tabique de yeso acartonado de la marca Durlock, con placas de 12,5mm en una de sus caras, con estructura de chapa galvanizada	gl	1,00		0	
E2	Mampara divisoria vidriada, para cajas , c/placas de Eucatex y vidrio de 4mm incoloro, con recorte para pasa papeles y espacio libre para hablar, con mesita de 0,70m y apoyo, con perfiles de chapa negro, incluye una puerta con sus accesorios de 0,80m x 2,10m	gl	1,00		0	0
F	**INSTALACION ELECTRICA**					
F1	Remoción y reposición de acometida trifásica existente con cable de 10 mm	gl	1,00		0	
F2	Línea Trifásica hasta tablero principal	gl	1,00		0	
F3	Línea Trifásica hasta tablero seccional	gl	1,00		0	
F4	Línea Trifásica para aire acondicionado	un	2,00		0	
F5	Línea Monofásica para aire acondicionado	un	6,00		0	
F6	Línea Monofásica para oficinas	un	4,00		0	
F7	Tablero General	un	1,00		0	
F8	Tablero Seccional	un	1,00		0	
F9	Provisión y colocación de artefactos de iluminación	un	15,00		0	0
G	**PINTURAS**					
G1	Pinturas de paredes interiores al látex	m2	585,00		0	
G2	Pintura de paredes exteriores al látex	m2	90,60		0	
G3	Pinturas de aberturas de madera	m2	86,00		0	
G4	Pintura de cielo raso de yeso al látex	m2	48,00		0	
G5	Pintura de paredes revestidas de piedra	m2	215,40		0	
G6	Pinturas de Techos	M2	198,90		0	0
H	**TRABAJOS VARIOS**					
H1	Arreglo y reparaciones varias	gl	1,00		0	
H2	limpieza final de obra	gl	1,00		0	0
				T O T A L P A R C I A L	0	0
				I.V.A 10%	0	0
				T O T A L G E N E R A L	0	0