PUENTES

Un puente de lineal de 10 tubos sobre la calle Martin Stollmaier - Municipio

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U.	P. Total
1	Limpieza de cauce de agua	m/l	8		
2	Colocación de tubos de 80 cm	un	10		
3	Cabecera de ladrillo de 30 cm	M2	10		
4	Revoque de cabeceras y tubos	M3	15		
5	Relleno de cabeceras y caños	M3	15		
6	Limpieza final de obra	UN	1		
	TOTAL FUENTE DE PROVISIÓN (Gs)				

Un puente de 6 tubos doble línea en la compañía Punta Guazú sobre la calle 7 entre 18 y 20

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U.	P. Total
1	Limpieza de cauce de agua	m/l	16		
2	Colocación de tubos de 80 cm	un	12		
3	Cabecera de ladrillo de 30 cm	M2	20		
4	Revoque de cabeceras y tubos	M3	30		
5	Relleno de cabeceras y caños	M3	30		
6	Limpieza final de obra	UN	1		
	TOTAL FUENTE DE PROVISIÓN (Gs)				

Diez puentes: en las compañías Punta Guazú sobre las calles 7 entre 18 y 20, 14 entre 7 y 9; Isla Saca sobre las calles 21 esquina 4.0; Pindoyu sobre las calles 21entre 12 y 10, 10 entre 21 y 23; Yvyra Catu sobre la calle 19 entre 8 y 6, 4 entre 13 y 15 ; San Rafael; Municipio sobre la calle Octavio Bosch y camino al cementerio

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U.	P. Total
1	Limpieza de cauce de agua	m/l	8		
2	Colocación de tubos de 80 cm	un	6		
3	Cabecera de ladrillo de 30 cm	M2	10		
4	Revoque de cabeceras y tubos	M3	15		
5	Relleno de cabeceras y caños	M3	15		
6	Limpieza final de obra	UN	1		
	TOTAL FUENTE DE PROVISIÓN (Gs)				

PLANO DE PUENTE