ADENDA Nº 1

Caacupé, 18 de Setiembre de 2.018.-

Señores
OFERENTES
PRESENTE:

La Unidad Operativa de Contratación (UOC) de la Circunscripción Judicial de Cordillera, se dirige a Uds., en referencia al proceso del llamado., en referencia al proceso de Licitación por Concurso de Ofertas LCO Nº 03/2018 ***"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERENDUM" PAC/ID N° 351891***; a objeto de comunicar las modificaciones hechas al Pliego de Bases y Condiciones de la presente convocatoria y en los puntos indicados más abajo quedando redactado de la siguiente manera.- - - - - - - -

Asimismo, se recuerda que dichas modificaciones o enmiendas realizadas formarán parte de las Bases y Condiciones; y por consiguiente, serán de observación y aplicación obligatoria por parte de los oferentes.- - - - - - - -

---

Punto Nº 1:

QUEDA REDACTADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

b) Análisis de los Precios Ofertados:

Durante la evaluación de las ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y ordenar las ofertas de menor a mayor, conforme los precios ofertados, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al treinta por ciento (30%) para ofertas por debajo del precio referencial y del veinte por ciento (20%) para ofertas que se encuentren por encima del precio referencial preparado por la Convocante y difundido con el llamado de contratación.

Si el Oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, la oferta podrá ser rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que contenga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión de la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Punto Nº 2:

QUEDA REDACTADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

Sección III. Suministros Requeridos

1. Especificaciones Técnicas:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
TRABAJOS SOLICITADOS					
DESCRIPCION DE TRABAJOS EN SISTEMA DE CLIMATIZACION			**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESEN-TACION**	**CAN-TIDAD**
Código de Catálogo	1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**			
I - Sala de Control y otras dependencias del edificio.					

C.P. Stella Bolaños Valmori
Jefa U.O.C.

72102305-001	1.1	Panel de Control; Verificar y regular si es necesario las temperaturas indicadas en los termostatos. Verificar y registrar lo indicado en las señalizaciones. Verificar los PLCs (dispositivos programables).	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	1.2	Computadora con el software de Supervisión del funcionamiento del sistema; Verificar y registrar los parámetros más importantes.	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	1.3	Verificación, limpieza y mantenimiento de tableros, llaves, UPS, transformador u otro dispositivo existente.	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	1.4	Verificación y limpieza de la sala técnica, equipos u otros dispositivos instalados en las mismas.	UNIDAD	EVENTO	1
		II - Tanque, cañerías y válvulas del sistema hidráulico - Ductos de aire.			
72102305-001	1.5	Verificar el cierre hermético de las tapas en tanque de agua	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	1.6	Verificar la existencia de filtraciones o exudación por condensación en Aislación térmica e hidráulica:	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	1.7	Control de Válvulas y llaves.	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	1.8	Verificación de Cañerías.	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	1.9	Verificar calidad de agua	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	1.10	Verificar señalización de control y purgar. Aire en la red de agua.	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	1.11	Control de Filtro hidráulico.	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	1.12	Control de Flow Swich	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	1.13	Vaciado y limpieza del sistema.	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	1.14	Limpieza.	UNIDAD	EVENTO	1
		III - Sistema de drenaje.			
72102305-001	1.15	Limpieza de bandejas colectoras de UMA y FANCOILS.	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	1.16	Limpieza de cajas sifonadas y registros.	UNIDAD	EVENTO	1
		IV - Sistema de calefacción.			
72102305-001	1.17	Prueba de funcionamiento y regulación de temperatura.	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	1.18	Verificar resistencia.	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	1.19	Verificar conexiones.	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	1.20	Verificar termostato.	UNIDAD	EVENTO	1
		V - Chiller.			
72102305-001	1.21	Control de presión del Gas Refrigerante:	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	1.22	Verificación y purga de la Humedad en el circuito:	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	1.23	Verificar nivel y viscosidad. De aceite	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	1.24	Consumo eléctrico.	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	1.25	Registro de las horas de uso y mantenimiento.	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	1.26	Verificación y regulación de presostato	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	1.27	Limpieza y ajuste a la estructura del equipo.	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	1.28	Verificar y registrar temperatura de entrada y salida del agua del evaporador.	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	1.29	Verificar aislación térmica del evaporador	UNIDAD	EVENTO	1
		VI - Bombas.			
72102305-001	1.30	Limpieza y ajuste a la estructura del equipo.	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	1.31	Medición del consumo eléctrico.	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	1.32	Verificar arranque y parada de bombas.	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	1.33	Verificar la existencia de pérdidas o vibraciones.	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	1.34	Verificación de Manómetro	UNIDAD	EVENTO	1
		VII - Unidades Manejadoras (UMAS)			
72102305-001	1.35	Limpieza y ajuste a la estructura del equipo (chapas y otros elementos metálicos).	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	1.36	Verificación y ajuste de ventilador	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	1.37	Verificar tensión de Correas de transmisión. .	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	1.38	Medición de carga eléctrica.	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	1.39	Serpentina de tubos de cobre: Verificación y limpieza.	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	1.40	Limpieza de Filtro de aire.	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	1.41	Verificar la existencia de pérdidas o vibraciones.	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	1.42	Control de válvulas y termostato	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	1.43	Revisión de contactores, relés, presostatos y demás elementos de protección	UNIDAD	EVENTO	1
		VIII - FAN COILS			
72102305-001	1.44	Limpieza y ajuste a la estructura del equipo.	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	1.45	Verificación y ajuste de ventilador	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	1.46	Limpieza y mantenimiento de Válvulas	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	1.47	Medición de carga eléctrica.	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	1.48	Verificación y limpieza de serpentina de tubos de cobre	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	1.49	Limpieza de filtro de aire	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	1.50	Control de termostato	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	1.51	Verificar la existencia de pérdidas en sistema de drenaje o vibraciones.	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	1.52	Revisión de contactores, relés, presostatos y demás elementos de protección	UNIDAD	EVENTO	1
		IX - EQUIPOS SPLIT			
72102305-001	1.53	Limpieza de filtros de aire	UNIDAD	EVENTO	1

C.P. Stella Bolaños Valmori
Jefa U.O.C.

72102305-001	1.54	Medición de cargas del motor ventilador del evaporador, compresor.	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	1.55	Revisión del sistema de drenaje	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	1.56	Limpieza de serpentinas evaporador y condensador	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	1.57	Revisión de contactores, relés, presostatos y demás elementos de protección	UNIDAD	EVENTO	1
		X- EXTRACTORES DE AIRE			
72102305-001	1.58	Medición de carga eléctrica del motor.	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	1.59	Verificación de anclaje de motor y lubricación	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	1.60	Verificación y balanceo de aspas del ventilador	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	1.61	Limpieza general de extractores	UNIDAD	EVENTO	1
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
		DESCRIPCION DE TRABAJOS			
	2	MANTENIMIENTO REPARADOR	**UNIDAD**	**EVENTO**	
		Chiller.			
72102305-001	2.1	Cambio de Sensor teap	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	2.2	Cambio de Traductor presión alta	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	2.3	Cambio de Traductor presión baja	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	2.4	Cambio de Contactor C grande	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	2.5	Cambio de Contactor C chico	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	2.6	Cambio de Paleta ventilador	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	2.7	Cambio de Ruleman ventilador	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	2.8	Cambio de Placa madre	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	2.9	Cambio de Pilot	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	2.10	Cambio de Placa U. exp.	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	2.11	Cambio de Placa comp C	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	2.12	Carga de aceite 220	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	2.13	Carga de gas 134	UNIDAD	EVENTO	1
		Bombas.			
72102305-001	2.14	Cambio de Sello mecánico	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	2.15	Cambio de Contactor B.G	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	2.16	Cambio de Guardamotor B.G	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	2.17	Cambio de variador B.G	UNIDAD	EVENTO	1
		Unidades Manejadoras (UMAS)			1
72102305-001	2.18	Cambio de ruleman motor electrico	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	2.19	Cambio de ruleman turbina	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	2.20	Cambio de Contactor	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	2.21	Cambio de Guardamotor	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	2.22	Cambio de termostato	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	2.23	Cambio de correa	UNIDAD	EVENTO	1
		FAN COILS			
72102305-001	2.24	Cambio de ruleman	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	2.25	Cambio de válvula de 2 vías	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	2.26	Cambio de válvula de 3 vías	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	2.27	Cambio de termostato	UNIDAD	EVENTO	1
72102305-001	2.28	Cambio de turbina	UNIDAD	EVENTO	1

Punto Nº 3:

QUEDA REDACTADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

SECCIÓN V. Modelo de Contrato:

CLAUSULA 1. OBJETO.

La presente Licitación tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen la CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA, y el PROVEEDOR, en relación al procedimiento de Llamado a Licitación por Concurso de Ofertas LCO Nº 03/2018 para el contrato de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL - AD REFERENDUM" – PAC/ID N° **351891,** adjudicado por Resolución N° _____/18 de fecha _____de _____ de 2.018, emanada del Consejo de Administración de la CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA, y que serán proveídos por el PROVEEDOR al CONTRATANTE, de acuerdo a los documentos del presente

C.P. Stella Bolaños Valmori
Jefa U.O.C.

contrato.

CLAUSULA 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **351891**

CLAUSULA 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de llamado a Licitación por Concurso de Ofertas LCO Nº 03/2018, para el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL - AD REFERENDUM" – PAC/ID N° **351891**, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Circunscripción Judicial de Cordillera. La adjudicación fue realizada por Resolución N° _____/18 de fecha _____ de _____ de 2.018, emanada del CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA.

Punto Nº 4:

QUEDA REDACTADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

LA SECCION VI FORMULARIOS SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN ARCHIVO APARTE, A TAL EFECTO LA CONVOCANTE DEBERA MANTENERLO EN FORMATO WORD A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPRACION DE SU OFERTA.

Observación: Sólo se modifica el punto citado en la presente Adenda, quedando invariables los demás puntos de la Carta de Invitación.

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

C.P. Stella Bolaños Valmori
Jefa U.O.C.