1. **Descripción de las obras.**

   Construcción de Pavimento Tipo Empedrado.-

2. **Periodo de construcción.**

   En un plazo de 40 días.-

3. **Lugar.**

   "Tte. Pedro Quintana entre Cerro Cora e Ytororo de la Ciudad de Guarambaré"

4. **Lista estimada de cantidades**

   La construcción de Empedrado 952 M2,

5. **Planos**

PLANOS CORRESPONDIENTE A LA OBRA

1- DE UBICACION



CORTE TRANSVERSAL DE EMPEDRADO



CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO DE OBRA

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado,
Propietario: Municipalidad de Guarambaré
Ubicación: Medalla Milagrosa

Distrito: Guarambaré **Departamento:** Central
Proyecto: Municipal

1	2	3	4	5	6
Ítem	**Descripción** *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario** (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total** (IVA incluido si correspondiese)
1	**Replanteo**	M2	952		
2	**Movimiento de Suelo**	GL	GL		
3	**3-Construcción de pavimento Pétreo Tipo Empedrado (Corte, Relleno y Compactación de caja de Empedrado, Colchón de arena y Colocación de piedra para empedrado)**	M2	952		
4	**Cordón de Hormigón Armado`**	ML	272		
5	**Relleno de Terreno**	Carga tumba			
6	**Limpieza final**	GL	GL		
				Precio Total	

6 Lugar de entrega de los bienes/ o de prestación de los servicios

Según como consta en los pliegos y planos.-

7 Condiciones de pago "Crédito"

El pago por la ejecución de las obras o servicios se hará en guaraníes y de acuerdo a

La disponibilidad y los fondos efectivamente transferidos por el Ministerio de Hacienda.