Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011

Ministerio de Relaciones Exteriores

Unidad Operativa de Contrataciones

Asunción 28 de marzo de 2011

Addenda Núm. 1/2011

Licitación por Concurso de Ofertas Núm. 04/2011 "Mantenimiento y Reparación de Edificios"

Modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones del mencionado llamado en los siguientes puntos:

Sección IV – FORMULARIO DE LISTA DE PRECIOS

Lista de Precios

Lote Nº 1 "Mantenimiento y Reparaciones de Cúpula y Azotea del Palacio Benigno López C.

	Codigo de Catalogo	Descripción	Cant.	U.M.	Presentación	Precio Total
1	72101601-001	Reparación de Cúpula (Traga Luz) del Edificio Palacio Benigno López.	1	Global	EVENTO	
2	72101601-001	Impermeabilización de Azotea Palacio Benigno López.	1	Global	EVENTO	
TOTAL LOTE Nº 1						

Lote Nº 2 "Mantenimiento y Reparaciones Varios

1	72102602-001	Mantenimiento y reparación de puertas y ventanas de los Edificio.	1	Global	EVENTO	
2	72102401-001	Pintura látex para exterior (Fachada del Palacio Benigno López C.).	1	Global	EVENTO	
3	72102802-005	Reparación - Mantenimiento de Baño.	1	Global	EVENTO	
4	72102201-002	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Eléctricas Palacio Benigno López C.	1	Global	EVENTO	
5	72101607-003	Reparación de Pared para el Edificio AMBAR.	1	Global	EVENTO	
6	72102508-001	Restauración o Reparación de pisos.	1	Global	EVENTO	
TOTAL LOTE Nº 2						

Lote Nº 3 "Mantenimiento de Jardinería y Reparación de portón

1	73121602-008	Servicio de Mantenimiento y Reparación de portón metálico.	1	Global	EVENTO	
2	70111703-001	Servicio de Jardinería	1	Global	EVENTO	
TOTAL LOTE Nº 3						

Sección V – PROGRAMA DE SUMINISTROS

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Lote Nº 1 "Mantenimiento y Reparaciones de Cúpula y Azotea del Palacio Benigno López C.

Item	Codigo de Catalogo	Descripción	Cant.	U.M.	Presentación
1	72101601-001	Reparación de Cúpula (Traga Luz) del Edificio Palacio Benigno López (Incluye reparación del techo modelo Piramide de 12,80 mts. De largo x 9,00 mts. De ancho, armaje de hierro, cambio del panel de vidrios de 10 mm. Igual al existente que totaliza 110 m2. de vidrio inastillable, reforzar las guias de hierro, cambio de 5 paneles de vidrio templado colorido el cielo raso 1,40 x 1,40 de 4 mm. de espesor, sustitución de canaleta de chapa galvanizada Nº 24 con 50 cm. de desarrollo, sustitución de chapa de zinc (total: 130 m2).	1	Global	EVENTO
2	72101601-001	Impermeabilización de Azotea Palacio Benigno López (Incluye desmonte, provisión y colocación de membrana de 4 mm de espesor al seco (pegado a proceso caliente), reparación de pisos y zocalos afectados, pintar y aislar (negrolin) la base para la colocación de la membrana, total 650 m2.	1	Global	EVENTO
TOTAL LOTE Nº 1					

Lote Nº 2 "Mantenimiento y Reparaciones Varios

Item	Codigo de Catalogo	Descripción	Cant.	U.M.	Presentación
1	72102602-001	Mantenimiento y reparación de puertas y ventanas de los Edificio (Incluye Desmonte, Provisión y colocación de vidrios laminados de 6 mm con polarizados, medidas aproximados 1,18 x 1,60, (cantidad 10 vidrios), Reparación de marcos y manijas afectados. (cantidad 15 marcos y manijas), limpieza y retiro de silicona existente, colocación de silicona nueva, pintura sintética de antepecho externo, cambio de gomas entre paños de vidrio.	1	Global	EVENTO
2	72102401-001	Pintura látex para exterior (Fachada del Palacio Benigno López C.), Incluye reparación y preparación de base con lijado, trabajo en altura, silleta; pintura completa de la fachada, dos manos, 930 m2)	1	Global	EVENTO

3	72102802-005	Reparación - Mantenimiento de Baño (Incluye demolición de piso para instalación de desagüe para una pileta, preparación de base, provisión y colocación de piso 30 x 30 (10 m2), 30 ml de cañería de desagüe con caño de 50 mm, conexión de desagüe al ducto, conexión de accesorios (sifón, codo, canilla).	1	Global	EVENTO
4	72102201-002	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Eléctricas Palacio Benigno López C. (Incluye 13 Reflectores de 400w, desmonte, cambio de reactores de 400w, cambio de lámpara de 400v tipo HPIT, reparación de soportes metálicos y pintura antioxidante, cambio de contactores de 25 amp., sustitución de electroducto y caja de conexión resecados, colocar temporizadores para tres circuito de alimentación, Automatización para encendido y apagado, sustitución de cableado para artefactos del tablero seccional con cableado de 4 mm.	1	Global	EVENTO
5	72101607-003	Reparación de Pared para el Edificio AMBAR (Incluye Demolición de marquesina, revoque y pintura)	1	Global	EVENTO
6	72102508-001	Restauración o Reparación de pisos, (Incluye desmonte provisión, colocación y limpieza (pulida) del piso granito; preparación de base y reparación en partes afectadas. (140 m2).	1	Global	EVENTO
TOTAL LOTE Nº 2					

Lote Nº 3 "Mantenimiento de Jardinería y Reparación de portón

Item	Codigo de Catalogo	Descripción	Cant.	U.M.	Presentación
1	73121602-008	Servicio de Mantenimiento y Reparación de portón metálico.	1	Global	EVENTO
2	70111703-001	Servicio de Jardinería	1	Global	EVENTO
TOTAL LOTE Nº 3					

Sonia E. Aguayo López

Unidad Operativa de Contrataciones