COMPUTO METRICO

Construcción y Ampliación del Centro de Idiomas del Ejèrcito (CEIE)

Nº	Descripcion y/o Servicioas	Unidad de Medida	Cantidad
1.- TRABAJOS PRELIMINARES			
1	Replanteo y marcacion de obra	m2	122,21
2	Obrador y caseta para materiales	m2	50,00
2	Baño y vestuario para el personal de obras - Instalación Sanitaria móviles para el Personal	Unidad	8,00
3	Cartel de obra con iluminación	Unidad	1,00
3	Contenedores para retiro de escombros y materiales de demoliciones y basura	Unidad	2,00
4	Vallado Perimetral	ml	30,00
4	Demolición de mamposteria de 0,30 ladrillos comunes sin recuperación de materiales	m2	2,00
5	Demolición de mamposteria de 0,15 ladrillos comunes sin recuperación de materiales	m2	9,64
5	Demolición de piso sin recuperación de materiales	m2	10,00
6	Demolición de techo de tejas y tejuelones sin recuperación de materiales	m2	75,72
6	Demolición de aberturas metálicas y de madera	Gl	1,00
2.- MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN			
12	Mampostería de elevación de 0,15 ladrillos comunes.-	m2	85,00
13	Envarillado de mampostería con 2 varillas ø 8 mm.	ml	12,00
3.- REVOQUES			
14	Interior de paredes filtrado.-	m2	356,89
15	Exterior con hidrófugos.-	m2	99,17
4.- CONTRAPISO/PISO			
16	Contrapiso de hormigón de cascotes 0,10 m.-	m2	101,00
17	Carpeta alisada de esp. 3 cm.	m2	101,00
18	Piso Cerámico de 20 x 30.-	m2	101,00
5.- REVESTIMIENTOS			
19	Revestimiento de ladrillejo	m2	12,80
20	Revestimiento cerámico 20 x 30.-	m2	234,47
6.- TECHO			
21	Techo de tejas españolas y tejuelones de 1ra sobre maderamen de Ybyrapyta.-	m2	120,00
7.- INSTALACIÓN SANITARIA			
22	Inodoro con cisterna alta-tapa	Unidad	6,00
23	Mingitorio con griferia	Unidad	3,00
24	Lavatorio con griferia y canilla	Unidad	6,00
25	Llave de paso de 3/4" cromo sin campana Mano de Obra y Materiales	Unidad	2,00
26	Calefón ducha con accesorios e instalación	Unidad	8,00
27	Cañeria aductora PVC de 3/4".-	ml	24,00

28	Cañeria aductora PVC de 1/2".-	ml	25,00
29	LLave de paso de 1/2" con campana Mano de Obra y Materiales	Unidad	3,00
8.- INSTALACIÓN DE DESAGUE CLOACAL			
30	Cañeria de 40 mm.	ml	22,00
31	Cañeria Cloacal de 100 mm con excavación	ml	24,00
32	Cañeria Cloacal de 150 mm con excavación	ml	6,00
33	Rejilla de piso sinfonada	Unidad	10,00
34	Registro Cloacal 0,30 x 0,30 con tapa de Hº	Unidad	2,00
35	Registro Cloacal 0,40 x 0,40 con tapa de Hº	Unidad	4,00
36	Camara septica de 1,00 x 1,60 x 1,20 mts	Unidad	2,00
37	Pozo ciego de 1,30 x 3,00 mts	Unidad	2,00
9.- INSTALACIÓN DE DESAGUE PLUVIAL			
38	Bajada rectangular de chapa galvanizada Nº 26 AWG desarrollo 33 cm	ml	29,30
39	Registro Pluvial 0,30 x 0,30 con rejilla	Unidad	6,00
40	Cañeria Pluvial de 100 mm con excavación	ml	27,00
10.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA			
41	Línea para toma corriente, incluye caja de conexión, electroducto cables y pico toma.	Unidad	7,00
42	Línea para iluminación, incluye interruptor, caja de conexión, electroducto cables.	Unidad	9,00
43	Lampara Fluorescente 2 x 40 W, montado	Unidad	9,00
44	Línea para calefón ducha, incluye interruptor, caja de conexión, electroducto cables.	Unidad	8,00
45	Línea para alimentacion de VT, incluye caja de conexión, electroducto cables.	Unidad	3,00
46	Ventilador de techo 220 V, aleta metálica de 56", marca Whatson o similar, caja metálica de regulación de 7 velocidades	Unidad	3,00
11.- VIDRIOS			
47	Vidrio inglés de 3 mm.	m2	6,40
12.- CARPINTERIA METÁLICA			
48	Aberturas metálicas	m2	6,40
13.- CARPINTERIA DE MADERA			
49	Puerta placa tipo pivotante con marcos y herrajes	m2	9,24
50	Puerta placa tipo pivotante para boxes de baño con marcos y herrajes	m2	15,12
14.- PINTURA			
51	Pintura al látex interior de paredes.	m2	122,42
52	Pintura al látex acrílico exterior de paredes.	m2	99,17
53	Pintura sintética de aberturas de madera.	m2	48,72
54	Pintura antioxido/sintética de aberturas metálicas.	m2	12,80
15.- LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA			
55	Limpieza periodica y final de obra (0,8%).	Gl	1,00
16.- VARIOS			
56	Imprevistos	Gl	1,00
57	Fiscalización (1,5%)	Gl	1,00