OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS (segunda planta)
PROPIETARIO DEL PROYECTO: MUNICIPALIDAD DE JUAN LEÓN MALLORQUÍN
LOCAL: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS - FILIAL JUAN LEÓN MALLORQUÍN - CALLE TEODOSIO ZAYAS

ÍTEM	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	**Trabajos Preliminares**				
1.1	Replanteo y marcacion	157,9	m2		
2	**Hormigon Armado**				
2.1	Pilar de Hº Aº 0,15x0,35	5,8	m3		
2.2	Vigas de Hº Aº 0,15x0,30	7,5	m3		
2.3	Encadenado Superior de 0,15x0,30	6,3	m3		
3	**Mamposteria**				
3.1	Elevacion de 0,15 m con ladrillo comun visto	164,4	m2		
4	**Revoques, revestimientos**				
4.1	Paredes interior	164,4	m2		
5	**Carpintería de madera**				
5.1	Puerta placa de cedro 0,90 x 2,10 con contramarcos y marcos	2,00	un		
6	**Carpintería metálica**				
6.1	Ventanas metálica 1.10 x 0,80	12,00	un		
6.2	Rejas metálicas para ventanas de 1,10 x 0,80	12,00	m2		
7	**Vidrios**				
7.1	Vidrios de 3 mm color transparente	15,84	m2		
8	**Techo**				
8.1	Techo de Chapa Zinc con Estructura Metalica.	176,2	m3		
9	**Piso**				
9.1	Contrapisos de hormigón de cascotes esp. 7cm	157,9	m2		
9.2	Piso tipo cerámico	157,9	m2		
9.3	Carpeta para pisos	157,9	m2		
9.4	Zócalo tipo cerámico	78	m1		
Totales					

SRTA. MAYRA R. CAÑETE ROJAS
Responsable de UOC