Anexo 3.

1. Descripción de las obras.

   CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE SARGENTO INSFRAN DE LA CIUDAD DE YBYCUI.

2. Periodo de construcción.

   60 Días (Sesenta días) después del Orden de Inicio por parte del Fiscal de Obras

3. Lugar.

   CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE SARGENTO INSFRAN DE LA CIUDAD DE YBYCUI.-

4. Lista estimada de cantidades y Especificaciones Técnicas

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE SARGENTO INSFRAN DE LA CIUDAD DE YBYCUI

ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO				
1	Movimiento de suelo (replanteo, apertura de caja para el pavimento:nivelación topográfica, relleno, colchón de tierra)	m2	700		
2	Pavimento tipo Empedrado (colocación de piedra, compactado y enripiado con piedra sexta)	m2	700		
3	Provisión y colocación de cordón prefabricado (12X50X30)	ml	204		
4	Cartel de Obra	un	1		
5	Limpieza final	un	1		
	TOTAL GENERAL GS……				

5. Plano


Calle SGTO. INSFRÁN
PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO
CORDON DE H° PREFABRICADO DE 12CM
BASE DE
Colchón de arena
CORTE
VEREDA
VEREDA
CORDÓN DE H° 0.12 CM ANCHO
Total a Empedrar 700 m2
CALLE
ANCHO : 7 ml
LARGO : 100 ml
MUNICIPALIDAD DE YBYCUI
INTENDENTA: MARIA DEL CARMEN BENITEZ
PROYECTO : Construccion 700 m2 de Pavimento Tipo Empedrado – Calle SGTO. INSFRÁN – 1 cuadra