OBRA: Remodelación Salón Multiuso para Laboratorio Informático - UNC@
UBICACIÓN: Cnel. Oviedo
REF: Planilla de Computo Métrico

Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-003	Zapatas de Hº Aº 0,90x0,90x0,40	m3	3,24		0
2	72131601-015	Pilares de Hº Aº 0,13x0,30	m3	1,95		0
3	72131601-003	Cimiento de Piedra Bruta Colocada	m3	20,00		0
4	72131601-005	Mampostería de Nivelación 0,30	m2	12,00		0
5	72131601-006	Aislación Horizontal Asfáltica	m2	13,50		0
6	72131601-005	Mampostería de Elevación de 0,15	m2	250,00		0
7	72131601-005	Envarillado de Mampostería 0,15 con 2Ø8	ml	60,00		0
8	72131601-005	Reparación y refuerzo de paredes en fachada	Gl	1,00		0
9	72131601-008	Revoque de paredes exterior a 2 capas con hidrófugo	m2	200,00		0
10	72131601-008	Revoque interior	m2	605,00		0
11	72131601-010	Puerta placa con marcos 1,60x2,10	P.U.	4,00		0
12	72131601-010	Puerta placa con marcos 0,80x2,10	P.U.	1,00		0
13	72131601-010	Puerta tablero de acceso con marco 1,60x2,10	P.U.	1,00		0
14	72131601-010	Reparación de ventanas tipo balansin	Gl	1,00		0
15	72131601-010	Vidrio 3mm	m2	10,00		0
16	72131601-009	Piso de granito base gris sobre contrapisos de cascotes	m2	300,00		0
17	72131601-009	Zócalo de granito	ml	150,00		0
18	72131601-009	Revestidos de azulejos en baños	m2	30,00		0
19	72131601-011	Instalación de agua corriente para dos baños	Gl	1,00		0
20	72131601-011	Desague cloacal de 2 baños: cañerias, registros y conección a registro mas próximo	Gl	1,00		0
21	72131601-011	Artefactos de baño: 2 inodoros, 2 lavatorios, 1 mingitorio, griferias y accesorios para 2 baños	Gl	1,00		0
22	72131601-001	Instalación Eléctrica				-
22.1	72131601-001	Tableros, llaves, nueva acometida trifasica	Gl	1,00		0
22.2	72131601-001	Circuito de luces y tomas	Pb	102,00		0
22.3	72131601-001	Circuito para aire Acondicionado	Pb	15,00		0
22.4	72131601-001	Tomas para teléfono	P.U.	3,00		0
22.5	72131601-001	Artefactos fluorescentes de enbutir 3x40	P.U.	20,00		0
22.6	72131601-001	Artefactos fluorescentes de adosar 3x40	P.U.	8,00		0
22.7	72131601-001	Artefactos fluorescentes de adosar 2x40	P.U.	6,00		0
22.8	72131601-001	Provición e instalación de ventilador de techo Watson caja metálica	P.U.	12,00		0
23	72131601-007	Cielorraso de PBC blanco	m2	300,00		0
24	72131601-012	Pintura de paredes interior	m2	700,00		0
25	72131601-012	Pintura exterior de paredes	m2	200,00		0
26	72131601-012	Pintura de aberturas de maderas al barniz	m2	36,00		0
27	72131601-012	Pintura de balancines metálicos	m2	42,00		0
28	72131601-013	Limpieza final	Gl	1,00		0
		TOTAL				**0**