PLANILLA DE COMPUTO METRICO

LOTE N° 1 Construcción de Tinglado en Simón Bolívar

OBRA: Construcción de Tinglado en Costa Villalba

UBICACIÓN: Distrito de Simón Bolívar. Compañía Costa villalba

Item	CODIGO		U.M	Cant.	P. Unitario	P. Total
	72161601-007	DESCRIPCION	gl	1		
1		**PREPARACION DE LA OBRA**				
1.1		Cartel de Obras	gl	1,00		
1.2		Replanteo y Marcación	gl	1,00		
2		**ESTRUCTURA DE H° A°**				
2.1		Excavación y Carga de Zapatas	m3	14,50		
3		**TECHO**				
3.1		Techo de chapa de zinc, Asentados s/ estr. De perfiles metálicos	m2	650,00		
4		**LIMPIEZA**				
4.1		Retiro de escombros y limpieza	gl	1,00		
		TOTAL LOTE N° 1				0

LOTE N° 2 Construcción de Tinglado en Nueva Londres

OBRA: Construcción de Tinglado en la ciudad de Nueva Londres

UBICACIÓN: Distrito de Nueva Londres. Manzana N° 041 Solar N° 1

Item	CODIGO		U.M	Cant.	P. Unitario	P. Total
	72161601-007	DESCRIPCION	gl	1		
1		**PREPARACION DE LA OBRA**				
1.1		Cartel de Obras	gl	1,00		
1.2		Replanteo y Marcación	gl	1,00		
2		**ESTRUCTURA DE H° A°**				
2.1		Excavación y Carga de Tubulones de H° ciclópeo	m3	26,50		
2.2		Excavación y cargas de zapatas	m3	9,15		
2.3		Pilares de H° A°	m3	19,05		
2.4		Vigas de Fundación (20x40)	m3	8,80		
2.5		Cadenas (15x35)	m3	11,55		
3		**ALBAÑILERIA**				
3.1		Relleno y Compactación	m3	225,00		
3.2		Mampostería de Nivelación	m2	33,00		
4		**PISOS**				
4.1		c/ 1,50m y terminación c/ alisada de cemento	m2	750,00		
5		**TECHO**				
5.1		Techo de chapa de cinc, Asentados s/ estr. De perfiles metálicos	m2	816,00		
6		**VARIOS**				
6.1		Pintura de piso	m2	750,00		
6.2		Retiro de escombros y limpieza	gl	1,00		
		TOTAL LOTE N° 2				0

Ing. Luis Rolando Portillo
Dtr. UOC
Gobernación de Caaguazú

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú