LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 116/2018
"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SISTEMA DE ENVIO DE CRUDO Y CEMENTO PARA VALLEMI Y VILLETA" AD REFERENDUM 2019 - ID Nº 353.262
ADENDA Nº 4

Por la presente comunicamos a todos los Oferentes las modificaciones realizadas a la presente licitación:

1) **LA SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS, LOS PUNTOS 1 y 2 QUEDAN REDACTADOS DE LA SIGUIENTE FORMA:**

1) Especificaciones Técnicas

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SISTEMA DE ENVIO DE CRUDO Y CEMENTO PARA VALLEMI Y VILLETA

P.M. Nº 8109/2018 VILLETA			
ITEM	**CANTIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**REF**
1	1	Camisa Cromada lado accionamiento	Ref: 141
2	1	Camisa Cromada lado descarga	Ref: 15
3	1	Casquillo largo	Ref: 16
4	1	Casquillo corto	Ref: 17
5	24	Junta Tórica	Ref: 18
6	48	Reten φ120 φ150 x 12	Ref: 20
7	48	Reten φ 130 φ160 x 12	Ref: 23/26
8	24	Reten φ 145 ϕ 175 x 12	Ref: 27
9	48	Empaquetadura de amianto teflonado sección cuadrada 12x12x960mm	Ref: 24
10	6	Anillo engrase empaquetadura	Ref: 25
11	6	Junta de estanqueidad V.130S	Ref: 32
12	2	Asiento válvula retención de 300	Ref: 34
13	2	Disco válvula de retención	Ref: 38

C.P. Adriana Encina
Gerente - U.O.C.
I.N.C.

14	2	Eje con chaveta válvula de retención	Ref: 41
15	48	Empaquetadura amianto grafitado 6x6x400mm	Ref: 43
16	1	Sin fin con chaveta	Ref: 19

P.M. Nº 8112/2018 VILLETA

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO
17	24	Lamina 1000,3x160x12,76	LAMAS1001VON
18	6	Engrasador	ZENG&M
19	8	Junta de fondo	ZJFR400
20	4	Cierre reten (110x160x40)	ZRETEN110F
21	6	Junta Tórica AN 79	ZJTRAN79
22	6	Junta Tórica AN 78	ZJTRAN78
23	6	Junta Tórica AN 64	ZJTRAN64
24	6	Junta Tórica 142x3,5	ZJUN14235
25	6	Junta Tórica 92x3	ZJTORPIL17
26	6	Junta Tórica 83x2,5	ZJUN8325
27	6	Junta Tórica 100x2,5	
28	8	Junta de fondo R.400*0,5mm	Cod. 8069916
29	4	Reten AR/301 (30x54x15-10)	ZRETENAR30130
30	2	Bomba de engrase MFZ.6	ZBOMBMFZ6
31	1	Eje accionamiento	XEJER50HP
32	1	Estator	VESTR400M

C.P. Adriana Encina
Gerente - U.O.C.
I.N.C.

33	1	Rodamiento NU424	ZRDDNU424
34	1	Rodamiento NH424	ZRDDNU424
35	8	Pasador elástico 12.70 POS 52	
36	4	Segmento 190.12.6.5	

P.M. Nº 7103/2018 VALLEMI

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	POSICION
37	2	Baga portasegmento	POS. 4
38	1	Bomba de engrase	POS. 26
39	3	Segmento	POS. 40
40	4	Freno de tuerca	POS. 47
41	6	Reten	POS. 12
42	6	Freno a tuerca	POS. 47
43	18	Láminas de Fibra prensada Dimensiones: Largo: 1280 mm Ancho: 120 mm Espesor: 12,7 mm Densidad: 1,3 g/cm^3	
44	2	Baga portasegmento	POS. 4
45	4	Segmento	POS. 40
46	4	Freno a tuerca	POS. 47
47	12	Laminas de Fibra prensada Dimensiones: Largo: 1000 mm Ancho: 160 mm Espesor: 12,7 mm	

C.P. Adriana Encina
Gerente - U.O.C.
I.N.C.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

2) Plan de Entrega (Bienes)

DESCRIPCIÓN	PLAZO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES
P.M. Nº 8109/18 ITEM 1 AL 16	Los repuestos deberán ser entregados en su totalidad a los 90 días de la firma del Contrato	Fábrica Villeta
P.M. Nº 8112/18 ITEM 16 AL 36	Los repuestos deberán ser entregados en su totalidad a los 90 días de la firma del Contrato	Fábrica Villeta
P.M. Nº 7103/18 ITEM 37 AL 47	Los repuestos deberán ser entregados en su totalidad a los 90 días de la firma del Contrato	Fábrica Vallemi

2) **LA LISTA DE PRECIOS SERÁ MODIFICADA EN EL SICP**

3) **PRORROGA DE FECHAS EN EL SICP:**

- Fecha y hora tope de presentación de ofertas
- Fecha y hora tope de apertura de ofertas

C.P. ADRIANA ENCINA
Gerente Unidad Operativa de Contrataciones