MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
Avda. San Antonio esq.Rio Tebicuary
Telef.990665 - 990666 - 991135
RUC: 80010506-0

San Antonio, 12 de noviembre del 2018.

**ADENDA Nº02/2018**
**CD Nº12/2018 Construccion de Paseo Central.**
**ID Nº 352535.**

**1- Datos de la Contratación:**
Fecha de Entrega de Oferta: 16/11/2018 08:00 am.
Fecha de Apertura de Oferta: 16/11/2018 08:30 am.

**2- Condiciones de Pago:**
Condiciones de Pago: El pago se realizara contra entrega de la certificación del 100% de la obra, previa presentación de la factura y la recepción definitiva.

**3- Especificaciones Técnicas**

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA: PASEO CENTRAL

LONGITUD: 256,80m ALTURA: 60cm

DEMOLICION DE VEREDA:

- La demolición de la vereda se realizará en forma manual con retiro de los materiales en la brevedad, para no obstaculizar el libre tránsito para prevenir posibles accidentes.

REPLANTEO Y MARCACION:

- Marcar todo lo que corresponde de acuerdo al plano.

CORDONES DE H° A°

- Los cordones se harán de hormigón armado con altura de 60cm que 30cm de nivel de asfalto y 30cm empotrad. Dosaje 1:2:4

REPOSICION DE PISO

- Terminando los cordones se procede a la reposición del piso H° Ciclópeo. Con Dosaje 1:3:6 y alisando en parte posterior para dejar en condiciones.

Flavio Javier Duarte V.
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 321

Santiago Abad
Encargado de la UOC
Municipalidad de San Antonio