COMPUTO Y PRESUPUESTO

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: REACONDICIONAMIENTO DE ESCUELA RAMONA MARTINEZ

UBICACIÓN: ITA YBATE - VILLETA

PROPIETARIO: MEC

PROFESIONAL. ARQ. JAVIER VILLALBA CANTALUPPI

	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UN	CANT.	COSTO	TOTALES
1-	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1-	Desmonte de ventana vidriera	un	11,0		
2-	ABERTURAS				
2.1-	Ventana balancin de 1.40m x 1.10m	un	11,0		
2.2-	Arreglo de puerta tablero	un	11,0		
3-	REPARACIONES				
3.1-	Reparaciones de techo de tejas	m2	32,0		
3.2-	Reparaciones de paredes	m2	22,0		
3.3-	Reparaciones de ladrillejos de fachada	m2	36,0		
4-	PINTURA				
4.1-	Pintura al latex de paredes	m2	880,0		
4.2-	Pintura sintetica de paredes hasta los 1.20m de altura desde el piso	m2	220,0		
4.3-	Pintura sintetica de ventana balancin de 1.40m x 1.20m	un	24,0		
4.4-	Pintura sintetica de puertas	m2	46,2		
5-	INSTALACION ELECTRICA				
5.1-	Cambio de llaves, puntos y tomas	gl			
5.2-	Cambio de ventiladores	un	12,0		
5.3-	Renovacion de todos los equipos flourescentes	un	48,0		

0

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
DPTO. DE OBRAS

Arq. Javier Villalba Cantaluppi



MUNICIPALIDAD DE VILLETA
ESCUELA BASICA RAMONA MARTINEZ
IMPLANTACION

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
DPTO. DE OBRAS

Municipalidad del Distrito de Villeta

Escuela Basica N° 427 Avay - Compañía Naranjaisy

Profesional: Arq. Francisco Villalba

Obras: Baños Sexados

Items	Descripcion de los trabajos a realizar	un	Cant		
1	Limpieza y preparacion del terreno	m2	12		
2	Replanteo	m2	12		
3	Excavación y carga de cimiento de PBC	m3	9		
4	Nivelacion de ladrillo común de 0.30	m2	7,5		
5	Aislacion en "U" hidrofugo	m2	9,38		
6	Relleno y compactacion	m3	6,8		
7	Elevacion de pared de 0.15 de ladrillo común visto	m2	56		
8	Elevacion de pared de 0.15 de ladrillo común	m2	5		
9	*Envarillado sobre abertura*	ml	15,65		
10	Techo de tejas y tejuelones	m2	16,2		
11	Revoque de paredes	m2	61		
12	Contrapiso de cascotes	m2	19,5		
13	Piso calcareo 20 x 20	m2	10		
14	Piso alisado externo	m2	9,5		
15	Azulejo	m2	40		
16	Aberturas				
17	Puerta tablero	m2	2,94		
18	Puerta placa tipo baiben	un	3		
19	Ventana tipo balancin de 0.40 x 0.60	m2	0,48		
20	Pintura				
21	De paredes al látex	m2	61		
22	De aberturas de madera con barniz sintético	m2	12,36		
23	De aberturas de metálica con barniz sintético	m2	0,48		
24	De tejuelones y maderamen con barniz	m2	16,88		
25	*Vidrios dobles*	m2	0,48		
26	Instalacion eléctrica	GL	1		
27	Artefactos eléctricos	GL	1		
28	Instalacion sanitaria				
29	Agua corriente, desague cloacal, camara de inspeccion y artefactos sanitarios completo(dos lavatorios, tres inodoros, tres minguitorios)	GL	1		
30	Camara septica tipo 2 de 2.0 x 3.0m	un	1		
31	Pozo absorvente tipo2 de 2.50 x 3.0m	un	1		
32	Letrero Oficial	gl	1		
33	Limpieza final	m2	12		

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
DPTO. DE OBRAS

ARQ. FRANCISCO VILLALBA

SSHH TIPO 2.55 x 4.00
CON TECHO DE TEJAS





PLANTA ARQUITECTONICA



PLANTA DE FUNDACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		01
SSHH tipo 2.55 x 4.00 con techo de tejas	PLANTA ARQUITECTONICA Y DE FUNDACION	Esc.: 1/75

MUNICIPALIDAD DE V... DPTO. DE OBRAS



CORTE A - A



CORTE B - B

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		02
SSHH tipo 2.55 x 4.00 con techo de tejas	CORTE TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL	Esc.: 1/100

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
DPTO. DE OBRAS



MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		03
SSHH tipo 2.55 x 4.00 con techo de tejas	FACHADA FRONTAL Y LATERAL	Esc.: 1/100



Planta de techo



Instalación Eléctrica

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		04
SSHH tipo 2.55 x 4.00 con techo de tejas	PLANTA ESTRUC. TECHO E INST. ELECTRICA	Esc.: 1/75

MUNICIPALIDAD DE VILLETA



PLANTA
POZO ABSORBENTE



DETALLE DE
LOSA TAPA
POZO ABSORBENTE

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		05
SSHH tipo 2.55 x 4.00 con techo de tejas	DETALLE POZO ABSORBENTE	Sin Escala



POZO ABSORBENTE

CORTE X-X

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		06
SSHH tipo 2.55 x 4.00 con techo de tejas	DETALLE POZO ABSORBENTE	Sin Escala

MUNICIPALIDAD DE VILLETA



PLANTA CAMARA SEPTICA



DETALLE DE LOSA TAPA CAMARA SEPTICA

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		07
SSHH tipo 2.55 x 4.00 con techo de tejas	DETALLE CAMARA SEPTICA	Sin Escala



MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		08
SSHH tipo 2.55 x 4.00 con techo de tejas	DETALLE CAMARA SEPTICA	Sin Escala

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
DPTO. DE OBRAS