LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 11 / 2010

OBRA: CONSTRUCCIONES EN EL MUSEO DR. FRANCIA - AD REFERENDUM

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

Item	Código	DESCRIPCION	Un	Cant	Pr. Unit	Pr. Total c/IVA
1	72131601-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1		Movilización Inicial, demarcacion y replanteo obras gral.	Gl	1,00		
1.2		Cartel de obra en tela vinílica c/impresión plotter color c/bastidor metal.	Gl	1,00		
1.3		Arendamiento de 3 baños portatiles (2 inod./1 ducha)	Mes	3,00		
2	72131601-009	**OBRAS NUEVAS PARA BLOQUE DE SERVICIOS**				
2.1		**OBRAS DE ALBAÑILERIA, PISOS Y REVESTIMIENTOS**				
2.1.1		Demolicion mamposteria 0.15	m2	24,00		
		Demolicion de techo de tejas	m2	34,70		
2.1.2		Demolicion de piso	m2	32,00		
2.1.3		Demolicion de revoque	m2	38,00		
2.1.4		Excavacion y cimentacion de piedra bruta colocada	m3	15,00		
2.1.5		Relleno de terreno y compactacion manual	m3	38,00		
2.1.6		Mamposteria de nivelacion de 0,30 m ladrillo comun	m2	38,00		
2.1.7		Mamposteria de elevación de 0.15 m ladrillo comun	m2	150,00		
2.1.8		Aislacion asfaltica horizontal de muros de nivelación	m2	45,00		
2.1.9		Envarillado de pared altura marcos	ml	45,00		
2.1.10		Contrapiso Hormigón de cascotes sobre terreno natural (bloque servicios)	m2	120,00		
2.1.11		Contrapiso Hormigón de cascotes sobre terreno natural (caminero entre Bloques)	m2	28,00		
2.1.12		Carpeta alisada de cemento base de piso ceramico	m2	75,00		
2.1.13		Piso ceramico de alto transito c/pegamento adhesivo	m2	75,00		
2.1.14		Piso de ladrillos prensados de tobatí	m2	45,00		
2.1.15		Piso de hormigón alisado c/juntas de ladrillos prensados tobatí en camineros	m2	28,00		
2.1.16		Zocalos de piso ceramico cortado y coloc. c/pegamento	m2	89,34		
2.1.17		Revoque de paredes exterior c/hidrófugo	m2	190,00		
2.1.18		Revoque de paredes interior a 1 capa filtrado (1:4:16)	m2	88,00		
2.1.19		Revoque impermeable bajo revestimiento	m2	62,00		
2.1.20		Revestimiento con azulejos piso/pared blanco h=2,15 m	m2	62,00		
2.1.21		Listel de color a 1/2 altura y de terminacion	ml	50,00		
2.2	72131601-	**INSTALACION SANITARIA EN BAÑOS**				
2.2.1		**DESAGUE CLOACAL**				
		- para 4 Baños (con 4 lavatorios, 2 mingitorio, 4 inodoros c/cisterna alta, 4 Cajas sifonadas 20x20 c/rejillas de piso con 1 cámara de inspeccion de 60x60x100 cm. conectada al registro más próximo existente)	Gl	1,00		
		- Camara septica (1x 1.60 x 1.20 m)	u	1,00		
		- Pozo ciego (diam= 1.50m prof=3.00m)	u	1,00		
2.2.2		**AGUA CORRIENTE**	Gl			
		- para 4 Baños (con 4 lavatorios, 2 mingitorios, 4 inodoros, canilla exterior) desde la red de cañeria de agua corriente existente.	Gl	1,00		

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 11 / 2010

OBRA: CONSTRUCCIONES EN EL MUSEO DR. FRANCIA - AD REFERENDUM

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

Item	Código	DESCRIPCION	Un	Cant	Pr. Unit	Pr. Total c/IVA
2.2.3		**ARTEFACTOS SANITARIOS y ACCESORIOS EN BAÑOS**				
		- Provision y colocación de artefactos sanitarios losa color blanco en baños (4 inodoros c/cisterna alta y tapa, 2 mingitorios c/sifón cromado, 4 lavatorios c/pedestal)	Gl	1,00		
		- Provsión y Coloc. de 4 Canillas p/lavatorios con pico alto, 1 canilla pico manguera p/exterior y Accesorios de losa en Baños	Gl	1,00		
		- Barra de acero inoxidable p/personas con capacidades diferentes	Un	1,00		
		- Espejos de 50x70 cm	Un	4,00		
2.3	72131601-001	**INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION**				
2.3.1		Instalación Electrica (circuitos para iluminacion, tomas y aires split, con tablero seccional alimentado de la construccion existente	Gl	1,00		
2.3.2		Provisión y Colocacion aire tipo split de 24.000 BTU	Un	1,00		
2.3.3		Provisión y Colocacion aire tipo split de 18.000 BTU	Un	1,00		
2.3.4		Artef. de iluminacion tipo fluorescente de 2x40 c/coloc.	Un	9,00		
2.3.5		Artef. de iluminacion tipo Spot metal doble c/lamparas de bajo consumo, con coloc.	Un	4,00		
2.3.6		Artef. de iluminacion tipo tortuga de adosar c/lamparas, con coloc.	Un	3,00		
2.4	72131601-010	**CARPINTERIA DE MADERA**				
2.4.1		Provision y colocacion de puerta placa de madera según detalle ancho= hasta 0,80 m (Incl. marco, cerradura, herrajes y contamarco)	Un	3,00		
2.4.2		Provision y colocacion de puerta placa de madera según detalle, ancho= 1,00 m (Incl. marco, cerradura, herrajes y contamarco)	Un	2,00		
2.5	72131601-010	**CARPINTERIA DE VIDRIO TEMPLADO TRANSPARENTE CON PERFILES DE ALUMINIO COLOR BRONCE**				
2.5.1		Ventana fija de vidrio templadode 8 mm de 0,30x0,30m	Un	1,00		
2.5.2		Ventana de vidrio templado 8mm corrediza, 1,25x1,25m	Un	1,00		
2.5.3		Ventana de vidrio templado 8 mm batiente, 0,50x0,50m	Un	4,00		
2.5.4		Ventana de vidrio templado 10mm corrediza, 1,98x2,00m	Un	1,00		
2.5.5		Puerta de vidrio templado 10 mm corrediza, 1,66x2,15m	Un	1,00		
2.6	73121602-007	**CARPINTERIA DE METAL**				
2.6.1		Portón corredizo de 1.76x2.11, con estructura de caños de 50x50x1.50 y malla de metal desplegado pesado 460-21-5, guía con ángulo de 1"x1/8" y rueditas de 4" con rulemanes	Gl	1,00		
2.6.2		Ventana corrediza de 1.35x1.33 con caño de Hierro de 50x50x1.50 y malla de metal desplegada 460-21-5	Gl	1,00		
2.6.3		Revestido de puerta parte inferior ambos lados c/chapa lisa No 18 y colocacion de barra (ver detalle puerta)	Un	2,00		

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 11 / 2010

OBRA: CONSTRUCCIONES EN EL MUSEO DR. FRANCIA - AD REFERENDUM

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

Item	Código	DESCRIPCION	Un	Cant	Pr. Unit	Pr. Total c/IVA
2.7	72131601-012	**PINTURAS Y TRATAMIENTOS**				
2.7.1		Pintura de puertas al barniz con filtro solar semi-mate	m2	20,00		
2.7.2		Pintura paredes interior y exterior latex pintor	m2	278,00		
2.7.3		Pintura aislante especial para techos	m2	92,00		
2.7.4		Pintura de aberturas metalicas con sintetico semimate, previa base de antioxido	m3	11,00		
2.8	72131601-	**CUBIERTA DE CHAPAS DE ZINC Y ESTRUCTURA METALICA**				
		- Confección y montaje de techo de chapas galvanizadas No. 26 y perfiles de chapa doblada:correas c/perfiles de 120x50x17x3 mm, incluyendo aislación de techo con membrana doble Aluminio	m2	92,00		
3	72131601-001	**ILUMINACION NUEVA DEL MUSEO (PROVISION Y COLOCACION)**				
3.1		Desmonte de iluminacion existente	Un	1,00		
3.2		Ductos a la vista (tubos conduit antillamas PVC color gris 3/4") y Cableado para nuevo sistema iluminacion desde tablero existente	Un	1,00		
3.3		Redistribuir y/o Ampliar circuitos y llaves tablero exist.	Un	1,00		
3.4		Artefactos de iluminacion tipo dicroica c/lamparas	Un	25,00		
3.5		Portatransformador profesional para spot con driver para LED de 9w, spot de adosar con LED de 9w, sin UV ni infrarojos con montaje de artefactos LED	Un	13,00		
4	73121602-007	**TRABAJOS VARIOS CARPINTERIA DE METAL EN EXTERIOR**				
4.1		Confección de verja metálica con estructura de caños de 40x40x1.60 y 30x40x1.60, barrotes con caños de 20x20x1.50, terminación con pintura antióxido, incluye obras colocacion de pilares de verjas en muro de piedra	ml	65,20		
4.2		Desmonte, Reforma y Recolocacion de porton acceso principal en Fachada Frente	Un	1,00		
4.3		Provision y colocacion de porton metalico para acceso a rampa (incluye obras apertura en muro de piedra)	Un	1,00		
4.4		Desmonte, Reforma y Colocación de porton (acceso vehicular) existente en Fachada lateral	Gl	1,00		
4.5		Provision y colocacion de rampa metalica, con su correspondiente baranda, para personas con capacidad diferente conforme a planos y especificaciones técnicas	m2	13,00		
4.6		Piso de ladrillo caminero e/rampa y acceso principal	m2	3,00		
5	72131601-005	**MURALLAS y FACHADAS**				
5.1		Excavacion y cimiento de piedra bruta colocada	m3	48,36		
5.2		Muro de piedra bruta colocada c/junta tomada ancho= 30 cm y alto=2,00 m.	m2	201,50		
5.3		Revestimiento de tanque de agua con muro de 15	m2	27,72		
5.4		Revoque tanque existente	m2	30,36		
5.5		Limpieza y/o reposicion de tacuarillas	m2	176,80		
5.6		Provision y colocacion de pilar de madera (simil al antiguo) c/ cimiento de hormigón ciclopeo	Un	2,00		

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 11 / 2010

OBRA: CONSTRUCCIONES EN EL MUSEO DR. FRANCIA - AD REFERENDUM

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

Item	Código	DESCRIPCION	Un	Cant	Pr. Unit	Pr. Total c/IVA
6	72131601-	**OBRAS VARIAS RECUPERACION YKUA**				
6.1		Recuperacion del Ycua mediante represa con muros de piedra (tipo PBC)	m3	28,40		
6.2		Contrapiso Hormigón de cascotes sobre terreno natural (camineros)	m2	100,00		
6.3		Contrapiso Hormigón de cascotes sobre terreno natural (camineros)	m2	100,00		
6.4		Limpieza final de Obra	Gl	1,00		
7	72131601-001	**PROVISIÓN Y COLOCACION SISTEMAS DE ALARMAS AREA ANTIGUA Y NUEVA**				
		SEGURIDAD CONTRA-ROBO (INALAMBRICO) 1 KIT VISTA48 C/ COMPONENTES 1 VISTA 48 DLCT - PLACA SOLAMENTE 1 TECLADO LCD 16 CARACTERES 1 BATERIA 12 VOLT 7 AMP 1 SIRENA EXTERIOR 22 WATT CON TAMPER 1 RECEPTOR INALAMBRICO DE 64 ZONAS 7 SENSOR DE MOVIMIENTO INALAMBRICO -PILA **PREVENCION DE INCENDIO (ALAMBRICO)** 1 ALARMA AUDIOVISUAL DE PARED 7 SENSOR DE HUMO Y CALOR CON BASE **TOTAL INSTALADO CON MATERIALES Y M. DE OBRA**	GL	1,00		
TOTAL FINAL EN GUARANIES CON I.V.A. INCLUIDO						**0**

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente]

Firma del Oferente [firma de la persona que firma la Oferta]

OBSERVACION: En cumplimiento a la Resolución DNCP Nº 936/09, de fecha 17 de junio de 2009, queda prohibido la utilización de decimales en los precios totales y unitarios.