Municipalidad de Tavai

Dpto de Caazapa Telef: 0544270615

CONSTRUCCIÓN DE 2.400 MTS2 DE EMPEDRADOS, EN EL DISTRITO DE TAVAI

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

Cod. De Catalaogo: 72131701-002

1	2	3	4	5	6
Ítem N°	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario** (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total** (IVA incluido si correspondiese)
1	REPLANTEO TOPOGRAFICO DE OBRAS	M2	2.400		
2	AMOJONAMIENTO, APERTURA Y PREPARACION DE CAJAS PARA SUBBASE DE LOS TERRAPLENES; DEFINICION DE RASANTES	M2	2.400		
3	APERTURA DE CAJA: MOVIMIENTO, TRANSPORTE Y COMPACTACION DE SUELO CON MEDIOS MECANICOS, PARA LA CONSTRUCCION DE LOS TERRAPLE NES CON RIPIOS, SOBRE SUB-BASE DE SUELO NATURAL COMPACTADO	M2	2400		
4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES DE H°A°	ML	600		
5	CONSTRUCCION DE PAV.TIPO EMPEDRADO, COMPACTADO	M2	2400		
6	RELLENO RESGUARDO CORDON, CON COMPACTACION	M3	40		
7	LIMPIEZA FINAL	GL	1		

PLANO

Sobre: Calle que conduce a la escuela Don Bernardo Pereira