REPÚBLICA DEL PARAGUAY

ADENDA N° 3 al PBC

CONCURSO DE OFERTAS
Nº 02/2021

Construcción de Agencias del INDERT en el Interior del País.

- **Agencia Santa Rosa del Aguaray.**
- **Agencia Yaguareté Forest.**

ID 396.356

Lic. Julio César Ramos
Director de la Coordinación de la U.O.C
INDERT
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

"CONTRATACION DE OBRAS"

TERCERA

POR LA CUAL SE PRORROGA EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS Y SE MODIFICAN ALGUNOS PUNTOS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Los siguientes puntos del PBC, quedan modificados y son establecidos de la siguiente manera:

SE REALIZARON MODIFICACIONES DE FECHAS EN LAS ETAPAS Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

Tope de Consultas:	VER EN EL SICP
Fecha de Entrega de ofertas:	VER EN EL SICP
Fecha de Apertura de ofertas:	VER EN EL SICP

PLANILLA DE CÓMPUTO TERMINACIÓN DE LA AGENCIA REGIONAL DEL INDERT EN LA LOCALIDAD DE YAGUARETÉ FOREST, DISTRITO DE SANTA ROSA DEL AGUARAY - DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

Item	CATÁLOGO	Rubro	Unidad	Cant.
PREPARACIÓN DE OBRA.				
1	72131601-002	Instalación de faena	M2.	23,00
2	82101502-004	Letrero Oficial	GL.	1,00
3	72131601-013	Demolición de vivienda de madera con techo de chapa de Zinc de 100 m2. con retiro de escombro	GL.	1,00

Lic. Julio César Ramos
Director de la Coordinación de la U.O.C.
INDERT
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

4	72131601-009	Movimiento de tierra relleno, apisonado y compactado interior y talud	M3.	20,00
5	72131701-023	Empastado y Jardinería patio del frente	M2.	254,69
6	72131601-013	Limpieza final	global	1,00
MAMPOSTERIAS				
7	72131601-005	Muro de nivelación de 0,30m. Ladrillo Común H = 0,60m de promedio	M2.	20,43
8	72131601-006	Aislación asfáltica en forma de "U" invertida en muro de 0,15m. y 0,30m. común	M2.	3,44
9	72131601-005	Muros de Elevación de ladrillo visto prensado laminado de 0,15 m.	M2.	14,01
10	72131601-005	Muros de elevación de ladrillo común de 0,15m.	M2.	12,43
11	72131601-004	Muros de elevación de ladrillo común de 0,30m.	M2.	24,00
12	72131601-005	Pilar de mamposteria con disposición de 0,45 x 0,45 x 2,30 con nivelación y aislación	UN	1,00
13	72131601-005	Muralla perimetral H=2,00m (incluye excavación y carga de cimiento de piedra bruta colocada, nivelación de 0,30 m. de ladrillo común, aislación, mampostería de elevación de 0,15m. visto de ladrillo común con pilares de 0,30x0,30m. visto	ML.	10,00
14	72131601-007	Techo de tejas prensadas con tejuelones con Vigas de H°A° con dado de asiento de vigas, tirantes y bordes de madera de Lapacho (incluye aislación tapa doble, revoque bocatejas, caballete de cumbrera y cálculo de las secciones de los componentes estructurales del techo	M2.	12,00
15	72131701-018	Cerco perimetral H=1,80 m. de acuerdo a especificaciones técnicas ítems 33 Esp. Tecnicas	ML.	290,00
16	72131601-004	Construcción de estructura de H°A°, tipo viga "U", con aislación de membrana según plano para desagote techo en fachada	ML.	1,40
OBRAS EXTERIORES				
17	72131601-005	Pilar de mampostería para medidor de ANDE incluye caños y accesorios	UN.	1,00
18	72131601-005	Construcción de canteros con ladrillos vistos terminación en sardinel curvo con desagüe y aislación	UN.	2,00
19	72131601-005	Construcción de rampa de acceso para discapacitado con baranda pasamano en caño de 1" y 1/2 incluye pintura y señalización.	UN.	1,00
20	72131601-007	Construcción de pergolado con tirantes de ybyrapyta	M2.	27,00
REVOQUES				
21	72131601-008	Revoque interior a una capa con hidrófugo	M2.	80,00
22	72131601-008	Revoque Exterior a dos capa con hidrófugo	M2.	30,00
23	72131601-008	Revoque de Vigas de H°A° tres caras a dos capa con hidrófugo	ML.	25,00
COLOCACIÓN DE PISOS Y CONTRAPISO				
24	72131601-009	Contrapiso de cascotes (espesor=8 cm.) piso interior y exterior	M2.	134,90
25	72131601-009	Piso de cerámica esmaltada PEI 4 0,30x 0,30m	M2.	125,00
26	72131601-009	Zócalo cerámico	ML	75,00
27	72131601-009	Contrapiso de cascotes (espesor=0,10m.) p/area de estacionamiento	M2.	153,00
28	72131601-009	Piso de canto rodado para Vereda y camineros	M2.	153,00
29	72131601-009	Azulejos de 30 x 30 color para SS.HH.	M2.	34,00
30	72131601-009	Azulejos de 30 x 30 color para Cocina	M2.	5,00
ABERTURAS (incluye marco, contramarco, herrajes, cerradura y colocación)				
31	72131601-010	Puerta Placa 0,80x2,10	UN.	4,00
32	72131601-010	Puerta Placa 0,90x2,10	UN.	2,00
33	72131601-010	Puerta Placa 0,70x2,10	UN.	1,00
34	72131601-010	Ventana tipo blindex de 8mm color 0,40x0,60 SSHH, incluye rejas	UN.	4,00
35	72131601-010	Ventana tipo blindex corredisa de 8mm. color c/rejas 1,10x1,10	UN.	3,00
36	72131601-010	Ventana tipo blindex con banderola en la parte superior de 8mm color	UN.	4,00

Lic. Julio César Ramos
Director de la Coordinación de la U.O.C.
INDERT

		c/rejas 0,70x1,50		
37	72131601-010	Ventana tipo blindex de 8mmcolor en pared curva con dos paneles de abrir tipo banderola incluye provisión y colocación de rejas	M2.	7,00
38	72131601-010	Puerta tipo blindex de 2 hojas corrediza de 10mm Color incluye cerraduras de 1,60x2,10	UN.	1,00
39	72131601-010	Porton para acceso vehicular con estructura en caño 30x30 caños horizontales de 15x20mm de 3,50m x 2,40m, Incluye automatización con motor y control	UN.	1,00
40	72131601-010	Puerta metálica p/cocina y acceso 0,80x2,10 incluye vidrios	UN.	2,00
SERVICIOS DE PINTURAS (Material y mano de obra)				
41	72131601-012	Pintura de paredes interiores, al latex con enduido	M2.	454,00
42	72131601-012	Pintura de paredes exteriores	M2.	162,00
43	72131601-012	Pintura de maderamen de techo (incluye limpieza de tejuelón y 2 amnos de flexo)	M2.	168,00
44	72131601-012	Pintura de Vigas de H°A° tres caras con enduido	ML.	28,00
45	72131601-012	Pintura de aberturas de madera	M2.	24,00
46	72131601-012	Pintura de canaletas y caños de bajada	ML.	39,00
47	72131601-012	Pintura de portones	M2.	28,00
48	72131601-012	Pintura de rejas	M2.	55,00
49	72131601-012	Pintura textuada para fachada	M2.	37,00
INSTALACIONES DE AGUA Y DESAGÜES				
50	72131601-011	Canaleta de chapa N° 26, de 0,33m. de desarrollo	ML	18,00
51	72131601-011	Canaleta de chapa N° 24 en limahoya , de 0,80m. de desarrollo	ML.	14,00
52	72131601-011	Caño de bajada de 0,33m. de desarrollo	ML.	15,00
53	72131601-011	R.P.A. de 0,30x0,30m.	UN.	12,00
54	72131601-011	Cañería exterior para red pluvial Caño PVC d´iám. 4"	ML.	80,00
55	72131601-011	Instalación de agua fría en SSHH (segun Plano), incluye alimentación desde la acometida	GL	2,00
56	72131601-011	Instalación de agua fría en cocina y Kichenette	GL	2,00
57	72131601-011	Instalación de agua fría en lavadero	GL.	1,00
58	72131601-011	Instalación Sanitaria en SSHH, incluye desague cloacal hasta ek 1er. registro	GL.	2,00
59	72131601-011	Instalación Sanitaria en cocina Kichenete	GL.	2,00
60	72131601-011	Instalación Sanitaria en lavadero	GL.	1,00
61	72131601-011	Caño P.V.C. Diám. =4" para red cloacal	ML.	15,00
62	72131601-011	Cámara de Inspección de 0,40x0,40	UN.	3,00
63	72131601-011	Cámara de Inspección de 0,60x0,60	UN.	1,00
64	72131601-011	Cámara séptica de 2,00x1,00x1,50	UN.	0,50
65	72131601-011	Pozo ciego (diámetro=2,00., prof.=3,00m.)	UN.	0,50
66	72131601-011	Pileta de cocina de acero inoxidable con canilla pico movil y accesorios para instalación	UN.	2,00
67	72131601-011	Pileta granito para lavadero de una bacha de 1,20x0,60m. con canilla de bronce y accesorios	UN.	1,00
68	72131601-011	Provisión y colocación de artefactos sanitarios, con su correspondiente grifería y accesorios, para SSHH completo, incluye barras de apoyo para discapacitado en el sector público	UN.	2,00
69	72131601-011	Pago de derecho de conexión de agua corriente	GL.	1,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA
INDERT
Lic. Julio César Ramos
Director de la Coordinación de la U.O.C.
INDERT
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

70	72131601-011	Extensión de cañerias para conexiones	ML.	50,00
71	72131601-011	Agua Potable de Patio (red de distribución con 3 canillas con pico manguera)	GL.	3,00
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
72	72131601-001	Bocas de Luz (BOCAS)	UN.	28,00
73	72131601-001	Tomacorrientes (BOCAS)	UN.	19,00
74	72131601-001	Equipo fluorescente 3x40W completo (provisión y colocación)	UN.	10,00
75	72131601-001	Equipo fluorescente 1x40W completo (provisión y colocación)	UN.	9,00
76	72131601-001	Equipo fluorescente 2x40W completo (provisión y colocación)	UN.	2,00
77	72131601-001	Aplique de adosar con globo de vidrio c/accesoris completo (provisión y colocación)	UN.	3,00
78	72131601-001	Equipo de fluorescente 2x40w completo, con chapa p/exterior (provisión y colocación)	UN.	4,00
79	72131601-001	Ducha Eléctrica (instalación y colocación completa) con artefacto.	UN.	1,00
80	72131601-001	Ventilador de Techo de 7 velocidades (provisión, instalación y colocación)	UN.	6,00
81	72131601-001	Instalación Eléctrica para equipos de AA con artefactos tipo split de 12.000 Btu (provisión e instalación)	UN.	4,00
82	72131601-001	Acometida con accesorios y cable acorde a la carga con coexion hasta tablero	UN.	1,00
83	72131601-001	Tablero princ. TM (colocación con accesorio completo)	UN.	1,00
84	72131601-001	Toma para teléfono (hasta 10m.), tipo americano RJ11	UN.	3,00
85	72131601-001	Pago derecho de conexión de ANDE	GL.	1,00
86	72131601-001	Instalación eléctrica y artefactos eléctricos p/patio (incluye provisión y colocación, de columna de iluminación con 2 globos) h 1,80m	UN.	4,00
87	72131601-001	Provisión y colocación de mueble de kichenette con puertas en melamina y mesada en granito natural pulido	Global	1,00
88	72131601-001	Provisión y colocación de mueble de cocina con puertas en melamina y mesada en granito natural pulido	Global	1,00

Asunción, 08 de junio del 2021.-

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA
INDERT
Lic. Julio César Ramos
Director de la Coordinación de la U.O.C.
INDERT
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES