EDIFICIO DE SEDE AURORA - Chile casi Haedo

Item Nro	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
1	Levantamiento y reposición de vereda con piso antideslizante (incluye contrapiso).	m2	21,00
2	Registro pluvial.	Un	4,00
3	Reposición de cañería pluvial de salida.	ml	2,50
4	Remoción de techo de tejas existente y reposición de techo con chapa termoacústica con estructura metálica.	m2	65,00
5	Provisión y colocación de canaleta embutida de chapa N° 24.	ml	8,40
6	Pintura de canaleta embutida	ml	8,40
7	Conexión de canaleta a la red pluvial	Gl.	1,00
8	Provisión y colocación de cielorraso con placas de yeso acartonado.	m2	38,00
9	Verificación de instalación eléctrica, provisión y colocación de luces Led.	Gl.	
10	Remoción de revoque.	m2	40,00
11	Revoque de pared interna con hidrófugo.	m2	40,00
12	Revoque de pared externa con hidrófugo.	m2	130,00
13.a	Pintura de pared interior.	m2	6.000,00
13.b	Pintura de fachada exterior.	m2	2.350,00
14	Remoción de alfombra de tela existente.	m2	6.000,00
14.a	Recomposición de carpeta.	m2	388,41
14.b	Provisión y colocación de piso vinílico de alto tránsito con zócalo.	m2	1.294,70
15.a	Remoción de membrana y piso existente en azotea.	m2	225,00
15.b	Aislación de terraza en azotea con impermeabilizante de poliuretano y geotextil.	m2	225,00
16	Remoción y reparación de cañería pluvial existente.	ml	41,00
17	Cambio de cañería de agua corriente desde el tanque inferior al tanque superior.	Gl.	1,00
18	Cambio de cañería de agua corriente del tanque superior a los ramales de acceso en cada piso.	Gl.	1,00
19	Provisión y colocación de tapas metálicas con marco metálica para agua de tanque.	Un	2,00
20	Limpieza de tanque superior.	Gl.	1,00
21	Limpieza de tanque inferior.	Gl.	1,00
22	Limpieza final.	Gl.	1,00
TOTAL:			
Son guaraníes:			