1.- PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

item	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO GENERAL
1	72102802-003	Restauracion de aulas	gl	1	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad de medida**	**cantidad**	**P. Unitario**	**P. Total**
1.1	Movilidad , limpieza, remplanteo, obrador	gl	1,00		
1.2	Cartel de Obra	un	1,00		
1.3	Demolicion de techo de tejas y tejuelon con recuperacion	m2	128,84		
1.4	Demolicion de pilares de mamposteria	und.	7,00		
1.5	Demolicion de piso calcareo area de zapatas	m2	4,00		
1.6	Demolicion de instalacion electrica existente	gl	1,00		
1.7	Excavación p/ zapatas de HºAº 0,80X0,80	m3	5,00		
1.8	Zapatas de HºAº 0,80X0,80	m3	1,50		
1.9	Pilar de HºAº 0,25x0,25	m3	1,50		
1.10	Viga de HºAº 0,25x0,25	m3	1,60		
1.11	Reposicion de techo de tejas y tejuelones recuperados	m2	128,84		
1.12	Canaleta y desague pluvial	ml	62,00		
1.13	Registro para desague	un	6,00		
1.14	Cañeria de pvc ø 100	ml	54,00		
1.15	Contrapiso	m2	4,00		
1.16	Piso tipo calcáreo	m2	4,00		
1.17	Zocalo calcáreo	ml	5,00		
1.18	Rampa para acceso a personas con capacidad diferente de Hº Aº (2m x 1,20m)	un	1,00		
1.19	Recogida de mampostreria	m2	35,00		
1.20	Azotada impermeable	m2	38,00		
1.21	Revoque c/ hidrofugo	m2	38,00		
1.22	Revoque interior	m2	60,00		
1.23	Pizarón de 3,00m x 1,10m x 0,02m con pintura	un	3,00		
1.24	Reparacion de puertas tableros c/ colocacion de cerraduras	un	3,00		
1.25	Pintura de pared al latex	m2	327,00		
1.26	Pintura de aberturas al barniz	m2	11,60		
1.27	Pintura de canaleta y bajada	ml	62,00		
1.28	Pintura de aberturas al sintético	m2	33,12		
1.29	Pintura de maderamen y tejuelon al barníz	m2	128,84		
1.30	Pintura de tejas con color ceramico	m2	128,84		
1.31	Pintura de pared al sintetico h 1,5 y 2,1 m	m2	145,35		
1.32	Instalación eléctrica (6Ventiladores de techo (de 7 veloc., caja de veloc. De metal); 12 eq. Flourescente 2x40; 4eq. Flourescente 1x40;incluye cableado, tablero principal	un	1,00		

1.33	Revestido de viga metalica existente con cielo razo metal desplegable	gl	1,00		
1.34	Limpieza final de la obra	un	1,00		

2.- PLANO

Los planos por razones de espacio físico se encuentran publicados en el portal de contrataciones públicas (www.dncp.gov.py). VER ANEXO I