MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA
"Seguimos Creciendo"
15 de Agosto c/ 14 de Mayo. Telefax: (0537) 223.298
Email: munilacolmena@hotmail.com
La Colmena – Dpto. Paraguarí – Paraguay

1.- PLANILLA DE COMPUTO METRICO

Item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total general
1	**72131701-002**	**Construccion de empedrado**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
1.1	Cartel de Obra: 1,50 x 2,00 [m]	gl	1,00		
1.2	Limpieza de franja de dominio l x a x 1,2	m2	1.816,00		
1.3	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	1.816,00		
1.4	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.816,00		
1.5	Terraplén hasta 20 cm de esp. relleno de pista donde se construirá el pavimento tipo empedrado	m3	210,00		
1.6	Pavimento Tipo empedrado Con colchón de arena lavada, piedra basaltica o blanca no meteorizada (si es Piedra Bruta Basáltica 0,20 m³/m²), con terminación de Ripio de Piedra triturada de VI (0,02 tn/m²)	m2	1.816,00		
1.7	Cordón de Hº prefabricado de 0,10m de espesor con proteccion lateral de arena gorda	m	454,00		
1.8	Compactación Final	m2	1.816,00		
1.9	Limpieza final de obra y retiro de material en desuso	gl	1,00		
				Total	

PUNTO 2: PLANO
El plano esta como Anexo I en el icono de planos del portal de contrataciones en formato pdf.