COMPUTO METRICO Y LISTA DE PRECIOS
REACONDICIONAMIENTO ESC N°172
BLOQUE PLANTA BAJA

Nº	Codigo de catalogo	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		Preparación de la obra:				
1.1	72101601-001	Desmonte de techo (incluye translado del sitio de obra)	M2	300		-
1.2	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno (incluye demolición)	M2	311		-
1.3	72131601-002	Replanteo	m2	311		
2	72131601-003	Excavación y carga de cimiento en galería de PBC	M3	5		-
3	72131601-004	Estructura de HºAº:				-
3.1	72131601-004	Excavación y carga de zapatas de HºAº	M3	15		-
3.2	72131601-004	Pilares de HºAº	M3	7		-
3.3	72131601-004	Vigas de HºAº	M3	20		-
3.4	72131601-004	Losa de HºAº	M3	29		-
4		Muros de nivelación:				-
4.1	72131601-005	De 0,30 cm	M2	10		-
5	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	M3	9		-
6		Aislación asfáltica:				-
6.1	72131601-006	De paredes	M2	12		-
6.2	72131601-006	De techo con membrana asfáltica	M2	290		-
7		Muros de elevación:				-
7.1	72131601-005	De 0,30	M2	52		-
7.2	72131601-005	De 0,15	M2	13		-
7.3	72131601-005	Revestido de paredes con azulejos similar al existente	M2	105		-
7.4	72131601-010	Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada (2 hiladas)	ML	30		-
8		Revoques:				-
8.1	72131601-008	De paredes interiores y exterior a una capa (total de paredes)	M2	700		-
8.3	72131601-008	De losas y vigas HºAº	M2	290		-
9	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes	M2	270		-
10	72131601-009	Piso de baldosa calcarea	M2	270		-
11	72101607-005	Zocalo calcareo	ML	140		-
12		Aberturas de madera:				-

12.1	72102602-006	Puerta madera similar al bloque existente	UN	8		-
12.2	72102602-006	Ventanas de madera similar al bloque existente	un	12		-
14		Alfeizar de ventanas:				-
14.1	72131601-008	De revoque 1:3 (cemento-arena)	ML	24		-
15		Pinturas:				-
15.1	72131601-012	De paredes	M2	700		-
15.3	72131601-012	De losas y vigas	M2	290		-
15.4	72131601-012	De aberturas con pinturas sintética	M2	45		-
16	72102602-004	Vidrios doble	M2	24		-
17	72131601-001	Instalación eléctrica por sala	un	5		-
18	72102201-003	Artefactos eléctricos por sala	GL	5		-
19		Mobiliarios:				-
19.1	72102602-011	Pizarrones	UN	3		-
20	72131601-013	Limpieza final	M2	311		-
21		Sanitarios				-
21.1	72102503-001	Azulejos Blancos 15 x 15 h= 1,20	M2	25		-
22	72102304-002	Instalación de agua corrientes en baño con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo	GL	1		-
23	72131601-011	Desague cloacal de baño con tres (3) inodoros,dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo, con registros, cámara séptica (0,75x 1,50) y pozo ciego (1,50 x 2,50)	GL	1		-
24	72131601-011	Colocación de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero)	GL	1		-
25	72131601-001	Instalación eléctrica en baño	GL	1		-
28	72131601-002	Cartel de Obra con Porta cartel de 2,00m x 2,50m	un	1		-
		SUB TOTAL PLANTA BAJA				**-**

COMPUTO METRICO Y LISTA DE PRECIOS
BLOQUE PLANTA ALTA

ITEM	Codigo de catalogo	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
29	72131601-002	Replanteo de Obra	m2	306		-
30	72131601-004	Pilares de HºAº	m3	5		-
31	72131601-004	Vigas y dado de HºAº	m3	1		-
32	72131601-004	Rampa de H°A°	gl	1		-
33	72131601-004	Encadenados de HºAº	m3	3		

						-
34	72131601-005	Elevación de 0,15 para revocar	m2	20		-
35	72131601-005	Elevación de 0,30	m2	324		-
36	72131601-010	Envarillado bajo aberturas 2 varillas de 8 por hilada (2 hiladas)	ml	40		-
37	72131601-015	Pilares de 0,20 x 0,20 para revocar	ml	25		-
38	72131601-007	Techo de chapa trapezoidal sobre estructura de madera	m2	377		-
39	72131601-008	Revoque de paredes interiores y exteriores a una capa	m2	688		-
40	72131601-008	Revoque de Pilares de 0,20 x 0,20	ml	25		-
41	72131601-009	Piso Calcáreo	m2	263		-
42	72101607-005	Zócalo Calcáreo	ml	115		-
43	72102602-006	Puerta de madera de 1,20 x 2,10	un	5		-
44	72102602-006	Ventana tipo blindex de 1,20 x 1,20 (29un)	m2	42		-
45	72101903-001	baranda metalica con blindex en escalera P.A y galería	ml	58		-
46	72131601-008	Alfeizar de ventanas de revoque 1:3 cemento arena	ml	82		-
47	72131601-012	Pintura de paredes al latex	m2	688		-
48	72131601-012	Pintura de baranda metálica	m2	58		-
49	72131601-012	Pintura de aberturas de madera	m2	25		-
50	72101603-002	Canaleta y caño de bajada Nº26	ml	144		-
51	72131601-011	Registro de 20x20x20 p desague de bajada en galerias de planta baja	un	12		-
52	72131601-001	Instalación Electrica por sala	gl	5		-
53	72102201-003	Artefactos electricos por sala	gl	5		-
54	72102602-007	Divisorias con mamparas tipo eucatex en salas administrativas	m2	50		-
55	72131601-013	Limpieza Final	m2	306		-
56	72131601-011	Sanitarios y cocina				-
56.1	72102503-001	Azulejos Blancos	M2	25		-
56.2	72131601-011	Artefactos en baños con dos (2) inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio	GL	1		-
56.3	72131601-011	Desague cloacal de baño y cocina	GL	1		-
56.4	72131601-011	Colocación de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero)	GL	1		-
56.5	72102508-999	Mesada azulejada en cocina con bacha doble de acero inoxidable y desengrasador (incluye mesada pasa platos)	gl	1		-
		SUB TOTAL PLANTA ALTA				**-**
		TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO				