Municipalidad de Santa Fe del Paraná

INTENDENCIA

Alto Paraná – Paraguay

RESOLUCIÓN Nº 132/2021 IM

POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS PLANOS Y PLANILLAS PARA LAS CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES QUE SE REALIZARA EN VARIOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DEL DISTRITO DE SANTA FE DEL PARANÁ DEL RECURSO DE FONACIDE.

Santa Fe del Paraná, 27 de abril de 2021.

VISTO: La Presentación realizada por la Arquitecta Mayda Aquino en la que solicita la **APROBACIÓN DE LOS PLANOS Y PLANILLAS** para las construcciones y reparaciones en las instituciones, del DISTRITO DE SANTA FE DEL PARANÁ.

CONSIDERANDO: Que el mismo reúne los requisitos requeridos para el efecto; Que los Planos y Planillas de Obras se encuadran dentro de las disposiciones legales y técnicas vigentes a la materia; ***por tanto:***

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SANTA FE DEL PARANÁ EN USO DE SUS ATRIBUCIONES.

RESUELVE

Art. 1º: APROBAR los Planos y Planillas de Computo Métrico para las **construcciones y reparaciones que se realizará en varias instituciones** en **MUNICIPIO DE SANTA FE DEL PARANÁ que serán los siguientes:**

1 ESC. BAS. N° 5960 - DR. J.G.R. DE FRANCIA - ASENT. SANTIAGO MARTINEZ REPARACION DE AULA

ITEM		CANT.	UND
REPARACION DE TECHO DEL AULA			
Bloque 1	Reposicion de tejas españolas rotas.	30	m2
Bloque 2	Pintura de paredes interiores con latex acrilico	28	m2
REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA BLOQUE 3 Y 4			
- Cableado nuevo para Boca de luz y toma		40	BC
CAMBIO DE PISO - BLOQUE 3.			

Joaquín Lopes Matheus
Intendente Municipal

Lic. Giselli Soares N.
Secretaria General

Escaneado con CamScanner

BLOQUE 3		
Piso Ceramico 45X45cm (Tipo Pei 4)	170	m2
PISTA DE FORMACION TINGLADO		
Piso de HºAº y caminero	937	m2

2 REPARACION DE AULA - ESC. BAS. N°7187 - SAN SEBASTIAN (FRACCION 5)

ITEM	CANT.	UND
Piso Ceramico 45x45cm - Tipo PEI 4	47,5	m2
Pintura de paredes con Latex acrilico	130	M2

3 ESC. BAS. N° 1895 REV. PADRE ROMUALDO G. C. (CENTRO URBANO - SANTA FE)

REPARACION DE AULAS.

ITEM	CANT.	UND
REPARACION DE TECHO EN AULAS.		
BLOQUE 1 (SEGÚN PLANO)		
Reposicion de tejas rotas.	5	M2
Pintura de paredes	240	M2
BLOQUE 2 (SEGÚN PLANO)		
Reposicion de tejas rotas.	5	M2
BLOQUE 3 (SEGÚN PLANO)		
Reposicion de tejas rotas.	5	M2
BLOQUE 4 - Biblioteca y baño (SEGÚN PLANO)		
Retiro de tejas con recuperación, aislación de losa con membrana asfaltica de 3mm. Colocación de tejas prensadas nuevas.	189,5	M2
PINTURA CERCADO		
Pintura de reja perimetral. Según Proyecto	295	ml

Lic. Giselli Soares N.
Secretaria General

Joaquim Lopes Matheus
Intendente Municipal

Escaneado con CamScanner

4 ESC. BAS. N°2416 - VIRGEN DE CAACUPE (FRACCION 7)

REPARACION DE AULAS.

ITEM	CANT.	UND
CAMBIO DE TECHO		
- Cambio de techo	172,5	M2
INSTALACION ELECTRICA		
- Cableado nuevo para Boca de luz, toma y ventilador	22	BC
Cambio de Piso. Piso Ceramico tipo Pei 4. (dimension 45x45cm)	152,9	m2
Pintura de paredes	415	m2

5 COLEGIO RVDO. PADRE GUIDO CORONEL (SANTA FE)

REPARACION DE AULAS.

ITEM	CANT.	UND
BLOQUE 1		
Reparacion de cielorraso de machimbre.	15	m2
Pintura de cielorraso	169	m2
Cambio de piso interior. Por Piso de Porcelanato 60x60cm.	147	m2
Pintura de paredes	57	m2
Readecuacion de Aula para Laboratorio.		
Instalacion hidraulica y desague para canilla.	1	gl
Azulejado	44	m2
BLOQUE 3		
Reparacion de Vidrios rotos	4	m2

6 ESC. BAS. N° 2678 - CRISTO REY (PIKYRY)

REPARACION DE CERCADO PERIMETRAL.

Lic. Giselli Soares N.
Secretaria General

Joaquim Lopes Matheus
Intendente Municipal

Escaneado con CamScanner

ITEM	CANT.	UND
Alambre tejido	322	m2

7 ESC. BAS. N° 1899 - Maria Auxiliadora (Colonia del km 23).

ITEM	CANT.	UND
REPARACION DE BAÑO.	1	un

8 CONSTRUCCION DE AULA NUEVA SOBRE LOSA EXISTENTE En Escuela Bas. N°1895 Rev. Padre Romualdo Grapilon Cartera (Centro Urbano)

ITEM	CANT.	UND
CONSTRUCCION DE AULA NUEVA SOBRE LOSA EXISTENTE	153,4	m2

9 CONSTRUCCION DE BAÑO NUEVO EN PLANTA BAJA DENTRO DE BLOQUE EXISTENTE.
En Escuela Bas. N°1895 Rev. Padre Romualdo Grapilon Cartera (Centro Urbano)

ITEM	CANT.	UND
CONSTRUCCION DE BAÑO NUEVO DENTRO DE BLOQUE EXISTENTE.	49,0	m2

Las especificaciones y metrajes están detallados en el proyecto.

Art. 2º: OTORGAR PERMISO MUNICIPAL para la Construcción de las Obras de Referencias.

Art. 3º: COMUNICAR a quienes corresponda, cumplido, archivar.-

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE DEL PARANÁ – SECRETARIA GENERAL

Giselli Soares Nasciben
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE DEL PARANÁ – INTENDENCIA

Joaquim Lopes Matheus
Intendente Municipal

Escaneado con CamScanner