MUNICIPALIDAD DE ATYRA

CONSTRUCCION DE VEREDA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1 – VEREDA

PREPARACION DE TERRENO

El desmonte de tierra en general, se efectuará de acuerdo a las prácticas normales de la construcción, en el caso de que la magnitud de los trabajos lo determine, se ejecutarán con la utilización del equipo y maquinarias adecuadas, mecánicas o manual apto.

Al realizar el desmonte de suelos, deberá tomarse como referencia las medidas indicadas en el Proyecto y el material proveniente del desmonte deberá ubicarse en sitios donde no interfieran a la ejecución de la obra, para evitar así hacer fundaciones sobre material de relleno.

Siempre que el material retirado por el movimiento de suelo sea apto para rellenos posteriores, deberá emplearse preferiblemente éste en el mismo sitio de obra.

CONTRAPISO DE CASCOTES Y ALISADO DE CEMENTO

Una vez efectuado el movimiento de suelo y sobre el terreno nivelado y compactado, se hará un contrapiso de Cascotes 1:3:6 (Cemento – Arena – Cascotes), de 10 cm. de espesor, y sobre dicho contrapiso se hará una capa de alisado, de 2 cm. de espesor, que servirá de base al piso de Canto Rodado In Situ y/o al Piso de Piedra Losa.

PISO DE CANTO RODADO Y PIEDRA LOSA - Según Diseño

Serán de Canto Rodado In Situ, colocado con base de cemento gris.

Se asentará sobre el contrapiso indicado anteriormente. Tendrá un espesor de 2.5 cm. Y será realizado con hormigón 1:2:4. La terminación será con regla .

Antes de que fragüe, se limpiara de todas impurezas y materiales sueltas.

El Piso de Piedra Losa y el Piso de Canto Rodado se colocación según detalles provista por la Fiscalización.

REPARACION DE CORDON Y PINTURAS AL AGUA

GENERALIDADES

Se tendrá en cuenta que las áreas a ser pintadas deberán estar limpias, sin desperfectos, o de remiendos notorios, con revoques exentos de restos orgánicos o grietas, los que se extraerán y picarán para reponerlos con mezcla similar al revoque.

Sobre el cordon se aplica una capa base de la pintura látex que será aplicada en tres manos, color a ser indicado por la Dirección de obras.

3- RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA EN GRAL.

Limpieza final : La empresa contratista deberá dejar completamente limpio sin dejar ningún tipo de restos de materiales provenientes del movimiento de suelo y de la ejecución de la obra, durante toda la etapa constructiva.

OBSRVACION: Para determinar el costo unitario por metros cuadrados, se deberá tener en cuenta los rubros; establecidos en el anexo "C", y que forman parte del costo del Producto terminado – Construcción de Vereda (Caminero) – de 1.050 mts2.----------