Loma plata, 17 de julio 2.020

ADENDA Nº 05/2020

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Loma Plata, emite la presente Adenda, por el llamado "**PAVIMENTACION ASFALTICA TRAMO DE 900 METROS AVDA. PAZ DEL CHACO Y COLEGIO,** con **ID N° 380043.**

1- DONDE DICE: Planilla SICP

Monto total ítem: 1.941.148.655 - Monto total subítems: 1.941.148.655 - Diferencia: 0

Agregar SubItem | Agregar Agrupador | Esconder Sub Items | Borrar todo

Nro	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unitario	Total	Acción
1.1	Excavacion de suelo espesor 42 cm	M2	9.535	20.038	191.062.330	
1.2	Base asiento -15cm	M2	9.535	10.935	104.265.225	
1.3	Suelo cal 15 cm (sin material)	M2	9.535	13.684	130.476.940	
1.4	Cal hidratada a 9kg/m2 (considerando 15 cm altura)	TN	86	1.026.327	88.264.122	
1.5	Base Aditivada de 23 cm (sin materia)	M2	9.061	20.588	186.547.868	
1.6	Aditivo PRE-SILICOND-39 (15L/M3)	LT	31.260	25.463	795.973.380	
1.7	Impromacion CM30(carpeta+banquina)	M2	9.061	26.880	243.559.680	
1.8	Tratamiento doble superficial (banquina) - 4cm	M2	2.198	59.136	129.980.928	
1.9	flete equipos + movilizacion del personal	GL	1	71.018.182	71.018.182	

1.1 DEBE DECIR: PLANILLA SICP Se procedió a unificar el sub ítems 1.5 y 1.6

Carga de Sub Items

Para el Código: 72131701-026 - Movimiento de suelo - Base Pavimento + Banquina

Monto total ítem: 1.941.147.881 - Monto total subítems: 1.941.147.881 - Diferencia: 0

Agregar SubItem | Agregar Agrupador | Esconder Sub Items | Borrar todo

Nro	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unitario	Total	Acción
1.1	Excavacion de suelo espesor 42 cm	M2	9.535	20.038	191.062.330	
1.2	Base asiento -15cm	M2	9.535	10.935	104.265.225	
1.3	Suelo cal 15 cm (sin material)	M2	9.535	13.684	130.476.940	
1.4	Cal hidratada a 9kg/m2 (considerando 15 cm altura)	TN	86	1.026.327	88.264.122	
1.5	Base Aditivada de 23 cm	M2	9.061	108.434	982.520.474	
1.6	Imprimacion CM30(carpeta+banquina)	M2	9.061	26.880	243.559.680	
1.7	Tratamiento doble superficial (banquina) - 4cm	M2	2.198	59.136	129.980.928	
1.8	flete equipos + movilizacion del personal	GL	1	71.018.182	71.018.182	

2- DONDE DICE: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, página 29 del PBC

29

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
1	72131701-026	Movimiento de suelo - Base Pavimento + Banquina	Metros cuadrados	1
1.1		Excavacion de suelo espesor 42 cm	Metros cuadrados	9.535
1.2		Base asiento -15cm	Metros cuadrados	9.535
1.3		Suelo cal 15 cm (sin material)	Metros cuadrados	9.535
1.4		Cal hidratada a 9kg/m2 (considerando 15 cm altura)	Tonelada	86
1.5		Base Aditivada de 23 cm (sin materia)	Metros cuadrados	9.061
1.6		Aditivo PRE-SILICOND-39 (15L/M3)	Litros	31.260
1.7		Impromacion CM30(carpeta+banquina)	Metros cuadrados	9.061
1.8		Tratamiento doble superficial (banquina) - 4cm	Metros cuadrados	2.198
1.9		flete equipos + movilizacion del personal	Unidad Medida Global	1
2	72131701-026	Pavimento Asfáltico 7m	Metros cuadrados	1
2.1		Riego de liga RR1+carpeta asfaltica espesor 4cm	Metros cuadrados	6.640
3	72131701-004	Estructura de hormihon armado - Drenaje	Metro lineal	1
3.1		Cordon cuneta de hormigon	Metro lineal	930
3.2		Cordon simple de hormigon	Metro lineal	930
3.3		Conformacion y limpieza de canal	Metros cúbicos	580
4	72131701-004	Senalizacion	Metros cuadrados	1
4.1		Pintura	Metros cuadrados	240
4.2		tachas	Unidad	124

2.1 DEBE DECIR: **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, página 29 del PBC.**

Se procedió a unificar el sub ítems 1.5 y 1.6

Ítems del llamado PAVIMETACION ASFALTICA TRAMO DE 900 METROS AVDA. PAZ DEL CHACO Y COLEGIO con ID: 380043				
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No				
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**
1	72131701-026	Movimiento de suelo - Base Pavimento + Banquina	Metros cuadrados	1
1.1		Excavacion de suelo espesor 42 cm	Metros cuadrados	9.535
1.2		Base asiento -15cm	Metros cuadrados	9.535
1.3		Suelo cal 15 cm (sin material)	Metros cuadrados	9.535
1.4		Cal hidratada a 9kg/m2 (considerando 15 cm altura)	Tonelada	86
1.5		Base Aditivada de 23 cm	Metros cuadrados	9.061
1.6		Imprimacion CM30(carpeta+banquina)	Metros cuadrados	9.061
1.7		Tratamiento doble superficial (banquina) - 4cm	Metros cuadrados	2.198
1.8		flete equipos + movilizacion del personal	Unidad Medida Global	1
2	72131701-026	Pavimento Asfáltico 7m	Metros cuadrados	1
2.1		Riego de liga RR1+carpeta asfaltica espesor 4cm	Metros cuadrados	6.640
3	72131701-004	Estructura de hormihon armado - Drenaje	Metro lineal	1
3.1		Cordon cuneta de hormigon	Metro lineal	930
3.2		Cordon simple de hormigon	Metro lineal	930
3.3		Conformacion y limpieza de canal	Metros cúbicos	580
4	72131701-004	Senalizacion	Metros cuadrados	1
4.1		Pintura	Metros cuadrados	240
4.2		tachas	Unidad	124

3- DONDE DICE:



3.1 DEBE DECIR:

Atentamente.

Lic. Armanda Acosta
Directora de la Unidad Operativa de Contrataciones