ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. N° 171....
(Continuación)

Asunción, 10 de Febrero de 2021.-

...//...

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
17.78		Provisión de radiador de agua de Grupo Generador de 300 KVA	Unidad Medida Global	EVENTO	1			39.899.150	39.899.150
17.79		Mano de obra para cambio de radiador de agua de Grupo Generador de 300 KVA	Unidad	EVENTO	1			1.061.780	1.061.780
17.80		Provisión de combustible diésel, el combustible debe contar con un alto número de cetano (mayor a 53) y un contenido de azufre menor a 10 ppm (partículas por millón).	Litros	EVENTO	1			9.780	9.780
18	**81141804-004**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 KVA - MARCA CATERPILLAR. (materiales y mano de obra incluidos).**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**				**172.378.770**
18.1		Provisión de Gabinete 200x800x600 mm con chapa de montaje y contratapa abisagrada	Unidad	EVENTO	1			5.308.880	5.308.880
18.2		Mano de obra para cambio de Gabinete 200x800x600mm con chapa de montaje y contratapa abisagrada	Unidad	EVENTO	1			728.760	728.760
18.3		Provisión de conmutador de 800 amperios, nivel de tensión desde 120 hasta 480 voltios, trifásico. Interruptor de transferencia.	Unidad	EVENTO	1			27.724.130	27.724.130
18.4		Mano de obra para cambio de conmutador de 800 amperios, nivel de tensión desde 120 hasta 480 voltios, trifásico. Interruptor de transferencia	Unidad	EVENTO	1			485.840	485.840
18.5		Provisión de Amperímetro para 800 amperios.	Unidad	EVENTO	1			136.850	136.850
18.6		Mano de obra para cambio de Amperímetro para 800 amperios	Unidad	EVENTO	1			242.920	242.920
18.7		Provisión de Selector voltimetrico-amperometrico	Unidad	EVENTO	1			348.190	348.190
18.8		Mano de obra para cambio de Selector voltimetrico-amperometrico	Unidad	EVENTO	1			242.920	242.920
18.9		Provisión de Voltímetro analógico para 400 voltios	Unidad	EVENTO	1			167.450	167.450
18.10		Mano de obra para cambio de Voltímetro analógico para 400 voltios	Unidad	EVENTO	1			242.920	242.920
18.11		Provisión de Frecuencímetro digital	Unidad	EVENTO	1			920.210	920.210
18.12		Mano de obra para cambio de Frecuencímetro digital	Unidad	EVENTO	1			242.920	242.920
18.13		Provisión de Placa Música	Unidad	EVENTO	1			2.949.380	2.949.380
18.14		Mano de obra para cambio de Placa Música	Unidad	EVENTO	1			728.760	728.760
18.15		Provisión de Interruptor termomagnética de 1x16 amperios.	Unidad	EVENTO	1			40.080	40.080

...//...

Abg. Andrea Ferreira Armele
Secretaria

Impresa: División y Coordinación de Servicios Gráficos del Poder Judicial

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...171...
(Continuación)
Asunción, 10 de Febrero de 2021.-

...//...

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
18.16		Mano de obra para cambio de Interruptor termomagnética de 1x16 amperios.	Unidad	EVENTO	1			242.920	242.920
18.17		Provisión de Relé de mínima / máxima Trifásico	Unidad	EVENTO	1			529.570	529.570
18.18		Mano de obra para cambio de Relé de mínima / máxima Trifásico	Unidad	EVENTO	1			242.920	242.920
18.19		Provisión de Temporizador de 220 V	Unidad	EVENTO	1			529.570	529.570
18.20		Mano de obra para cambio de Temporizador de 220 V	Unidad	EVENTO	1			242.920	242.920
18.21		Provisión de Luz piloto para 220 V color rojo	Unidad	EVENTO	1			74.500	74.500
18.22		Mano de obra para cambio de Luz piloto para 220 V color rojo	Unidad	EVENTO	1			242.920	242.920
18.23		Provisión de Barra de cobre 30x10 mm	Unidad	EVENTO	1			696.020	696.020
18.24		Mano de obra para cambio de Barra de cobre 30x10 mm	Unidad	EVENTO	1			728.760	728.760
18.25		Provisión de Canaleta 30x3 silicona	Metros	EVENTO	1			45.020	45.020
18.26		Mano de obra para cambio de Canaleta 30x3 silicona	Unidad	EVENTO	1			242.920	242.920
18.27		Provisión de Cableado y confección tablero y pruebas para puesta en marcha	Metros	EVENTO	1			1.633.950	1.633.950
18.28		Mano de obra para cambio de Cableado y confección tablero y pruebas para puesta en marcha	Unidad	EVENTO	1			884.810	884.810
18.29		Provisión de interruptor termomagnético de 3x800 Amperios, regulable, categoría de empleo A, Icc=100% Icu.	Unidad	EVENTO	1			8.863.460	8.863.460
18.30		Mano de obra para cambio de interruptor termomagnético de 3x800 Amperios, regulable, categoría de empleo A, Icc=100% Icu.	Unidad	EVENTO	1			485.840	485.840
18.31		Provisión de Indicador de Temperatura de Aceite	Unidad	EVENTO	1			1.633.950	1.633.950
18.32		Mano de obra para cambio de Indicador de Temperatura de Aceite	Unidad	EVENTO	1			242.920	242.920
18.33		Provisión de Bulbo aceite de protección	Unidad	EVENTO	1			1.156.160	1.156.160
18.34		Mano de obra para cambio de Bulbo aceite de protección	Unidad	EVENTO	1			242.920	242.920
18.35		Provisión de Indicador de presión de aceite	Unidad	EVENTO	1			790.430	790.430
18.36		Mano de obra para cambio de Indicador de presión de aceite	Unidad	EVENTO	1			242.920	242.920
18.37		Provisión de Selector de 3 posiciones 1.0.2	Unidad	EVENTO	1			259.120	259.120

...//...

Abg. Andrea Ferreira Armele
Secretaria

Impreso: División y Coordinación de Servicios Gráficos del Poder Judicial

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. N° ...171...
(Continuación)
Asunción, 10 de Febrero de 2021.-

...//...

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
18.38		Mano de obra para cambio de Selector de 3 posiciones 1,0,2	Unidad	EVENTO	1			242.920	242.920
18.39		Provisión de Relé de 24 voltios	Unidad	EVENTO	1			300.170	300.170
18.40		Mano de obra para cambio de Relé de 24 voltios	Unidad	EVENTO	1			242.920	242.920
18.41		Provisión de Placa interfase	Unidad	EVENTO	1			302.230	302.230
18.42		Mano de obra para cambio de Placa interfase	Unidad	EVENTO	1			485.840	485.840
18.43		Provisión de Solenoide de parada, electrónico.	Unidad	EVENTO	1			2.335.910	2.335.910
18.44		Mano de obra para cambio de Solenoide de parada, electrónico.	Unidad	EVENTO	1			485.840	485.840
18.45		Reparación general del motor de arranque: rebobinado, cambio de componentes y accesorios internos.	Unidad Medida Global	EVENTO	1			9.202.050	9.202.050
18.46		Provisión de batería eléctrica DCV 12-200A.	Unidad	EVENTO	1			1.468.790	1.468.790
18.47		Mano de obra para cambio de batería eléctrica DCV 12-200A.	Unidad	EVENTO	1			485.840	485.840
18.48		Provisión de Solenoida Tipo FG 1235774	Unidad	EVENTO	1			1.310.080	1.310.080
18.49		Mano de obra para cambio de Solenoide Tipo FG 1235774	Unidad	EVENTO	1			485.840	485.840
18.50		Provisión de Aceite 15 W40 para motor	Litros	EVENTO	1			63.160	63.160
18.51		Mano de obra para cambio de Aceite 15 W40 para motor	Unidad	EVENTO	1			728.760	728.760
18.52		Provisión de Batería 12 Voltios, 120 Amperio hora	Unidad	EVENTO	1			1.310.080	1.310.080
18.53		Mano de obra para cambio de Batería 12 Voltios, 120 Amperio hora	Unidad	EVENTO	1			242.920	242.920
18.54		Provisión de Fusible de 4 amperios, 500 voltios, 120kA	Unidad	EVENTO	1			20.410	20.410
18.55		Mano de obra para cambio de Fusible de 4 amperios, 500 voltios, 120kA	Unidad	EVENTO	1			242.920	242.920
18.56		Provisión de Fusible de 6 amperios, 500 voltios, 120kA	Unidad	EVENTO	1			23.970	23.970
18.57		Mano de obra para cambio de Fusible de 6 amperios, 500 voltios, 120kA	Unidad	EVENTO	1			242.920	242.920
18.58		Provisión de Fusible de 10 amperios, 500 voltios, 120kA	Unidad	EVENTO	1			25.750	25.750
18.59		Mano de obra para cambio de Fusible de 10 amperios, 500 voltios, 120kA	Unidad	EVENTO	1			242.920	242.920
18.60		Provisión de Terminal para baterías	Unidad	EVENTO	1			74.500	74.500

...//...

Abg. Andrea Ferreira Armele
Secretaria

Impreso: División y Coordinación de Servicios Gráficos del Poder Judicial

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. N° ...171...
(Continuación)
Asunción, 10 de Febrero de 2021.-

...//...

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
18.61		Mano de obra para cambio de Terminal para baterías	Unidad	EVENTO	1			242.920	242.920
18.62		Reparación del Motor alternador: rebobinado, cambio de componentes y accesorios internos.	Unidad	EVENTO	1			8.022.300	8.022.300
18.63		Provisión de Cargador de batería de 220V/12V	Unidad	EVENTO	1			1.616.260	1.616.260
18.64		Mano de obra para cambio de Cargador de batería de 220V/12V	Unidad	EVENTO	1			242.920	242.920
18.65		Provisión de Filtro de Aceite para generador de 500 kVA. Los filtros deberán tener un volumen igual al instalado con elemento filtrante específicos para Lubricante WD-20-40	Unidad	EVENTO	1			514.250	514.250
18.66		Mano de obra para cambio de Filtro de Aceite para generador de 500 kVA. Los filtros deberán tener un volumen igual al instalado con elemento filtrante específicos para Lubricante WD-20-40	Unidad	EVENTO	1			242.920	242.920
18.67		Provisión de Filtro de Aire para generador de 500 kVA Los filtros deberán ser del mismo tipo y calidad al instalado actualmente.	Unidad	EVENTO	1			2.097.600	2.097.600
18.68		Mano de obra para cambio de Filtro de Aire para generador de 500 kVA Los filtros deberán ser del mismo tipo y calidad al instalado actualmente.	Unidad	EVENTO	1			242.920	242.920
18.69		Provisión de filtros de combustible para generador de 500 kVA motor diésel. Los filtros deberán ser del tipo y la calidad indicado por el fabricante de cada generador	Unidad	EVENTO	1			572.100	572.100
18.70		Mano de obra para cambio de filtros de combustible para generador de 500 kVA motor diésel. Los filtros deberán ser del tipo y la calidad indicado por el fabricante de cada generador.	Unidad	EVENTO	1			242.920	242.920
18.71		Desmontaje y montaje del intercambiador de calor	Unidad	EVENTO	1			6.842.550	6.842.550
18.72		Provisión de Líquido Refrigerante (de acuerdo a las exigencias del fabricante)	Litros	EVENTO	1			43.730	43.730
18.73		Mano de obra para cambio de Líquido Refrigerante (de acuerdo a las exigencias del fabricante)	Unidad	EVENTO	1			728.760	728.760
18.74		Provisión de la correa tipo trapezoidal de transmisión de fuerza. La correa deberá ser nueva y de marca recomendada por el fabricante o en su falta otra de la misma calidad	Unidad	EVENTO	1			688.280	688.280
18.75		Mano de obra para cambio de la correa tipo trapezoidal de transmisión de fuerza. La correa deberá ser nueva y de marca recomendada por el fabricante o en su falta otra de la misma calidad	Unidad	EVENTO	1			707.850	707.850
18.76		Rebobinado de alternador de generador de 500 KVA	Unidad Medida Global	EVENTO	1			10.381.800	10.381.800

...//...

21/44

Abg. Andrea Ferreira Armele
Secretaria

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. N° 171....
(Continuación)
Asunción, 10 de Febrero de 2021.-

...//...

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
18.77		Provisión de correas.	Metros	EVENTO	1			292.430	292.430
18.78		Mano de obra para cambio de correas.	Unidad	EVENTO	1			728.760	728.760
18.79		Provisión de mangueras.	Metros	EVENTO	1			526.330	526.330
18.80		Mano de obra para cambio de mangueras.	Unidad	EVENTO	1			485.849	485.849
18.81		Reparación del cárter, por fisuras, consiste en limpieza, relleno de fisura, prueba de estanqueidad y puesta a punto para trabajo en condiciones.	Unidad Medida Global	EVENTO	1			6.901.540	6.901.540
18.82		Provisión de radiador de agua de Grupo Generador de 500 KVA	Unidad Medida Global	EVENTO	1			46.977.650	46.977.650
18.83		Mano de obra para cambio de radiador de agua de Grupo Generador de 500 KVA	Unidad	EVENTO	1			884.816	884.816
18.84		Provisión de combustible diésel, el combustible debe contar con un alto número de cetano (mayor a 53) y un contenido de azufre menor a 10 ppm (partículas por millón).	Litros	EVENTO	1			9.780	9.780
19	**72102201-012**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN. (materiales y mano de obra incluidos).**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**				**193.640.221**
19.1		Provisión de ACRILICO DE 6 mm de espesor, transparente, incluye 3 bisagras de metal con sus correspondientes tornillos con arandelas y tuercas	Metros cuadrados	UNIDAD	1			943.800	943.800
19.2		Mano de obra para cambio de ACRILICO DE 6 mm de espesor, transparente, incluye 3 bisagras de metal con sus correspondientes tornillos con arandelas y tuercas, materiales y mano de obra.	Unidad	EVENTO	1			514.800	514.800
19.3		Provisión de CHAPA DE MONTAJE metálico con pintura aislante de recubrimiento.	Metros cuadrados	UNIDAD	1			265.980	265.980
19.4		Mano de obra para cambio de CHAPA DE MONTAJE POR METRO CUADRADO, metálico con pintura aislante de recubrimiento.	Unidad	EVENTO	1			514.800	514.800
19.5		Provisión de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X250 A REGULABLE, Ics =100%Icu, Uimp=8KV, Ui=750V, CAT:A	Unidad	UNIDAD	1			2.671.481	2.671.481
19.6		Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X250 A REGULABLE, Ics =100%Icu, Uimp=8KV, Ui=750V, CAT:A	Unidad	EVENTO	1			514.800	514.800
19.7		Provisión de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 A REGULABLE, Ics=100%Icu, Uimp=8KV, Ui=750V, CAT:A	Unidad	UNIDAD	1			3.391.248	3.391.248

...//...

Abg. Andrea Ferreira Armele
Secretaria

Impresa: División y Coordinación de Servicios Gráficos del Poder Judicial

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. N° ...171...
(Continuación)

Asunción, 10 de Febrero de 2021.-

...//...

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
19.8		Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X400 A REGULABLE. Ics=100%Icu. Uimp=8KV. Ui=750V. CAT:A	Unidad	EVENTO	1			514.800	514.800
19.9		Provisión de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X500 A.Ics=100%Icu.Uimp=8KV. Ui=750V.CAT:A	Unidad	UNIDAD	1			9.652.500	9.652.500
19.10		Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X500 A.Ics=100%Icu.Uimp=8KV. Ui=750V.CAT:A	Unidad	EVENTO	1			514.800	514.800
19.11		Provisión de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X630A REGULABLE. Ics=100%Icu. Uimp=8kv. Ui=750V. CAT:A	Unidad	UNIDAD	1			9.652.500	9.652.500
19.12		Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X630A REGULABLE. Ics=100%Icu. Uimp=8Kv. Ui=750V. CAT:A	Unidad	EVENTO	1			772.200	772.200
19.13		Provisión de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X800 A REGULABLE. Ics=100%Icu. Uimp=8KV. Ui=750V.CAT:A	Unidad	UNIDAD	1			12.892.308	12.892.308
19.14		Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X800 A REGULABLE. Ics=100%Icu. Uimp=8KV. Ui=750V.CAT:A	Unidad	EVENTO	1			772.200	772.200
19.15		Provisión de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X1200A REGULABLE. Ics=100%Icu. Uimp=8KV. Ui=1000V	Unidad	UNIDAD	1			14.181.539	14.181.539
19.16		Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X1200A REGULABLE. Ics=100%Icu. Uimp=8KV. Ui=1000V	Unidad	EVENTO	1			772.200	772.200
19.17		Provisión de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X1600 A REGULABLE. Ics=100%Icu. Uimp=8KV. Ui=1000V	Unidad	EVENTO	1			19.730.670	19.730.670
19.18		Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X1600 A REGULABLE. Ics=100%Icu. Uimp=8KV. Ui=1000V	Unidad	EVENTO	1			772.200	772.200
19.19		Provisión de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X2500A REGULABLE. Ics=100%Icu. Uimp=8KV. Ui=1000 V. CAT:B	Unidad	UNIDAD	1			26.297.700	26.297.700
19.20		Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X2500A REGULABLE. Ics=100%Icu. Uimp=8KV. Ui=1000 V. CAT:B	Unidad	EVENTO	1			772.200	772.200
19.21		Provisión de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X160 A REGULABLE. Ics=100%Icu. Uimp=8KV. Ui=750 V. CAT:A	Unidad	UNIDAD	1			2.316.600	2.316.600

...//...

Abg. Andrea Ferreira Armele
Secretaria

Impreso: División y Coordinación de Servicios Gráficos del Poder Judicial

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. N° ....171....
(Continuación)

Asunción, 10 de Febrero de 2021.-

...//...

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
19.22		Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X160 A REGULABLE, Ics=100%Icu, Uimp=8KV, Ui=750 V, CAT:A	Unidad	EVENTO	1			514.800	514.800
19.23		Provisión de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X10 A HASTA 1X50 A, CURVA C, 6KA, CLASE 3, NORMA IEC 60898	Unidad	UNIDAD	1			42.471	42.471
19.24		Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X10 A HASTA 1X50 A, CURVA C, 6KA, CLASE 3, NORMA IEC 60898	Unidad	EVENTO	1			514.800	514.800
19.25		Provisión de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X10 A HASTA 3X50 A, CURVA C, 6 KA	Unidad	UNIDAD	1			114.200	114.200
19.26		Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X10 A HASTA 3X50 A, CURVA C, 6 KA	Unidad	EVENTO	1			772.200	772.200
19.27		Provisión de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X80 A HASTA 3X125 A, CURVA C, 10 KA	Unidad	UNIDAD	1			1.093.866	1.093.866
19.28		Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X80 A HASTA 3X125 A, CURVA C, 10 KA	Unidad	EVENTO	1			772.200	772.200
19.29		Provisión de BARRA DE COBRE DE 20X5 mm	Metros	UNIDAD	1			118.404	118.404
19.30		Mano de obra para cambio de BARRA DE COBRE DE 20X5 mm	Unidad	EVENTO	1			257.400	257.400
19.31		Provisión de BARRA DE COBRE DE 30X5 mm	Metros	UNIDAD	1			248.820	248.820
19.32		Mano de obra para cambio de BARRA DE COBRE DE 30X5 mm	Unidad	EVENTO	1			514.800	514.800
19.33		Provisión de BARRA DE COBRE DE 40X5 mm	Metros	UNIDAD	1			307.164	307.164
19.34		Mano de obra para cambio de BARRA DE COBRE DE 40X5 mm	Unidad	EVENTO	1			514.800	514.800
19.35		Provisión de BARRA DE COBRE DE 40X10 mm	Metros	UNIDAD	1			472.758	472.758
19.36		Mano de obra para cambio de BARRA DE COBRE DE 40X10 mm	Unidad	EVENTO	1			772.200	772.200
19.37		Provisión de BARRA DE COBRE DE 50X10 mm	Metros	UNIDAD	1			540.540	540.540
19.38		Mano de obra para cambio de BARRA DE COBRE DE 50X10 mm	Unidad	EVENTO	1			772.200	772.200
19.39		Provisión de BARRA DE COBRE DE 60X10 mm	Metros	UNIDAD	1			630.458	630.458
19.40		Mano de obra para cambio de BARRA DE COBRE DE 60X10 mm	Unidad	EVENTO	1			772.200	772.200

...//...

Abg. Andrea Ferreira Armele
Secretaria

Imprenta: División y Coordinación de Servicios Gráficos del Poder Judicial

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. N° ...171....
(Continuación)
Asunción, 10 de Febrero de 2021.-

...//...

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
19.41		Provisión de BARRA DE COBRE 80X10 mm	Metros	UNIDAD	1			688.116	688.116
19.42		Mano de obra para cambio de BARRA DE COBRE 80X10 mm	Unidad	EVENTO	1			1.029.600	1.029.600
19.43		Provisión de BARRA DE COBRE DE 100X10 mm	Metros	UNIDAD	1			898.326	898.326
19.44		Mano de obra para cambio de BARRA DE COBRE DE 100X10 mm	Unidad	EVENTO	1			1.029.600	1.029.600
19.45		Provisión de AISLADOR PARA BAJA TENSION 16X25 mm 100 AMPERIOS	Unidad	UNIDAD	1			10.959	10.959
19.46		Mano de obra para cambio de AISLADOR PARA BAJA TENSION 16X25 mm 100 AMPERIOS	Unidad	EVENTO	1			257.400	257.400
19.47		Provisión de AISLADOR PARA BAJA TENSION 30X40 mm - 200 AMPERIOS	Unidad	UNIDAD	1			13.537	13.537
19.48		Mano de obra para cambio de AISLADOR PARA BAJA TENSION 30X40 mm - 200 AMPERIOS	Unidad	EVENTO	1			257.400	257.400
19.49		Provisión de AISLADOR PARA BAJA TENSION 30X50 mm 400 AMPERIOS	Unidad	UNIDAD	1			17.834	17.834
19.50		Mano de obra para cambio de AISLADOR PARA BAJA TENSION 30X50 mm 400 AMPERIOS	Unidad	EVENTO	1			514.800	514.800
19.51		Provisión de AISLADOR PARA BAJA TENSION 50X15 mm - 400 AMPERIOS	Unidad	UNIDAD	1			33.126	33.126
19.52		Mano de obra para cambio de AISLADOR PARA BAJA TENSION 50X45 mm - 400 AMPERIOS	Unidad	EVENTO	1			514.800	514.800
19.53		Provisión de AISLADOR PARA BAJA TENSION 59X60 mm - 800 AMPERIOS	Unidad	UNIDAD	1			62.806	62.806
19.54		Mano de obra para cambio de AISLADOR PARA BAJA TENSION 59X60 mm - 800 AMPERIOS	Unidad	EVENTO	1			514.800	514.800
19.55		Provisión de AISLADOR PARA BAJA TENSION 58X75 mm- 1000 AMPERIOS	Unidad	UNIDAD	1			69.498	69.498
19.56		Mano de obra para cambio de AISLADOR PARA BAJA TENSION 58X75 mm- 1000 AMPERIOS	Unidad	EVENTO	1			514.800	514.800
19.57		Provisión de AISLADOR PARA BAJA TENSION - 1600 AMPERIOS	Unidad	UNIDAD	1			123.552	123.552
19.58		Mano de obra para cambio de AISLADOR PARA BAJA TENSION - 1600 AMPERIOS	Unidad	EVENTO	1			514.800	514.800
19.59		Provisión de DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS DPS DE 45 KA	Unidad	UNIDAD	1			607.464	607.464

Abg. Andrea Ferreira Armele
Secretaria

...//...

Impreso. División y Coordinación de Servicios Gráficos del Poder Judicial

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. N° ...171...
(Continuación)
Asunción, 10 de febrero de 2021.-

...//...

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
19.60		Mano de obra para cambio de DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS DPS DE 45 kA	Unidad	EVENTO	1			514.800	514.800
19.61		Provisión de DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS DPS DE 20 KA	Unidad	UNIDAD	1			441.068	441.068
19.62		Mano de obra para cambio de DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS DPS DE 20 kA	Unidad	EVENTO	1			514.800	514.800
19.63		Provisión de ROTATIVO FRONTAL, SELECTOR de 2 posiciones.	Unidad	UNIDAD	1			114.111	114.111
19.64		Mano de obra para cambio de ROTATIVO FRONTAL, SELECTOR de 2 posiciones.	Unidad	EVENTO	1			257.400	257.400
19.65		Provisión de CABLE DE COBRE DE 2 mm2 MULTIFILAR.	Metros	UNIDAD	1			2.288	2.288
19.66		Mano de obra para cambio de CABLE DE COBRE DE 2 mm2 MULTIFILAR	Unidad	EVENTO	1			257.400	257.400
19.67		Provisión de CABLE DE COBRE DE 4 mm2 MULTIFILAR.	Metros	EVENTO	1			3.830	3.830
19.68		Mano de obra para cambio de CABLE DE COBRE DE 4 mm2 MULTIFILAR.	Unidad	EVENTO	1			257.400	257.400
19.69		Provisión de CABLE DE COBRE DE 6 mm2 MULTIFILAR	Metros	EVENTO	1			5.570	5.570
19.70		Mano de obra para cambio de CABLE DE COBRE DE 6 mm2 MULTIFILAR	Unidad	EVENTO	1			257.400	257.400
19.71		Provisión de CABLE DE COBRE DE 10 mm2 MULTIFILAR	Metros	EVENTO	1			10.142	10.142
19.72		Mano de obra para cambio de CABLE DE COBRE DE 10 mm2 MULTIFILAR	Unidad	EVENTO	1			257.400	257.400
19.73		Provisión de CABLE DE COBRE DE 16 mm2 MULTIFILAR	Metros	EVENTO	1			18.482	18.482
19.74		Mano de obra para cambio de CABLE DE COBRE DE 16 mm2 MULTIFILAR.	Unidad	EVENTO	1			257.400	257.400
19.75		Provisión de CABLE DE COBRE DE 16 mm2 doble aislación XLPE.	Metros	EVENTO	1			21.725	21.725
19.76		Mano de obra para cambio de CABLE DE COBRE DE 16 mm2 doble aislación XLPE.	Unidad	EVENTO	1			257.400	257.400
19.77		Provisión de CABLE DE COBRE DE 25 mm2 doble aislación XLPE	Metros	EVENTO	1			29.982	29.982
19.78		Mano de obra para cambio de CABLE DE COBRE DE 25 mm2 doble aislación XLPE	Unidad	EVENTO	1			514.800	514.800

...//...

Abg. Andrea Ferreira Armele
Secretaria

Imprese. División y Coordinación de Servicios Gráficos del Poder Judicial

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. N° ...171...
(Continuación)

Asunción, 10 de Febrero de 2021.-

...//...

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
19.79		Provisión de CABLE DE COBRE DE 35 mm2 doble aislación XLPE.	Metros	EVENTO	1			39.146	39.146
19.80		Mano de obra para cambio de CABLE DE COBRE DE 35 mm2 doble aislación XLPE.	Unidad	EVENTO	1			514.800	514.800
19.81		Provisión de Cable de cobre de 50 mm2 doble aislación XLPE.	Metros	EVENTO	1			52.962	52.962
19.82		Mano de obra para cambio de Cable de cobre de 50 mm2 doble aislación XLPE.	Unidad	EVENTO	1			514.800	514.800
19.83		Provisión de Cable de cobre de 70 mm2 doble aislación XLPE	Metros	EVENTO	1			71.818	71.818
19.84		Mano de obra para cambio de Cable de cobre de 70 mm2 doble aislación XLPE	Unidad	EVENTO	1			772.200	772.200
19.85		Provisión de Cable de cobre de 95 mm2 doble aislación XLPE	Metros	EVENTO	1			98.899	98.899
19.86		Mano de obra para cambio de Cable de cobre de 95 mm2 doble aislación XLPE	Unidad	EVENTO	1			772.200	772.200
19.87		Provisión de Cable de cobre de 120 mm2 doble aislación XLPE	Metros	EVENTO	1			126.950	126.950
19.88		Mano de obra para cambio de Cable de cobre de 120 mm2 doble aislación XLPE	Unidad	EVENTO	1			772.200	772.200
19.89		Provisión de Cable de cobre de 150 mm2 doble aislación XLPE	Metros	EVENTO	1			153.822	153.822
19.90		Mano de obra para cambio de Cable de cobre de 150 mm2 doble aislación XLPE	Unidad	EVENTO	1			1.029.600	1.029.600
19.91		Provisión de Cable de cobre de 185 mm2 doble aislación XLPE	Metros	EVENTO	1			184.125	184.125
19.92		Mano de obra para cambio de Cable de cobre de 185 mm2 doble aislación XLPE	Unidad	EVENTO	1			1.029.600	1.029.600
19.93		Provisión de Cable de cobre de 240 mm2 doble aislación XLPE	Metros	EVENTO	1			252.355	252.355
19.94		Mano de obra para cambio de Cable de cobre de 240 mm2 doble aislación XLPE	Unidad	EVENTO	1			1.544.400	1.544.400
19.95		Provisión de Cable de cobre de 300 mm2 doble aislación XLPE	Metros	EVENTO	1			400.858	400.858
19.96		Mano de obra para cambio de Cable de cobre de 300 mm2 doble aislación XLPE	Unidad	EVENTO	1			1.544.400	1.544.400
19.97		Provisión de Cable tipo taller de 4x6 mm2.	Metros	EVENTO	1			28.233	28.233

...//...

Abg. Andrea Ferreira Armele
Secretaria

Impreso: División y Coordinación de Servicios Gráficos del Poder Judicial

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. N° ....171....
(Continuación)
Asunción, 10 de Febrero de 2021.-

...//...

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
19.98		Mano de obra para cambio de Cable tipo taller de 4x6 mm2	Unidad	EVENTO	1			514.800	514.800
19.99		Provisión de Cable tipo taller de 4x10 mm2	Metros	EVENTO	1			47.736	47.736
19.100		Mano de obra para cambio de Cable tipo taller de 4x10 mm2	Unidad	EVENTO	1			514.800	514.800
19.101		Provisión de Cable tipo taller de 4x16 mm2.	Metros	EVENTO	1			86.431	86.431
19.102		Mano de obra para cambio de Cable tipo taller de 4x16 mm2.	Unidad	EVENTO	1			772.200	772.200
19.103		Provisión de Cable tipo taller de 4x25 mm2	Metros	EVENTO	1			109.398	109.398
19.104		Mano de obra para cambio de Cable tipo taller de 4x25 mm2	Unidad	EVENTO	1			1.029.600	1.029.600
19.105		Provision de cerradura redonda con llave Yale para montaje en tablero	Unidad	EVENTO	1			61.090	61.090
19.106		Mano de obra para cambio de cerradura redonda con llave Yale para montaje en tablero	Unidad	EVENTO	1			257.400	257.400
19.107		Provisión de Terminal ojal de cobre para 4 mm2	Unidad	EVENTO	1			1.131	1.131
19.108		Mano de obra para cambio de Terminal ojal de cobre para 4 mm2	Unidad	EVENTO	1			257.400	257.400
19.109		Provisión de Terminal ojal de cobre para 6 mm2	Unidad	EVENTO	1			1.256	1.256
19.110		Mano de obra para cambio de Terminal ojal de cobre para 6 mm2	Unidad	EVENTO	1			257.400	257.400
19.111		Provisión de Terminal ojal de cobre para 10 mm2	Unidad	EVENTO	1			1.422	1.422
19.112		Mano de obra para cambio de Terminal ojal de cobre para 10 mm2	Unidad	EVENTO	1			257.400	257.400
19.113		Provisión de Terminal ojal de cobre para 16 mm2	Unidad	EVENTO	1			2.100	2.100
19.114		Mano de obra para cambio de Terminal ojal de cobre para 16 mm2	Unidad	EVENTO	1			257.400	257.400
19.115		Provisión de Terminal ojal de cobre para 25 mm2	Unidad	EVENTO	1			2.699	2.699
19.116		Mano de obra para cambio de Terminal ojal de cobre para 25 mm2	Unidad	EVENTO	1			257.400	257.400

...//...

Abg. Andrea Ferreira Armele
Secretaria

Impreso: División y Coordinación de Servicios Gráficos del Poder Judicial

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. N° 171...
(Continuación)
Asunción, 10 de Febrero de 2021.-

.../...

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
19.117		Provisión de Terminal ojal de cobre para 35 mm2	Unidad	EVENTO	1			5.097	5.097
19.118		Mano de obra para cambio de Terminal ojal de cobre para 35 mm2	Unidad	EVENTO	1			257.400	257.400
19.119		Provisión de Terminal ojal de cobre para 50 mm2	Unidad	EVENTO	1			9.438	9.438
19.120		Mano de obra para cambio de Terminal ojal de cobre para 50 mm2	Unidad	EVENTO	1			257.400	257.400
19.121		Provisión de Terminal ojal de cobre para 70 mm2	Unidad	EVENTO	1			13.042	13.042
19.122		Mano de obra para cambio de Terminal ojal de cobre para 70 mm2	Unidad	EVENTO	1			257.400	257.400
19.123		Provisión de Terminal ojal de cobre para 95 mm2	Unidad	EVENTO	1			18.018	18.018
19.124		Mano de obra para cambio de Terminal ojal de cobre para 95 mm2	Unidad	EVENTO	1			257.400	257.400
19.125		Provisión de Terminal ojal de cobre para 120 mm2	Unidad	EVENTO	1			22.994	22.994
19.126		Mano de obra para cambio de Terminal ojal de cobre para 120 mm2	Unidad	EVENTO	1			257.400	257.400
19.127		Provisión de Terminal ojal de cobre para 150 mm2	Unidad	EVENTO	1			28.486	28.486
19.128		Mano de obra para cambio de Terminal ojal de cobre para 150 mm2	Unidad	EVENTO	1			514.800	514.800
19.129		Provisión de Terminal ojal de cobre para 185 mm2	Unidad	EVENTO	1			40.240	40.240
19.130		Mano de obra para cambio de Terminal ojal de cobre para 185 mm2	Unidad	EVENTO	1			772.200	772.200
19.131		Provisión de Terminal ojal de cobre para 240 mm2	Unidad	EVENTO	1			46.847	46.847
19.132		Mano de obra para cambio de Terminal ojal de cobre para 240 mm2	Unidad	EVENTO	1			772.200	772.200
19.133		Provisión de Terminal ojal de cobre para 300 mm2	Unidad	EVENTO	1			92.321	92.321
19.134		Mano de obra para cambio de Terminal ojal de cobre para 300 mm2	Unidad	EVENTO	1			772.200	772.200
19.135		Cinta vulcanizante para empalmes eléctricos en baja tensión.	Metros	EVENTO	1			11.669	11.669

.../...

Abg. Andrea Ferreira Armele
Secretaria

Impreso: División y Coordinación de Servicios Gráficos del Poder Judicial

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. N° ...171...
(Continuación)
Asunción, 10 de Febrero de 2021.-

...//...

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
19.136		Provisión de Luz piloto color rojo, tipo led para indicador luminoso, 220 voltios	Unidad	EVENTO	1			43.633	43.633
19.137		Mano de obra para cambio de Luz piloto color rojo, tipo led para indicador luminoso, 220 voltios	Unidad	EVENTO	1			257.400	257.400
19.138		Provisión de bandejas portacable tipo escalera de 20 cm (incluye todos los accesorios, varilla roscada, soportes)	Metros	EVENTO	1			124.067	124.067
19.139		Mano de obra para montaje de bandejras portacable tipo escalera de 20 cm (incluye todos los accesorios, varilla roscada, soportes)	Unidad	EVENTO	1			514.800	514.800
19.140		Provisión de Bandejas portacable tipo escalera de 10 cm (incluye todos los accesorios, varilla roscada, soportes)	Metros	EVENTO	1			84.942	84.942
19.141		Mano de obra para montaje de Bandejas portacable tipo escalera de 10 cm (incluye todos los accesorios, varilla roscada, soportes)	Unidad	EVENTO	1			514.800	514.800
19.142		Montaje de sistema de barra (incluye: tuercas, bulones, doblado si corresponde)	Metros	EVENTO	1			133.848	133.848
19.143		Provisión de un gabinete metálico, tablero, de 120x80x35 mm	Unidad	EVENTO	1			4.633.200	4.633.200
19.144		Mano de obra para cambio de un gabinete metálico, tablero, de 120x80x35 mm	Unidad	EVENTO	1			514.800	514.800
19.145		Extracción de agua de los registros y cañerías subterráneas de los cables de baja tensión	Unidad Medida Global	EVENTO	1			557.700	557.700
19.146		Provisión de Modulo de 800x600x2000 mm, tablero externo metálico. Deberá contar con tapa abisagrada, chapa de montaje.	Unidad	EVENTO	1			9.609.600	9.609.600
19.147		Mano de obra para cambio de Modulo de 800x600x2000 mm, tablero externo metálico. Deberá contar con tapa abisagrada, chapa de montaje.	Unidad	EVENTO	1			772.200	772.200
19.148		Provisión de Modulo de 600x600x2000 mm, tablero externo metálico. Deberá contar con tapa abisagrada, chapa de montaje.	Unidad	EVENTO	1			9.609.600	9.609.600
19.149		Mano de obra para cambio de Modulo de 600x600x2000 mm, tablero externo metálico. Deberá contar con tapa abisagrada, chapa de montaje.	Unidad	EVENTO	1			772.200	772.200
19.150		Cambio de Multímetro digital GIMAC-i, deberá medir tensión de línea de fase, corrientes, factor de potencia, potencia activa, reactiva y aparente, y THDv y THDi	Unidad	EVENTO	1			3.020.160	3.020.160
19.151		Provisión de Caño corrugado antillama 3/4"	Metros	EVENTO	1			8.580	8.580
19.152		Mano de obra para cambio de Caño corrugado antillama 3/4"	Unidad	EVENTO	1			257.400	257.400

...//...

Abg. Andrea Ferreira Armele
Secretaria

Impreso: División y Coordinación de Servicios Gráficos del Poder Judicial

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. N° ..171....
(Continuación)
Asunción, 10 de Febrero de 2021.-

...//...

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
19.153		Provisión de Caño corrugado antillama 1"	Metros	EVENTO	1			11.154	11.154
19.154		Mano de obra para cambio de Caño corrugado antillama 1"	Unidad	EVENTO	1			257.400	257.400
19.155		Provisión de Caño corrugado antillama 2"	Metros	EVENTO	1			15.273	15.273
19.156		Mano de obra para cambio de Caño corrugado antillama 2"	Unidad	EVENTO	1			257.400	257.400
19.157		Provisión de Caño rígido PVC antillama, rígido de 3/4".	Metros	EVENTO	1			8.752	8.752
19.158		Mano de obra para cambio de Caño rígido PVC antillama, rígido de 3/4".	Unidad	EVENTO	1			514.800	514.800
19.159		Provisión de Caño rígido PVC antillama, rígido de 1".	Metros	EVENTO	1			14.071	14.071
19.160		Mano de obra para cambio de Caño rígido PVC antillama, rígido de 1".	Unidad	EVENTO	1			514.800	514.800
19.161		Provisión de Caño rígido PVC antillama, rígido de 2".	Metros	EVENTO	1			18.018	18.018
19.162		Mano de obra para cambio de Caño rígido PVC antillama, rígido de 2".	Unidad	EVENTO	1			514.800	514.800
19.163		ANALISIS DE LA CALIDAD DE LA ENERGIA ELECTRICA, CON ANALIZADOR DE MAGNITUDES ELÉCTRICAS, CON INFORME SOBRE EL DIAGNOSTICO Y LAS RECOMENDACIONES TÉCNICAS...	Día	EVENTO	1			11.325.600	11.325.600
20	**72102201-012**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y LÍNEA EXCLUSIVA. (materiales y mano de obra incluidos).**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**				**305.367.952**
20.1		Provisión de Fusible para media Tensión de 40 Amperios, Tensión nominal de 24kV, I1=50kA, I3=178 Amperios, para celda de media tensión.	Unidad	EVENTO	1			2.718.788	2.718.788
20.2		Mano de obra para cambio de Fusible para media Tensión de 40 Amperios, Tensión nominal de 24kV, I1=50kA, I3=178 Amperios, para celda de media tensión.	Unidad	EVENTO	1			965.250	965.250
20.3		Provisión de Fusible para media Tensión de 25 Amperios, Tensión nominal de 24kV, I1=50kA, I3=105 Amperios, para celda de media tensión.	Unidad	EVENTO	1			2.171.813	2.171.813

...//...

Abg. Andrea Ferreira Armele
Secretaria

Impreso: División y Coordinación de Servicios Gráficos del Poder Judicial

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. N° ..471...
(Continuación)
Asunción, 10 de Febrero de 2021.-

...//...

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
20.4		Mano de obra para cambio de Fusible para media Tensión de 25 Amperios, Tensión nominal de 24kV, 11=50kA, 13=105 Amperios, para celda de media tensión.	Unidad	EVENTO	1			965.250	965.250
20.5		Provisión de Aislador Portabarra para media tensión	Unidad	EVENTO	1			450.450	450.450
20.6		Mano de obra para cambio de Aislador Portabarra para media tensión	Unidad	EVENTO	1			965.250	965.250
20.7		Provisión de Terminal para cable de 50 mm2, para media tensión.	Unidad	EVENTO	1			38.288	38.288
20.8		Mano de obra para cambio de Terminal para cable de 50 mm2, para media tensión.	Unidad	EVENTO	1			482.625	482.625
20.9		Provisión de cables de 1x50 mm2 de AA, con aislación XLPE, subterráneo	Metros	EVENTO	1			135.135	135.135
20.10		Mano de obra para cambio de cables de 1x50 mm2 de AA, con aislación XLPE, subterráneo	Unidad	EVENTO	1			1.447.875	1.447.875
20.11		Provisión de cables de 1x240 mm2 de AA, con aislación XLPE, subterráneo	Metros	EVENTO	1			310.489	310.489
20.12		Mano de obra para cambio de cables de 1x240 mm2 de AA, con aislación XLPE, subterráneo	Unidad	EVENTO	1			1.930.500	1.930.500
20.13		Provisión de MT 1x70 mm2 de AA, con aislación XLPE, línea protegida	Metros	EVENTO	1			158.623	158.623
20.14		Mano de obra para cambio de MT 1x70 mm2 de AA, con aislación XLPE, línea protegida	Unidad	EVENTO	1			1.447.875	1.447.875
20.15		Provisión Cable de MT 1x185 mm2 de AA, con aislación XLPE, línea protegida	Metros	EVENTO	1			262.226	262.226
20.16		Mano de obra para cambio Cable de MT 1x185 mm2 de AA, con aislación XLPE, línea protegida	Unidad	EVENTO	1			2.413.125	2.413.125
20.17		Provisión de cables de 3x 70 mm2 de AA, con aislación XLPE, línea protegida.	Metros	EVENTO	1			431.363	431.363
20.18		Mano de obra para cambio de cables de 3x 70 mm2 de AA, con aislación XLPE, línea protegida.	Unidad	EVENTO	1			2.413.125	2.413.125
20.19		Conexión de una celda de media tensión a la Puesta a tierra del sistema, 3 metros de cable de cobre de 25 mm2 y sus conexiones por soldadura exotérmica a la puesta a tierra del sistema.	Unidad Medida Global	EVENTO	1			506.756	506.756
20.20		Maniobra en media tensión, mano de obra, apertura y cierre de circuitos.	Unidad	EVENTO	1			723.938	723.938
20.21		Provisión de Descargador de media tensión, 24 kV	Unidad	EVENTO	1			1.110.038	1.110.038

...//...

Abg. Andrea Ferreira Armele
Secretaria

Impreso: División y Coordinación de Servicios Gráficos del Poder Judicial

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. N° 171...

...//...

Asunción, 10 de Febrero (Continuación) de 2021.-

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
20.22		Mano de obra para cambio de Descargador de media tensión, 21 kV	Unidad	EVENTO	1			965.250	965.250
20.23		Provisión de Seccionador en media tensión a cuchilla, con todos sus accesorios de fijación correspondientes	Unidad	EVENTO	1			1.319.175	1.319.175
20.24		Mano de obra para cambio de Seccionador en media tensión a cuchilla, con todos sus accesorios de fijación correspondientes	Unidad	EVENTO	1			1.447.875	1.447.875
20.25		Provisión de Seccionador tripolar bajo carga, para media tensión, con todos sus elementos de fijación	Unidad	EVENTO	1			3.185.325	3.185.325
20.26		Mano de obra para cambio de Seccionador tripolar bajo carga, para media tensión, con todos sus elementos de fijación.	Unidad	EVENTO	1			2.413.125	2.413.125
20.27		Provisión de Cruceta de polimérica de 3x4x2.40 metros.	Unidad	EVENTO	1			595.238	595.238
20.28		Mano de obra para cambio de Cruceta de polimérica de 3x4x2.40 metros.	Unidad	EVENTO	1			1.447.875	1.447.875
20.29		Provisión de poste de hormigón Armado de 12/300, incluye retiro del averiado del sitio y excavación reforzada tipo II para todo tipo de terreno, fijación de los componentes del poste averiado y fijación del cabo mensajero. Poste tipo ANDE.	Unidad	EVENTO	1			4.745.813	4.745.813
20.30		Mano de obra para cambio de poste de hormigón Armado de 12/300, incluye retiro del averiado del sitio y excavación reforzada tipo II para todo tipo de terreno, fijación de los componentes del poste averiado y fijación del cabo mensajero. Poste tipo ANDE.	Unidad	EVENTO	1			2.413.125	2.413.125
20.31		Provisión de poste de hormigón Armado de 12/800. Poste tipo ANDE.	Unidad	EVENTO	1			7.722.000	7.722.000
20.32		Mano de obra para cambio de poste de hormigón Armado de 12/800, incluye retiro del averiado del sitio y excavación reforzada tipo II para todo tipo de terreno, fijación de los componentes del poste averiado y fijación del cabo mensajero. Poste tipo ANDE	Unidad	EVENTO	1			2.654.438	2.654.438
20.33		Provision de poste de hormigon armado de 15/500, poste tip ANDE	Unidad	EVENTO	1			11.583.000	11.583.000
20.34		Mano de obra para cambio de poste de hormigón Armado de 15/500, incluye retiro del averiado del sitio y excavación reforzada tipo II para todo tipo de terreno, fijación de los componentes del poste averiado y fijación del cabo mensajero. Poste tipo ANDE.	Unidad	EVENTO	1			3.378.375	3.378.375
20.35		Provisión del brazo antibalanceo, con todos sus accesorios.	Unidad	EVENTO	1			506.756	506.756

...//...

Abg. Andrea Talavera Armele
Secretaria

Impreso: División y Coordinación de Servicios Gráficos del Poder Judicial

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...171....
(Continuación)

Asunción, 10 de Febrero de 2021.-

...//...

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
20.36		Mano de obra para cambio del brazo antibalanceo, con todos sus accesorios.	Unidad	EVENTO	1			1.206.563	1.206.563
20.37		Provisión del brazo tipo "L" para línea Protegidas de media tensión, con todos sus accesorios.	Unidad	EVENTO	1			506.756	506.756
20.38		Mano de obra para cambio del brazo tipo "L" para línea Protegidas de media tensión, con todos sus accesorios.	Unidad	EVENTO	1			1.206.563	1.206.563
20.39		Provisión Percha separadora, de 35 kV, para cables de media tensión tipo protegidos.	Unidad	EVENTO	1			772.200	772.200
20.40		Mano de obra para cambio Percha separadora, de 35 kV, para cables de media tensión tipo protegidos.	Unidad	EVENTO	1			1.930.500	1.930.500
20.41		Provisión de soporte para estructura tipo MTH1, con doble amarre.	Unidad	EVENTO	1			1.270.913	1.270.913
20.42		Mano de obra para cambio de soporte para estructura tipo MTH1, con doble amarre.	Unidad	EVENTO	1			1.930.500	1.930.500
20.43		Provisión del brazo tipo "C", para línea Protegida en media tensión, con todos sus herrajes.	Unidad	EVENTO	1			683.719	683.719
20.44		Mano de obra para cambio del brazo tipo "C", para línea Protegida en media tensión, con todos sus herrajes.	Unidad	EVENTO	1			1.447.875	1.447.875
20.45		Cambio de Aisladores polimérico para media tensión, 23 kV	Unidad	EVENTO	1			289.575	289.575
20.46		Provisión de Cable de cobre desnudo de 50 mm2	Metros	EVENTO	1			40.702	40.702
20.47		Mano de obra para cambio de Cable de cobre desnudo de 50 mm2	Unidad	EVENTO	1			723.938	723.938
20.48		Provisión de Cable de cobre desnudo de 70 mm2	Metros	EVENTO	1			46.332	46.332
20.49		Mano de obra para cambio de Cable de cobre desnudo de 70 mm2	Unidad	EVENTO	1			965.250	965.250
20.50		Provisión de Jabalina de cobre de 3mx3/4"x254µm	Unidad	EVENTO	1			271.879	271.879
20.51		Mano de obra para cambio de Jabalina de cobre de 3mx3/4"x254µm	Unidad	EVENTO	1			1.447.875	1.447.875
20.52		Provisión de Caja plástica c/ visor de 800x600x250mm	Unidad Medida Global	EVENTO	1			301.158	301.158
20.53		Mano de obra para cambio de Caja plástica c/ visor de 800x600x250mm	Unidad	EVENTO	1			1.206.563	1.206.563
20.54		Provisión de Cable de cobre aislación NYY 1x35 mm2	Metros	EVENTO	1			37.806	37.806
20.55		Mano de obra para cambio de Cable de cobre aislación NYY 1x35 mm2	Unidad	EVENTO	1			1.206.563	1.206.563

...//...

Abg. Andrea Ferreira Armele
Secretaria

Impreso: División y Coordinación de Servicios Gráficos del Poder Judicial

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ..171....
(Continuación)
Asunción, 10 de Febrero de 2021.-

.../...

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
20.56		Provisión de Transformador de Corriente de 2500 A/5	Unidad	EVENTO	1			1.576.575	1.576.575
20.57		Mano de obra para cambio de Transformador de Corriente de 2500 A/5	Unidad	EVENTO	1			1.447.875	1.447.875
20.58		Provisión de Voltímetro de 96x96 1-500V	Unidad	EVENTO	1			166.345	166.345
20.59		Mano de obra para cambio de Voltímetro de 96x96 1-500V	Unidad	EVENTO	1			241.313	241.313
20.60		Provisión de Amperímetro de 96x96 2500A	Unidad	EVENTO	1			788.288	788.288
20.61		Mano de obra para cambio de Amperímetro de 96x96 2500A	Unidad	EVENTO	1			241.313	241.313
20.62		Provisión de Interruptor termomagnético 1x2 A	Unidad	EVENTO	1			58.720	58.720
20.63		Mano de obra para cambio de Interruptor termomagnético 1x2 A	Unidad	EVENTO	1			241.313	241.313
20.64		Provisión de Celda de media tensión de medición	Unidad	EVENTO	1			64.350.000	64.350.000
20.65		Mano de obra para cambio de Celda de media tensión de medición	Unidad	EVENTO	1			2.413.125	2.413.125
20.66		Provisión de Celda de media tensión para corte del transformador	Unidad	EVENTO	1			61.132.500	61.132.500
20.67		Mano de obra para cambio de Celda de media tensión para corte del transformador	Unidad	EVENTO	1			2.413.125	2.413.125
20.68		Provisión de Celda de media tensión para corte general, de los transformadores	Unidad	EVENTO	1			64.350.000	64.350.000
20.69		Mano de obra para cambio de Celda de media tensión para corte general, de los transformadores	Unidad	EVENTO	1			2.413.125	2.413.125
20.70		Medición de la Resistividad del terreno.	Unidad Medida Global	EVENTO	1			1.254.825	1.254.825
20.71		Medición de la Resistencia de la Puesta a Tierra.	Unidad Medida Global	EVENTO	1			1.254.825	1.254.825
20.72		Provisión de SECCIONADOR UNIPOLAR A CUCHILLA 23 kV - 400 A - INTEMPERIE	Unidad	EVENTO	1			2.734.875	2.734.875
20.73		Mano de obra para cambio de SECCIONADOR UNIPOLAR A CUCHILLA 23 kV - 400 A - INTEMPERIE	Unidad	EVENTO	1			1.447.875	1.447.875
20.74		Extracción de agua de los registros y cañerías de los cables de media tensión	Unidad	EVENTO	1			563.063	563.063
20.75		Provisión de cruceta polimérica, para media tensión, con todos sus accesorios en las estructuras EPMT4.	Unidad	UNIDAD	1			595.238	595.238

.../...

Abg. Andrea Ferreira Armele
Secretaria

Impresa: División y Coordinación de Servicios Gráficos del Poder Judicial

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. N° 171....
(Continuación)
Asunción, 10 de Febrero de 2021.-

...//...

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
20.76		Mano de obra para cambio de cruceta polimérica, para media tensión, con todos sus accesorios en las estructuras EPMT4. Se deberá considerar el montaje de todos los demás componentes que estén sobre la cruceta cambiada a la nueva dejándola en excelentes condiciones.	Unidad	EVENTO	1			1.447.875	1.447.875
20.77		Empalme de conductores de 70 mm2 tipo protegida de aluminio, con prensa paralela.	Unidad	UNIDAD	1			723.938	723.938
20.78		PROVISIÓN DE LOSETA DE HORMIGON REFORZADA. DE 150 X 75 X 5 CM (large, ancho, espesor) Deberá contar con varillas adecuadas TIPO ANDE...	Unidad	UNIDAD	1			723.938	723.938
20.79		Mano de obra para cambio de loseta de hormigón	Unidad	UNIDAD	1			723.938	723.938
20.80		Reparación de las paredes del registro subterráneo, el trabajo consiste en cambiar un soporte de hormigón (loseta) de 150x75x5 cm, que soporta la tierra de las paredes laterales interiores, por rotura de la loseta de hormigón.	Unidad	UNIDAD	1			723.938	723.938
20.81		Reparación de Caño PEAD, por fisuras o daños en las uniones entre caños. Deberá prever excavación y posterior relleno del sitio donde se encontró la avería, dejando en condiciones el sitio afectado.	Unidad	UNIDAD	1			6.917.625	6.917.625
21	**73152101-010**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y MOTORES ELECTRICOS (materiales y mano de obra incluidos).**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**				**200.528.318**
21.1		Provisión del Rotor de bomba de agua potable	Unidad	UNIDAD	1			2.300.513	2.300.513
21.2		Mano de obra para cambio del Rotor de bomba de agua potable	Unidad	EVENTO	1			482.625	482.625
21.3		Provisión del Impulsor de la motobomba	Unidad	UNIDAD	1			1.480.650	1.480.650
21.4		Mano de obra para cambio del Impulsor de la motobomba	Unidad	EVENTO	1			482.625	482.625
21.5		Provisión de Válvula de retención vertical de 3"	Unidad	UNIDAD	1			1.431.788	1.431.788
21.6		Mano de obra para cambio de Válvula de retención vertical de 3"	Unidad	EVENTO	1			965.250	965.250
21.7		Provisión de Válvula de pie de succión de bomba 2 1/2" con filtro metálico	Unidad	UNIDAD	1			1.978.763	1.978.763
21.8		Mano de obra para cambio de Válvula de pie de succión de bomba 2 1/2" con filtro metálico	Unidad	EVENTO	1			965.250	965.250
21.9		Provisión de la vejiga de la hidrosfera, tanque pulmón de la motobomba de agua potable de la plaza.	Unidad	EVENTO	1			252.574	252.574
21.10		Mano de obra para cambio de la vejiga de la hidrosfera, tanque pulmón de la motobomba de agua potable de la plaza.	Unidad	EVENTO	1			482.625	482.625

...//...

Abg. Andrea Ferreira Armele
Secretaria

Impresa: División y Coordinación de Servicios Gráficos del Poder Judicial

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. N° ...171...
(Continuación)
Asunción, 10 de Febrero de 2021.-

...//...

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
21.11		Limpieza de Reservorio de agua potable, con Retiro y deposición de desechos	Unidad Medida Global	EVENTO	1			3.700.125	3.700.125
21.12		Limpieza de reservorio de desagüe cloacal, con Retiro y deposición de desechos	Unidad Medida Global	EVENTO	1			4.343.625	4.343.625
21.13		Limpieza de reservorio de desagüe pluvial, con Retiro y deposición de desechos	Unidad Medida Global	EVENTO	1			4.343.625	4.343.625
21.14		Medición de vibraciones mecánicas, con equipos de última generación	Unidad Medida Global	EVENTO	1			6.274.125	6.274.125
21.15		Provisión de Acople elástico tipo gummi A50.	Unidad	UNIDAD	1			1.544.400	1.544.400
21.16		Mano de obra para cambio de Acople elástico tipo gummi A50.	Unidad	EVENTO	1			482.625	482.625
21.17		Provisión de Acople elástico tipo gummi A60.	Unidad	UNIDAD	1			2.059.200	2.059.200
21.18		Mano de obra para cambio y provisión de Acople elástico tipo gummi A60.	Unidad	EVENTO	1			482.625	482.625
21.19		Provisión de Rulemanes Z	Unidad	UNIDAD	1			501.930	501.930
21.20		Mano de obra para cambio de Rulemanes Z	Unidad	EVENTO	1			241.313	241.313
21.21		Provisión de Rulemanes ZZ	Unidad	UNIDAD	1			796.331	796.331
21.22		Mano de obra para cambio de Rulemanes ZZ	Unidad	EVENTO	1			241.313	241.313
21.23		Provisión de Empaquetadora teflón 1/4	Unidad	UNIDAD	1			1.108.429	1.108.429
21.24		Mano de obra para cambio de Empaquetadora teflón 1/4	Unidad	EVENTO	1			482.625	482.625
21.25		Cambio de Bulon 5/8 x 2"	Unidad	UNIDAD	1			6.275	6.275
21.26		Provisión de Junta Klinkering 1 mm	Unidad	UNIDAD	1			39.415	39.415
21.27		Mano de obra para cambio de Junta Klinkering 1 mm	Unidad	EVENTO	1			241.313	241.313
21.28		Pomo adhesivo para junta	Unidad	UNIDAD	1			25.097	25.097
21.29		Provisión de TAPA DE PLASTICO PARA CAÑO DE 1".	Unidad	UNIDAD	1			16.088	16.088
21.30		Mano de obra para cambio de TAPA DE PLASTICO PARA CAÑO DE 1".	Unidad	EVENTO	1			241.313	241.313
21.31		Provisión de CAÑO PLASTICO DE 1", para uso como cañería de agua potable, incluye la confección de 2 roscas en los extremos para fijación de accesorios.	Metros	EVENTO	1			56.306	56.306

...//...

Abg. Andrea Ferreira Armele
Secretaria

Impreso: División y Coordinación de Servicios Gráficos del Poder Judicial

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. N° ...171...
(Continuación)
Asunción, 10 de Febrero de 2021.-

.../...

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
21.32		Mano de obra para cambio de CAÑO PLASTICO DE 1"	Unidad	EVENTO	1			241.313	241.313
21.33		Provisión de CAÑO DE PLASTICO DE 3", PROVISION, MONTAJE Y ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS, CON SU RESPECTIVO SELLADO.	Metros	UNIDAD	1			76.898	76.898
21.34		Mano de obra para cambio de CAÑO DE PLASTICO DE 3"	Unidad	EVENTO	1			723.938	723.938
21.35		Provisión de CAÑO DE PLASTICO DE 2 1/2", PROVISION, MONTAJE Y ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS, CON SU RESPECTIVO SELLADO.	Metros	UNIDAD	1			76.898	76.898
21.36		Mano de obra para cambio de CAÑO DE PLASTICO DE 2 1/2"	Unidad	EVENTO	1			723.938	723.938
21.37		Thiner	Litros	UNIDAD	1			10.457	10.457
21.38		Provisión de Estopa, de amianto, por metro.	Metros	UNIDAD	1			40.219	40.219
21.39		Mano de obra para cambio de Estopa, de amianto, por metro.	Unidad	EVENTO	1			241.313	241.313
21.40		Rebobinado de motor de 2HP	Unidad	UNIDAD	1			1.431.788	1.431.788
21.41		Rebobinado de motor de 3HP	Unidad	UNIDAD	1			1.496.138	1.496.138
21.42		Rebobinado de motor de 4HP	Unidad	UNIDAD	1			1.978.763	1.978.763
21.43		Rebobinado de motor de 30HP	Unidad	UNIDAD	1			9.475.538	9.475.538
21.44		Rebobinado de motor de 25HP	Unidad	UNIDAD	1			7.480.688	7.480.688
21.45		Rebobinado de motor de motobomba de 7,5HP	Unidad	UNIDAD	1			3.587.513	3.587.513
21.46		Provisión de arrancador suave para motor de 30 HP	Unidad	UNIDAD	1			12.226.500	12.226.500
21.47		Mano de obra para cambio de Arrancador suave para motor de 30 HP	Unidad	EVENTO	1			723.938	723.938
21.48		Relleno de eje desgastado en asiento de rulemán	Unidad	UNIDAD	1			788.288	788.288
21.49		Provisión de Boya para control de nivel de líquido, para agua potable y cloacal, Temperatura de trabajo de 0/60°C. Grado de protección: IP 68, sin mercurio	Unidad	UNIDAD	1			217.181	217.181
21.50		Mano de obra para cambio de Boya para control de nivel de líquido, para agua potable y cloacal, Temperatura de trabajo de 0/60°C. Grado de protección: IP 68, sin mercurio	Unidad	EVENTO	1			482.625	482.625

.../...

Abg. Andrea Ferreira Armele
Secretaria

Impreso: División y Coordinación de Servicios Gráficos del Poder Judicial

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. N° ...171...
(Continuación)
Asunción, 10 de Febrero de 2021.-

...//...

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
21.51		Trabajos de albañilerías, pinturas epoxi, adecuadas para usos con agua potable para las paredes	Metros cuadrados	UNIDAD	1			482.625	482.625
21.52		Provisión de Sello mecánico para motobomba del sistema contra incendio de la torre sur, 25 HP	Unidad	UNIDAD	1			546.975	546.975
21.53		Mano de obra para cambio de Sello mecánico para motobomba del sistema contra incendio de la torre sur, 25 HP	Unidad	EVENTO	1			965.250	965.250
21.54		Provisión de Sello mecánico para motobomba desagüe pluvial 3 HP	Unidad	UNIDAD	1			297.619	297.619
21.55		Mano de obra para cambio de Sello mecánico para motobomba desagüe pluvial 3 HP	Unidad	EVENTO	1			482.625	482.625
21.56		Provisión de Sello mecánico para motobomba desagüe cloacal 3 HP	Unidad	UNIDAD	1			297.619	297.619
21.57		Mano de obra para cambio de Sello mecánico para motobomba desagüe cloacal 3 HP	Unidad	EVENTO	1			482.625	482.625
21.58		Provisión de una Motobomba para agua potable de 1 HP, monofásico con su hidrosfera o tanque hidroneumático.	Unidad	UNIDAD	1			1.880.629	1.880.629
21.59		Mano de obra para cambio de una Motobomba para agua potable de 1 HP, monofásico con su hidrosfera o tanque hidroneumático.	Unidad	EVENTO	1			723.938	723.938
21.60		Provisión de Lija de agua	Metros	UNIDAD	1			19.788	19.788
21.61		Provisión de Rulemanes 6315 A	Unidad	UNIDAD	1			949.163	949.163
21.62		Mano de obra para cambio de Rulemanes 6313 A	Unidad	EVENTO	1			241.313	241.313
21.63		Provisión de Rulemanes 3313 A	Unidad	UNIDAD	1			1.254.825	1.254.825
21.64		Mano de obra para cambio de Rulemanes 3313 A	Unidad	EVENTO	1			241.313	241.313
21.65		Relleno eje de turbina ajuste del relleno en torno para asiento empaquetadura.	Unidad	UNIDAD	1			772.200	772.200
21.66		Provisión de Punta prisionero para seguro de turbina	Unidad	UNIDAD	1			556.628	556.628
21.67		Mano de obra para cambio de Punta prisionero para seguro de turbina	Unidad	EVENTO	1			482.625	482.625
21.68		Provisión de Rulemanes 6113	Unidad	UNIDAD	1			627.413	627.413
21.69		Mano de obra para cambio de Rulemanes 6113	Unidad	EVENTO	1			241.313	241.313
21.70		Provisión de Reten	Unidad	UNIDAD	1			204.311	204.311

...//...

Andrea Porrelra Armele
Secretaria

Impreso: División y Coordinación de Servicios Gráficos del Poder Judicial

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. N° 171
(Continuación)

Asunción, 10 de Febrero de 2021.-

...//...

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
21.71		Mano de obra para cambio de Reten	Unidad	EVENTO	1			723.938	723.938
21.72		Provisión de Flejas de acoplamiento 8F	Unidad	UNIDAD	1			627.413	627.413
21.73		Mano de obra para cambio de Flejas de acoplamiento 8F	Unidad	EVENTO	1			723.938	723.938
21.74		Provisión de Buje de Bronce	Unidad	UNIDAD	1			199.165	199.165
21.75		Mano de obra para cambio de Buje de Bronce	Unidad	EVENTO	1			482.625	482.625
21.76		Provisión de Tuerca de 5/8"	Unidad	UNIDAD	1			6.275	6.275
21.77		Mano de obra para cambio de Tuerca de 5/8"	Unidad	EVENTO	1			482.625	482.625
21.78		Provisión de Aceite SAE 40	Litros	UNIDAD	1			48.263	48.263
21.79		Mano de obra para cambio de Aceite SAE 40	Unidad	EVENTO	1			241.313	241.313
21.80		Rebobinado de Motor de 1HP	Unidad	UNIDAD	1			1.052.123	1.052.123
21.81		Provisión de Válvula tipo mariposa de 3"	Unidad	UNIDAD	1			748.069	748.069
21.82		Mano de obra para cambio de Válvula tipo mariposa de 3"	Unidad	EVENTO	1			965.250	965.250
21.83		Provisión de Válvula tipo mariposa de 2"	Unidad	UNIDAD	1			555.019	555.019
21.84		Mano de obra para cambio de Válvula tipo mariposa de 2"	Unidad	EVENTO	1			723.938	723.938
21.85		Provisión de Válvula tipo mariposa de 2 1/2"	Unidad	UNIDAD	1			624.035	624.035
21.86		Mano de obra para cambio de Válvula tipo mariposa de 2 1/2"	Unidad	EVENTO	1			723.938	723.938
21.87		Provisión de boya mecánica, flotador, para reservorio de agua potable.	Unidad	UNIDAD	1			772.200	772.200
21.88		Mano de obra para cambio de boya mecánica, flotador, para reservorio de agua potable.	Unidad	EVENTO	1			965.250	965.250
21.89		Provisión de presostato serie 9013 FYG-32	Unidad	UNIDAD	1			397.040	397.040
21.90		Mano de obra para cambio de presostato serie 9013 FYG-32	Unidad	EVENTO	1			482.625	482.625
21.91		Provisión de presostato serie 9013 FYG-22	Unidad	UNIDAD	1			374.035	374.035
21.92		Mano de obra para cambio de presostato serie 9013 FYG-22	Unidad	EVENTO	1			482.625	482.625
21.93		Provisión de CONTACTOR TRIFASICO PARA 25HP	Unidad	UNIDAD	1			582.368	582.368

...//...

Abg. Andrea Ferreira Armele
Secretaria

Impresa: División y Coordinación de Servicios Gráficos del Poder Judicial

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. N° ..171.....
(Continuación)
Asunción, 10 de Febrero de 2021.-

.../...

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
22.12		Mano de obra para cambio de Cable de 2 mm2 Cobre	Unidad	EVENTO	1			242.920	242.920
22.13		Provisión de Cable de 4 mm2 Cobre	Metros	EVENTO	1			3.610	3.610
22.14		Mano de obra para cambio de Cable de 4 mm2 Cobre	Unidad	EVENTO	1			242.920	242.920
22.15		Provisión de Cable de 6 mm2 Cobre	Metros	EVENTO	1			5.260	5.260
22.16		Mano de obra para cambio de Cable de 6 mm2 Cobre	Unidad	EVENTO	1			242.920	242.920
22.17		Provisión de Cable de 10 mm2 Cobre	Metros	EVENTO	1			9.570	9.570
22.18		Mano de obra para cambio de Cable de 10 mm2 Cobre	Unidad	EVENTO	1			242.920	242.920
22.19		Provisión de Cable de 16 mm2 Cobre	Metros	EVENTO	1			17.440	17.440
22.20		Mano de obra para cambio de Cable de 16 mm2 Cobre	Unidad	EVENTO	1			242.920	242.920
22.21		Provisión de Cable de 25 mm2 Cobre, aislación XLPE	Metros	EVENTO	1			28.300	28.300
22.22		Mano de obra para cambio de Cable de 25 mm2 Cobre, aislación XLPE	Unidad	EVENTO	1			485.840	485.840
22.23		Provisión de Llave TM de 1X10 A, 6kA	Unidad	EVENTO	1			40.080	40.080
22.24		Mano de obra para cambio de Llave TM de 1X10 A, 6kA	Unidad	EVENTO	1			242.920	242.920
22.25		Provisión de Llave TM de 1x10 A, 6 kA	Unidad	EVENTO	1			40.080	40.080
22.26		Mano de obra para cambio de Llave TM de 1x10 A, 6 kA	Unidad	EVENTO	1			242.920	242.920
22.27		Provisión de Llave TM de 1x20 A6 kA	Unidad	EVENTO	1			40.080	40.080
22.28		Mano de obra para cambio de Llave TM de 1x20 A6 kA	Unidad	EVENTO	1			242.920	242.920
22.29		Provisión de Llave TM de 1x25 A, 6 kA	Unidad	EVENTO	1			40.080	40.080
22.30		Mano de obra para cambio de Llave TM de 1x25 A, 6 kA	Unidad	EVENTO	1			242.920	242.920
22.31		Provisión de Llave TM de 1x32 A, 6 kA	Unidad	EVENTO	1			43.730	43.730
22.32		Mano de obra para cambio de Llave TM de 1x32 A, 6 kA	Unidad	EVENTO	1			242.920	242.920
22.33		Provisión de Contactor para 630 Amperios	Unidad	EVENTO	1			4.860.570	4.860.570
22.34		Mano de obra para cambio de Contactor para 630 Amperios	Unidad	EVENTO	1			485.840	485.840

.../...

Abg. Andrés Ferreira Armelo
Secretario

Impreso: División y Coordinación de Servicios Gráficos del Poder Judicial

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº 171.....
(Continuación)
Asunción, 10 de Febrero de 2021.-

.../...

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
22.35		Provisión de Contactor para 800 Amperios	Unidad	EVENTO	1			6.948.730	6.948.730
22.36		Mano de obra para cambio de Contactor para 800 Amperios	Unidad	EVENTO	1			728.760	728.760
22.37		Provisión de Conmutador de 900 Amperios	Unidad	EVENTO	1			16.794.710	16.794.710
22.38		Mano de obra para cambio de Conmutador de 900 Amperios	Unidad	EVENTO	1			1.769.630	1.769.630
PRECIO TOTAL UNITARIO ADJUDICADO - CONSORCIO SEMA: Ingenieros Consultores Industriales S.A. – OPEL Obras y Proyectos Electromecánicos de Carlos Sema Cáceres									**1.331.326.498**

Abg. Andrea Ferreira Armele
Secretaria

Impreso: División y Coordinación de Servicios Gráficos del Poder Judicial